

APSTIPRINĀTS

ar Tukuma novada domes 26.04.2012. lēmumu (protokols Nr.6,7.§)  
„Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgās  
redakcijas un saistošo noteikumu apstiprināšanu” un izdoti kā pašvaldības saistošie  
noteikumi Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada domes 27.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10., 19.§.)  
„Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu”,  
kas izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Tukuma  
novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12  
„Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

un 28.01.2016. lēmumu “Par Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu  
Nr.22 “Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos  
Nr.12 “Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  
daļas atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.4) (prot.Nr.2, 12. §.)

**TUKUMA NOVADA DOME**

Reģistrācijas Nr. 90000050975

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101

dome@tukums.lv <http://www.tukums.lv>

# **Teritorijas plānojuma 2011.- 2023.gadam grozījumi**

Redakcija 1.1.

# **Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi**

## Saturs

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| 1.1. Noteikumu lietošana.....                                                                         | 4         |
| 1.2. Definīcijas.....                                                                                 | 4         |
| <b>2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....</b>                                                | <b>9</b>  |
| 2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....                                                         | 9         |
| 2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....                                                       | 9         |
| 2.3. Noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei, ieguves vietu ekspluatācijai un rekultivācijai.....          | 9         |
| <b>3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....</b>                                | <b>11</b> |
| 3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....                                                         | 11        |
| 3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....                                     | 22        |
| 3.3. Prasības apbūvei.....                                                                            | 24        |
| 3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....                                                        | 31        |
| 3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....                                                          | 32        |
| 3.6. Jaunu zemes vienību veidošana, zemes vienību sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana..... | 33        |
| <b>4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....</b>      | <b>35</b> |
| 4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....                                                               | 35        |
| 4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....                                                      | 37        |
| 4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....                                                    | 41        |
| 4.4. Publiskās apbūves teritorija.....                                                                | 46        |
| 4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....                                                           | 51        |
| 4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....                                                             | 55        |
| 4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....                                                       | 59        |
| 4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....                                                                | 60        |
| 4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....                                                             | 61        |
| 4.10. Mežu teritorija.....                                                                            | 64        |
| 4.11. Lauksaimniecības teritorija.....                                                                | 66        |
| 4.12. Ūdeņu teritorija.....                                                                           | 73        |
| <b>5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....</b>                                                     | <b>75</b> |
| 5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....                                                      | 75        |
| 5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....                                               | 78        |
| 5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....                                               | 78        |
| 5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....                                       | 79        |
| 5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....                                                                | 80        |
| 5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....                                                | 81        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija..... | 81        |
| 5.8. Degradēta teritorija.....                                                 | 83        |
| <b>6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....</b>                       | <b>84</b> |
| 6.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšana.....            | 84        |
| 6.2. Apbūves noteikumu ievērošanas kontrole un atbildība par neievērošanu..... | 84        |
| <b>7. Citi nosacījumi/prasības.....</b>                                        | <b>85</b> |
| 7.1. Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti.....                           | 85        |
| 7.2. Noteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai.....                    | 86        |
| 7.3. Aizsargjoslas un apgrūtinājumi.....                                       | 88        |
| 7.4. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana.....                        | 91        |
| 7.5. Noslēguma jautājumi.....                                                  | 91        |
| <b>Pielikumi.....</b>                                                          | <b>92</b> |
| 1. pielikums.....                                                              | 92        |
| 2. pielikums.....                                                              | 93        |
| 3. pielikums.....                                                              | 94        |
| 4. pielikums.....                                                              | 99        |
| 5. pielikums.....                                                              | 102       |
| 6. pielikums.....                                                              | 103       |
| 7. pielikums.....                                                              | 123       |
| 8. pielikums.....                                                              | 124       |
| 9. pielikums.....                                                              | 125       |
| 10. pielikums.....                                                             | 129       |
| 11. pielikums.....                                                             | 133       |
| 12. pielikums.....                                                             | 135       |
| 13. pielikums.....                                                             | 138       |
| 14. pielikums.....                                                             | 144       |
| 15. pielikums.....                                                             | 145       |
| 16. pielikums.....                                                             | 146       |
| 17. pielikums.....                                                             | 151       |
| 18. pielikums.....                                                             | 155       |

# 1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

## 1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei un ir daļa no Tukuma novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums).
2. Apbūves noteikumi attiecas uz visu Tukuma novada pašvaldības administratīvo teritoriju un ir saistoši fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, saimniecisko darbību, lokālplānojuma un detālplānojumu izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu, būvju projektēšanu, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju vai būves nojaukšanu.
3. Vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.240).
4. Apbūves noteikumi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgajiem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
5. Ja teritorijai ir spēkā esošs lokālplānojums vai detālplānojums, kas detalizēti nosaka teritorijas izmantošanu un apbūves prasības, papildus Apbūves noteikumiem ievērojami arī detalizējošie noteikumi. Spēkā esošo detālplānojumu teritorijas attēlotas Grafiskās daļas kartē kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN1).
6. Pašvaldība papildina Apbūves noteikumus ar informāciju par jauniem apstiprinātiem lokālplānojumiem, detālplānojumiem un to grozījumiem (7.pielikums).
7. Apbūves noteikumu ievērošanu kontrolē pašvaldība un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citas institūcijas.

## 1.2. DEFINĪCIJAS

8. Apbūves noteikumos lietoti termini:
  - 8.1. aizliegtā izmantošana – izmantošana, kas neatbilst teritorijas plānojumam;
  - 8.2. apbūves laukums – ēkas laukuma projekcija uz zemes, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuviņu laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm, kā arī atklātus peldbaseinus un pārkares (t.sk. balkonus), ja tie izvirzīti ārpus ēkas sienas vairāk par 1,5 m, izņemot teritorijas labiekārtojumu;
  - 8.3. apbūves līnija – nosacīta robeža, līdz kurai atļauts celt ēkas;
  - 8.4. apbūves teritorija – teritorija, kas teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei;
  - 8.5. arhitektonisks akcents – būves arhitektoniskajam veidolam nozīmīgs elements, kurš parasti neveido izmantojamu telpu un atrodas ārpus galvenās būvmasas un tās silueta;

- 8.6. atklātā āra uzglabāšana – preču un saimniecības materiālu (metāllūžņi, motorizēto satiksmes līdzekļu vraki, būvmateriāli, kurināmais, dārza mēslojums) uzglabāšana brīvā dabā vai būvju vaļējās platībās, kas nav iekļautas sienās, nav autostāvvietā un atrodas Tukuma pilsētā un novada ciemos;
- 8.7. atkritumu konteineru novietne – šo Noteikumu izpratnē ar Tukuma novada Būvvaldē saskaņotu skici noteikta īpaši aprīkota vieta sadzīves atkritumu konteineru novietošanai;
- 8.8. atklāta autostāvvietā – automašīnu novietošanas vieta, kas nozīmē teritoriju uz ielas vai ciemu un pilsētas laukumos marķētās novietnēs un kas paredzēta vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku;
- 8.9. bēniņi – neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (līdz siltinājuma virskārtai);
- 8.10. ceļa vai ielas cietais segums – nostiprināta pamatne un segums - asfalts, betons, bitumens, bruģakmens, klinkers;
- 8.11. dzega – sienu vainagojošā josla, kas atdala sienu no jumta;
- 8.12. erkens – ēkas ārsienā uz āru izvirzīta ieapaļa, trīsstūrveida vai daudzstūrveida slēgta izbūve, kas nesniedzas līdz zemei;
- 8.13. ēkas augstums – attālums no ietves vai ielas (gadījumā, ja nav ietves) virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē līdz galvenajai dzegai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai vai savienota jumta malai), ja jumts lēzenāks par 30°, vai līdz mansarda jumta starpdzegai, vai līdz jumta korei, ja jumts stāvāks par 30°. Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa;
- 8.14. ferma - specializēta, rūpnieciska rakstura lauksaimniecības dzīvnieku mītne (vairāk nekā 20 dzīvnieki), tai skaitā nepieciešamās palīgēkas, bet neietver ganības;
- 8.15. garāža – ēka vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai automašīnu novietošanai;
- 8.16. grāvis – mākslīgs padziļinājums zemes virsmā, kas nodrošina atklātu virszemes ūdeņu noteci, iekļaujoties vienotā noteču sistēmā;
- 8.17. iela – publiskās ārtelpas teritorija, ko plānā ierobežo sarkanās līnijas, bet telpiski – apbūve vai apstādījumi un kas paredzēta gājējiem, transporta satiksmei un inženiertehniskās apgādes objektu (t.sk. inženierkomunikāciju) izvietojumam;
- 8.18. ietve – ielas daļa, kas paredzēta gājējiem;
- 8.19. inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti – virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikācijas (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.) un citas būves, kas paredzētas apbūves apgādei ar telekomunikāciju sakariem, izejvielām, energoresursiem un citiem resursiem.
- 8.20. jumta izbūve – jumta stāva telpas, kas ir piemērotas ēkas atļautajai izmantošanai un 1,6 m augstumā no attiecīgā stāva virsmas nepārsniedz 60% no stāva platības, kas atrodas zem tā. Šīs telpas ir izbūvētas, izmantojot slīpā jumta konstrukciju radīto telpu virs ēkas augšējā stāva pārseguma;

- 8.21. jumta tipi - pēc to plakņu konstruktīvā slīpuma: plakans jumts – jumta plaknes slīpums  $\leq 5^\circ$ ; lēzens jumts – jumta plaknes slīpums  $5^\circ$ - $30^\circ$ ; stāvs jumts – jumta plaknes slīpums  $\geq 30^\circ$ ;
- 8.22. kore – šķautne jumta plakņu sadurvietā.
- 8.23. kūtsmēslu krātuve - dzīvnieku novietnes palīgbūve (īpaši aprīkota vieta) kūtsmēslu uzkrāšanai līdz to izlietošanai lauku mēslošanai vai cita veida izmantošanai.
- 8.24. laukums – atklātā publiskā telpa, kas var būt teritorija, ko plānā iezīmē ielu vai piebrauktuvju iekšējās vai ārējās sarkanās līnijas, kā arī no apbūves brīvās kvartālu teritorijas. Laukuma robežās var būt arī apstādījumi, pieminekļi, strūklakas un citas ar rekreāciju saistītas būves, pazemes vai virszemes autostāvvietas, ja to ierīkošana netraucē satiksmei, kā arī citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.
- 8.25. mazās arhitektūras formas – teritorijas labiekārtojuma elementi, tādi kā soli, galdi, atkritumu urnas, apgaismes ķermeņi u.c.
- 8.26. pagalms – āra apbūves zemes vienības daļa starp galveno būvi un kādu no zemes vienības robežām:
- 8.26.1. aizmugures pagalms – zemes vienības daļa starp tā aizmugures robežu un tuvāko jebkuras šīs zemes vienības galvenās būves aizmugures fasādes sienu, ko ierobežo zemes vienības sānpagalmi;
- 8.26.2. ārējais sānpagalms – pagalms, kas tieši robežojas ar ielu, piebrauktuvi, servitūta ceļu vai ūdensteci, ūdenstilpi. Situācijā, kad ārējais sānpagalms robežojas ar ielu, uz to attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz priekšpagalmu;
- 8.26.3. iekšējais sānpagalms – sānpagalms, kas nerobežojas ar ielu;
- 8.26.4. iekšpagalms – ārtelpa apbūves teritorijā, kuru iezīmē brīvstāvošu vai savienotu namu izvietojums un kas paredzēta uz pagalmu attiecināmo iedzīvotāju un/vai darbinieku rekreācijas un saimniecisko funkciju nodrošināšanai. Rekreācijas funkcijas ietver iedzīvotāju pasīvās un aktīvās atpūtas vietas (arī soliņus un bērnu rotaļu laukumus), kā arī dzīvnieku pastaigu laukumus. Saimnieciskās funkcijas ietver piebraucamos ceļus ar autostāvvietām, atkritumu konteineru laukumus, nojumes veļas žāvēšanai;
- 8.26.5. priekšpagalms – zemes vienības daļa visā tā platumā no ielas sarkanās līnijas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves fasādes sienai;
- 8.26.6. sānpagalms – zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz zemes vienības aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai galvenās būves sānu ārsienai.
- 8.27. palīgēka – ēka, būve vai tās daļa, kas paredzēta funkcionālajā zonā atļautās galvenās ēkas izmantošanas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, atsevišķa transportlīdzekļu novietne (garāža), saimniecības ēka, klēts, nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis u.tml. Palīgēka var tikt būvēta pirms galvenās ēkas vai arī kā vienīgā zemes vienības izmantošana. Pilsētā un ciemos palīgēka nav atļauta priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā. Ja palīgēka savienota ar būvi, kuras funkcijas tā papildina vai iebūvēta tajā, tā uzskatāma par šīs būves daļu;

- 8.28. parks – apstādījumu teritorija, kur ar dārzu mākslas un ainavu arhitektūras paņēmieniem kompleksi veidoti ārtelpas apstādījumi vides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai. Vienlaicīgi parks nozīmē noteiktas atklātās publiskās telpas primāro atļauto izmantošanu galvenokārt cilvēka atpūtas vajadzībām;
- 8.29. parapets – dekoratīvs un funkcionāls būves elements – aizsargsēta, aizsargmargas, kas sargā no krišanas, izvietojas virs ēkas fasādes gar jumta malu, uz tiltiem u.tml;
- 8.30. perimetrāla apbūve – noteikts zemes vienības apbūves veids, kur galvenās ēkas apjoms atrodas uz būvlaiķes. Iespējami šādi perimetrālas apbūves veidi:
- 8.30.1. slēgta perimetrāla apbūve – apbūves veids, kurā ēkas izvietotas pa kvartāla perimetru, tās savstarpēji bloķējot;
- 8.30.2. vaļēja tipa perimetrāla apbūve – apbūves veids, kurā ēkas izvietotas pa kvartāla perimetru, tās savstarpēji nebloķējot.
- 8.31. piebrauktuve, piebraucamais ceļš – teritorijas daļa piekļūšanai pie zemes vienības vai atsevišķiem objektiem, arī servitūta ceļš;
- 8.32. priekšdārzs – īpaši veidoti, ar ēkas arhitektūru kompozicionāli un stilistiski vienoti apstādījumi (norobežoti vai nenorobežoti ar žogu) starp ēkas fasādi un ielas fronti, kas raksturā kopīgi visai ielai vai atsevišķam kvartālam;
- 8.33. rakšanas darbi – plānotie vai avārijas seku likvidēšanas darbi, kuri saistīti ar zemes virsmas vai ceļu seguma rakšanu dziļāk par 30 cm;
- 8.34. skvērs – publiskā ārtelpa, ko veido neliels laukums ar vai bez apstādījumiem, kas paredzēts galvenokārt gājējiem un to īslaicīgai atpūtai un ko neizmanto brauktuvēm;
- 8.35. stāva augstums – attālums starp divām starpstāvu pārseguma konstrukciju augšējām virsmām;
- 8.36. stāvs – ēkas (būves) daļa – telpa starp telpas norobežojošajām horizontālajām konstrukcijām vai horizontālo konstrukciju un jumta konstrukcijām:
- 8.36.1. cokolstāvs – ēkas puspagrabstāvs, kas attiecībā pret esošās vai projektējamās ielas ass līmeni iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva augstuma;
- 8.36.2. jumta stāvs – plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai palīgtelpas, kurām ir izeja uz jumta terasi vai staigājamu jumtu, un 1,6 m augstumā no attiecīgā stāva virsmas tā apjuma platība nepārsniedz 60% no stāva platības, kas atrodas zem tā. Ja jumta stāvs iekļaujas telpā, ko šķēloties veido slīpas plaknes pret ēkas ārsienām leņķī, kas ir mazāks par 30° pret horizontālo virsmu, to neieskaita stāvu skaitā;
- 8.36.3. mansarda stāvs – starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs, kuram ir noteikts izmantošanas mērķis;
- 8.36.4. pagrabstāvs – ēkas stāvs (vai tās daļa), kas attiecībā pret esošās vai projektējamās ielas ass līmeni iedziļināts vairāk nekā par pusi no stāva augstuma, ar nosacījumu, ka tā virszemes daļas augstums ir ne lielāks kā 1 m starp 1.stāva grīdas un ielas ass līmeņu atzīmēm;

- 8.36.5. tehniskais stāvs – stāvs inženieriekārtu un komunikāciju izvietošanai, kas var atrasties ēkas apakšējā daļā (pagrabstāvs vai cokolstāvs), vidējā daļā vai augšējā daļā (jumta stāvs vai mansarda stāvs).
- 8.37. stāvu skaits – ēkas visu virszemes stāvu skaits, ieskaitot cokolstāvu, jumta stāvu, jumta izbūvi, mansarda stāvu un tehnisko stāvu, izņemot 3.pielikumā minētos izņēmuma gadījumus. Pagrabstāvu un neizbūvētus bēniņus stāvu skaitā neieskaita. Ja ēkas daļām ir dažāds stāvu skaits vai ēka izvietota slīpā reljefā, stāvu skaitu nosaka atsevišķi katrai ēkas daļai;
- 8.38. teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – inženiertehnisko pasākumu komplekss, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi. Pasākumu komplekss var ietvert teritorijas nosusināšanu, uzbēršanu, grunts nomaiņu, piesārņoto vietu sanāciju un rekultivāciju, kā arī ar maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un ar piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu izbūvi;
- 8.39. transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – normatīvajos dokumentos noteikta aizsargjoslas platība, neatkarīga no ielu sarkano līniju vai ceļu nodalījuma joslu izvietošanas; tās uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidot no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama transporta būvju un inženierkomunikāciju rekonstrukcijai;
- 8.40. veloceliņš – atsevišķi nodalīta ielas vai ietves daļa, kas paredzēta velosipēdu satiksmei, var būt arī atsevišķi izbūvēti veloceliņi velosipēdu satiksmei;
- 8.41. vēsturiskā apbūve – kultūrvēsturiski unikālas, ļoti vērtīgas un vērtīgas ēkas, kas atzītas par saglabājamu kultūrvēsturisku vērtību;
- 8.42. žogs – būve, kas norobežo teritoriju un parasti ir izvietota pie zemesgabala robežas vai pie ielu sarkanās līnijas.

## **2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI**

### **2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA**

9. Visā pašvaldības teritorijā papildus MK noteikumos Nr.240 noteiktajam, atļauts izmantot zemi un būves atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai izmantošanai, kā arī:
  - 9.1. palīgēkas būvniecībai;
  - 9.2. mākslīga ūdensobjekta ierīkošanai, ja tā virsmas laukums vienas zemes vienības robežās nepārsniedz 0,1 ha un 40% no zemes vienības platības un tas atrodas ne tuvāk kā 5 m no zemes vienības robežas;
  - 9.3. mākslīga ūdensobjekta ierīkošanai, ja tā virsmas laukums vienas zemes vienības robežās nepārsniedz 1 ha, saskaņā ar detālplānojumu un/vai būvprojektu.

### **2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA**

10. Aizliegta tāda zemes un būvju izmantošana, kas rada apdraudējumu vai izraisa būtisku vides piesārņojumu - nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību.
11. Visā pašvaldības teritorijā aizliegts:
  - 11.1. izvietot būves aizsargjoslās un tauvas joslā, ja to aizliedz Aizsargjoslu likums un Zvejniecības likums;
  - 11.2. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota ieguves teritorijai;
  - 11.3. vākt un uzkrāt metāllūžņus, būvgružus un citus atkritumus vai piesārņotu grunti, ja vien izmantotā teritorija vai būve nav noteiktā kārtībā projektēta un izbūvēta šādu funkciju nodrošināšanai;
  - 11.4. kā dzīvojamās telpas izmantot ceļojumu treilerus, vagonus, saliekamas konstrukcijas, kas nav projektētas kā dzīvojamās ēkas vai telpas pastāvīgai dzīvošanai, izņemot būvlaukumus;
  - 11.5. Tukuma pilsētā – turēt lauksaimniecības dzīvniekus, novietot, vākt vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota auto kapsēta vai nolietoto transporta līdzekļu savākšanas laukums un pārstrādes uzņēmums.

### **2.3. NOTEIKUMI DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI, IEGUVES VIETU EKSPLOATĀCIJAI UN REKULTIVĀCIJAI**

12. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta funkcionālajās zonās:
  - 12.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2);
  - 12.2. Mežu teritorija (M);
  - 12.3. Lauksaimniecības teritorija (L);
  - 12.4. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R);
  - 12.5. Ūdeņu teritorija (Ū).

13. Derīgo izrakteņu ieguve veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām noteikti minimālie attālumi no derīgo izrakteņu ieguves vietām līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei, dabas teritorijām un objektiem. Derīgo izrakteņu ieguves vietas nav atļautas:
  - 14.1. pilsētā un ciemos un tuvāk par 500 m no pilsētas vai ciema robežas;
  - 14.2. tuvāk par 200 m no lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās apbūves ēkas, izņemot gadījumu, ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums. Saskaņojums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējams zemesgrāmatā;
  - 14.3. īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā un tuvāk par 200 m no tās robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojums;
  - 14.4. Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijās (TIN6);
  - 14.5. Ainaviski vērtīgās teritorijās (TIN5);
  - 14.6. kultūras pieminekļa teritorijā un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli, izņemot gadījumus, ja saņemts Valsts kultūras aizsardzības inspekcijas (turpmāk - VKPAI) saskaņojums;
  - 14.7. tuvāk par 200 m no kapsētas zemes vienības robežas.
15. Grafiskās daļas kartē attēlota teritorija ar atšķirīgiem noteikumiem derīgo izrakteņu ieguvei (TIN12). Papildus noteikumi noteikti 5.1.2.nodaļā.
16. Pirms atļaujas saņemšanas derīgo izrakteņu ieguves vietas ekspluatācijas uzsākšanai zemes vienības īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai derīgo izrakteņu ieguvējs slēdz līgumu ar novada pašvaldību, vienojoties par derīgo izrakteņu ieguves apjomu un ieguves laiku, transportēšanas ceļiem un kārtību, kādā notiks šo ceļu uzturēšana un atjaunošana, risinājumiem derīgo izrakteņu ieguves (transportēšanas) negatīvās ietekmes mazināšanai uz tuvumā esošo dzīvojamo un publisko apbūvi, rekultivācijas nosacījumiem, saistību nodrošinājumu u.c. nosacījumiem. Līgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējams zemesgrāmatā.
17. Rekultivācijas darbus veic divu gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.
18. Pēc rekultivācijas zemes vienībām nosakāma izmantošana atbilstoši funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorija (L), Ūdeņu teritorija (Ū) vai Mežu teritorija (M) noteikumiem.

### **3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI**

#### **3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI**

##### **3.1.1. Pieklūšanas noteikumi**

19. Būvniecība zemes vienībā atļauta, ja tai nodrošināta pieklūšana – zemes vienība robežojas ar ceļu, laukumu, ielu vai pieklūšanu nodrošina ceļa servitūts.
20. Piebrauktuves kā strupceļu atļauts veidot ne garākas kā 50 m Tukuma pilsētā un ne garākas kā 200 m pārējā novada teritorijā.
21. Iebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās cita no citas jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m. Piebrauktuvi un caurbrauktuvi pieslēgums pie maģistrālo ielu brauktuvē pieļaujams ne tuvāk par 50 m no krustojuma. Piebraucamo ceļu un ielu pieslēgumus pie valsts autoceļiem paredzēt atbilstoši normatīviem aktiem un valsts autoceļa valdītāja izsniegtajiem noteikumiem. Dzīvojamo māju kvartālos un publiskajā apbūvē piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi.
22. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametriem jāatbilst attiecīgajiem būvnormatīviem.
23. Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem (labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos, atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkļūšanu no tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai šo personu pārvietošanās novadā būtu iespējami netraucēta un droša.
24. Ja vides pieejamības nodrošināšana kultūrvēsturiski vērtīgā ēkā tehniski iespējama tikai tādā veidā, ka var tikt apdraudēta tās kultūrvēsturiskā vērtība, cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina iespējas attiecīgo pakalpojumu saņemt citā veidā.
25. Būvējot jaunas un pārbūvējot esošās publiskās un dzīvojamās ēkas, jānodrošina atbilstība spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, tai skaitā prasību izpilde attiecībā uz vides pieejamības nodrošināšanu.
26. Ja zemes vienībā plānoti teritorijas izmantošanas veidi no vairākām grupām, tai skaitā papildizmantošana, tām jānodrošina pieklūšana atsevišķi no citiem teritorijas izmantošanas veidiem.
27. Publiskajiem ūdeņiem jānodrošina vismaz viena publiska pieklūšana, pieklūšanas risinājumu nosakot lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.

##### **3.1.2. Prasības redzamības nodrošināšanai**

28. Pie krustojuma ar dzelzceļu vienā līmenī visās apbūves teritorijās zemes vienībā, kas pieklaujas dzelzceļam un to šķērsojošai ielai, nekādu būvi nav atļauts būvēt vai pārbūvēt tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5 m un 3 m līmeņiem virs ielas viduslīnijas līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo dzelzceļa nodalījuma joslas robeža un sarkanā līnija, un līnija, kas savieno punktus, kuri atrodas uz dzelzceļa nodalījuma joslas robeža un sarkanās līnijas VAS „Latvijas dzelzceļš” akceptētā attālumā no šo līniju krustpunkta, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (skatīt Apbūves noteikumu 4.pielikumu).

29. Stūra zemes vienībā visās apbūves teritorijās nav atļauts būvēt vai pārbūvēt būvi tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5 m un 3 m līmeņiem virs krustojošos ielu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemes vienības sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām, attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ko nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartu prasībām (skatīt Apbūves noteikumu 4.pielikumu). Noteikumi neattiecas uz apbūves teritorijām pilsētbūvniecības pieminēto robežās.
30. Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās redzamības taisnleņķa trīsstūra sānu malu izmēriem jābūt ne mazākiem par:
- 30.1. apstākļos „transports-transports” pie kustības aprēķina ātruma 40 km/h un 60 km/h attiecīgi ne mazākam par 25 un 40 m;
- 30.2. apstākļos „kājāmgājējs-transports” pie kustības aprēķina ātruma 25 km/h un 40 km/h attiecīgi 8x40 un 10x50 m. Redzamības trīsstūrī nedrīkst atrasties ēkas, būves, mobili objekti (kioski, reklāmas stendi, mazās arhitektūras formas, žogi u.c.), koki un krūmi, kas augstāki par 0,5 m.
31. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

### **3.1.3. Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras pārbūvei**

32. Ielu braucamās daļas atļauts paredzēt arī gājējiem (gājēju ielas), bet ietves jauktai izmantošanai – gājējiem un velosipēdiem.
33. Ietvēm jābūt vismaz 1,5 m platām katrā brauktuves pusē, izņemot gadījumus, ja braucamā daļa ir norobežota ar prettrokšņa ekrānu. Apvienotajiem velo un gājēju celiņiem jābūt vismaz 3 m platiem. Izņēmumi pieļaujami Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kur jāvadās no vēsturiskās apbūves situācijas.
34. Ietvju augstums pie ielas braucamās daļas nedrīkst būt mazāks par 12 cm, izņemot Tukuma pilsētas vēsturisko centru, kur jāvadās no vēsturiskās apbūves situācijas. Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu ratiņiem un ratiņkrēsliem (arī velosipēdiem velosipēdiem) ar ielas apmales vertikālo daļu, ne lielāku par 1,0 cm.
35. Ietvju ierīkošanā ievērojamas Latvijas valsts standartu prasības.
36. Ja iela veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgrīšanās laukums ar iekšējo diametru, ne mazāku kā 16 m. Ja jāierīko apgrīšanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam, tad brauktuves galā tas jāveido ar iekšējo diametru, ne mazāku kā 30 m. Apgrīšanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām.
37. Velosipēdi var būt ar vienvirziena un divvirziena kustību, ar ne mazāk kā 0,5 m platām drošības joslām sānos. Šauros apstākļos drošības joslu vietā pieļaujams ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas barjeras.
38. Ielu brauktuves malās pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas, atdalot tās ar dubultlīnijas marķējumu. Joslas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m transporta plūsmas kustības virzienā un ne mazākam par 1,5 m – pretējā virzienā. Joslas platumam, ko ierīko gar ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m.
39. Brauktuves noapaļojumu rādiusi veidojami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām: pieslēgumos pie maģistrālajām ielām jāpieņem ne mazāki par 8 m, bet transporta laukumos – ne mazāki

par 12 m, pārbūves apstākļos un vietējas nozīmes ielu krustojumos un pieslēgumos pieļaujams samazināt minētos lielumus attiecīgi līdz 5 m un 8 m.

40. Ielu, pilsētas un vietējās nozīmes ielu un piebraucamo ceļu, kā arī laukumu brauktuvēm un ietvēm jābūt ar cietu segumu.
41. Ierīkojot vai pārbūvējot ietves (ceļņus) apstādījumu teritorijās un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi seguma veidi.
42. Jaunbūvējamām publiskās apbūves teritorijām jāveido apvienota piebrauktuve pilsētā, galveno valsts autoceļu malās jāveido „savācējceļi”, kas izvietoti paralēli esošajiem autoceļiem, lai izvairītos no tiešo pieslēgumu veidošanās un lai samazinātu krustojumu skaitu.
43. Visām ielām jāizbūvē ielu apgaismojums.
44. Visu plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.

### **3.1.4. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai**

45. Apbūves noteikumu prasības transportlīdzekļu novietošanai neattiecas ne uz vienu esošu ēku vai būvi līdz brīdim, kad tiek mainīta tās stāvu platība vai izmantošana, kā rezultātā mainās nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu skaits vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt vai samazināt transportlīdzekļu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam. Autostāvvietu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3 m platiem katrai joslai.
46. Nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to izvietojumu nosaka attiecīgie Latvijas būvnormatīvi un Apbūves noteikumi. Vispārējā gadījumā nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka, rēķinot vienu stāvvietu uz objekta katriem 100 m<sup>2</sup> stāvu platības, ja Apbūves noteikumos nav noteikts citādi.
47. Publiskās apbūves, rūpnieciskās apbūves teritorijās, kā arī labiekārtotā publiskā ārtelpā nosaka vismaz šādu autostāvvietu skaitu, izņemot Tukuma pilsētas vēsturisko centru, kur stāvvietu skaitu nosaka Tukuma novada Būvvalde, izskatot būvniecības ieceri:
  - 47.1. tirdzniecības objektos uz 30-50 m<sup>2</sup> tirdzniecības zāles un izstāžu platības – 1;
  - 47.2. lielveikalos uz 10-20 m<sup>2</sup> tirdzniecības zāles platības – 1;
  - 47.3. restorānos un kafejnīcās uz 5 sēdvietām – 1;
  - 47.4. tūrisma un atpūtas iestādēs uz 5 vietām – 1;
  - 47.5. biroju un administratīvajām ēkām uz 30-40 m<sup>2</sup> lietderīgās platības – 1;
  - 47.6. sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām – 1;
  - 47.7. kultūras iestādēs uz septiņām skatītāju vietām – 1;
  - 47.8. ar rekreāciju saistītiem objektiem uz vienlaikus 7 apmeklētājiem – 1;
  - 47.9. tirgos uz divām tirdzniecības vietām – 5;
  - 47.10. izglītības iestādēs – 1 uz katrām 4 personāla vietām un katriem 20 audzēkņiem;
  - 47.11. pie kapsētām uz katriem kapsētas 2000 m<sup>2</sup> – 1 (minimāli 10 stāvvietas);
  - 47.12. automazgātavām uz vienu mazgāšanas vietu – 3;

47.13. autoservisiem uz vienu tehniskās apkopes standu – 3.

48. Jaunbūvējamām dzīvojamās apbūves ēkām, kā arī pārbūves gadījumā palielinot dzīvokļu skaitu, nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka, rēķinot uz vienu dzīvokli vismaz vienu autostāvvietu.
49. Izbūvējot transportlīdzekļu stāvvietas, jāievēro ar Apbūves noteikumiem noteiktās brīvās zaļumu teritorijas platības.
50. Autostāvvietas jāizbūvē tajā pašā zemes vienībā, kuras izmantošanai tās nepieciešamas, ievērojot Latvijas valsts standartu prasības par vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanu, izņemot gadījumus, kad šo prasību nevar izpildīt pilsētībūvnieciskās situācijas dēļ.
51. Gadījumos, kad autostāvvietas nav iespējams izbūvēt tajā pašā zemes vienībā, kurā atrodas objekts, to izbūve var būt pieļaujama ielas sarkanajās līnijās, ja to saskaņo Tukuma novada Būvvalde. Izbūvi veic par ierosinātāja līdzekļiem, tam nepretendējot uz kompensāciju un izbūvētā objekta īpašuma tiesībām. Šādi izbūvētām autostāvvietām ir publiskas autostāvvietas statuss.
52. Velosipēdu novietnes jāparedz pie publiskajām ēkām, t.sk. pie tirdzniecības un pakalpojumu objektiem un daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām.
53. Autostāvvietas un velosipēdu novietnes, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā vienlaicīgi ar jaunbūvējamo, atjaunojamo vai pārbūvējamo objektu vai uzsākot jaunu izmantošanu (uzņēmējdarbību) esošās telpās.
54. Vietās, kur ir pieejama centralizētā lietussūdens kanalizācijas sistēma, jānodrošina, lai lietussūdeni varētu savākt un novadīt lietussūdens kanalizācijas sistēmā.
55. Autostāvvietas viena objekta apkalpošanai nedrīkst uzskatīt par autostāvvietām citam objektam, izņemot, ja kādam no objektiem nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot. Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai izmantošanai noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē.
56. Zemes vienības lielums vienai mašīnvietai virszemes autostāvvietā jāpieņem 25 m<sup>2</sup>, velosipēda stāvvietai – 0,5 m<sup>2</sup>, motocikla stāvvietai – 5 m<sup>2</sup>, tūristu autobusa stāvvietai – 75 m<sup>2</sup>.
57. Attālums no autostāvlaukuma iebrauktuves/izbrauktuves uz ielas jāparedz ne mazāks par:
  - 57.1. 50 m no krustojuma ar maģistrālo ielu;
  - 57.2. 20 m no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu.
58. Nedrīkst izvietot autostāvvietas vietās, kur tās šķērso augstsprieguma gaisa vadu līnijas.
59. Katrā autostāvvietā 5% no kopējā stāvvietu skaita jāparedz speciāli pielāgotas, 3,5 m platas autostāvvietas personām ar invaliditāti, ievērojot shēmu 5.pielikumā.

### **3.1.5. Prasības transporta infrastruktūras aizsardzībai**

60. Lai nodrošinātu transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei, nepieciešams ievērot kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Tukuma novada ielu sarkano līniju, ceļu nodalījuma joslu, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai remontu, veicot brauktuves seguma uzlaušanu, zemes darbus un ielu, transporta

būvju konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves vai remonta, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt ceļu vai ielas elementus, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt brauktuves elementus, novietojot uz ietves, laukumos, zaļajā zonā, pieturvietās u.c. pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.

61. Lai nodrošinātu Tukuma novada transporta būvju un inženierkomunikāciju saglabāšanu transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās, aizliegts:
  - 61.1. patvarīgi veikt jebkura veida būvdarbus un zemes darbus (rakšana, ielas vai ceļa seguma uzlaušana, urbumi, pāļu un cauruļu dziļšana u.c.);
  - 61.2. patvarīgi veikt inženierkomunikāciju pieslēgumus vai to izbūvi, pārbūvi vai remontu;
  - 61.3. patvarīgi aizņemt transporta būvju elementus, novietojot uz tiem pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas;
  - 61.4. patvarīgi uzlauzt jebkura veida ielu vai ceļu segumus, izņemot avāriju likvidācijas darbus;
  - 61.5. patvarīgi paaugstināt vai pazemināt dzelzceļa pārbrauktuvi augstuma atzīmes;
  - 61.6. patvarīgi padziļināt upju gultni pie tiltiem un caurtekām;
  - 61.7. patvarīgi izbūvēt pieslēgumus pilsētas ielām un pagastu ceļiem;
  - 61.8. veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti, noņemti vai uzstādīti transporta būvju elementi un satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi;
  - 61.9. piegružot, piesārņot vai aizsprostot transporta būves un to elementus: brauktuves, ietves, sadalošās joslas, zaļās zonas u.c.;
  - 61.10. gatavot betonu, javu un bitumena maisījumus tieši uz brauktuves, ietves vai zaļajā zonā;
  - 61.11. sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves vai ietves;
  - 61.12. braukt pa ielām un ceļiem ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas var bojāt brauktuves segumu;
  - 61.13. bez atļaujas braukt pa transporta būvē ar transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru gabarīti, kopējā faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz transporta būvju noteiktos parametrus.
62. Lai transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās uzsāktu inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai remonta darbus, kas saistīti ar ielas vai ceļa seguma uzlaušanu, un zemes darbus, kā arī būvdarbus, kuru laikā tiek aizņemti transporta būvju elementi, nepieciešams Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts, saskaņots un/vai akceptēts projekts un atļauja šo darbu veikšanai. Lai aizņemtu transporta būvju elementus, novietojot uz tiem pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas, nepieciešama atļauja transporta būvju elementu aizņemšanai.
63. Pieteikumus (8.pielikums) atļaujas saņemšanai izskata, darbu izpildes kārtību un termiņu nosaka, kā arī veic kontroli par prasību ievērošanu Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) Komunālās nodaļas vadītājs vai pagastu pārvaldes vadītājs pēc saskaņošanas ar

ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem, ņemot vērā tehniskajā dokumentācijā norādītos termiņus un vietējos apstākļus. Atļauja saņemama šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

64. Maksu par transporta būvju lietošanu (izmantošanu) Tukuma novada ceļu nodalījumu joslās vai ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās nosaka Dome kā maksu par īpašuma lietošanu saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
65. Ja darbu veikšanai nepieciešams ierobežot vai slēgt transporta satiksmi, jāparedz, lai visi darbu veidi, kuri paredzēti konkrētajā ceļa vai ielas posmā, tiktu izpildīti VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņotajā termiņā un darbu veikšanas kārtībā.
66. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso ceļu un ielu brauktuves, kuru segums veidots no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u.c.), lietojams slēptais paņēmiens (caurduršana), izņemot gadījumus, kad tas tehniski nav iespējams.
67. Jebkura veida būvdarbus vai zemes darbus, kuriem nepieciešams saņemt darba veikšanas atļauju, ielu sarkanajās līnijās un to tiešā tuvumā atļauts veikt laika periodā no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim un laika intervālā no plkst. 7.00 līdz 20.00.
68. Transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves un remonta koordinēšana:
  - 68.1. divu mēnešu laikā visām organizācijām, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas, jāiesniedz Domes Komunālajai nodaļai pieteikums par paredzētajiem inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves un remonta darbiem;
  - 68.2. ielu remonta un pārbūves programma tiek apstiprināta Domē, pieņemot Tukuma novada budžetu. Apstiprinātā programma tiek nosūtīta visām organizācijām, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas;
  - 68.3. organizācijām, plānojot nākamā gada darbus, kas saistīti ar ielu seguma uzlaušanu un zemes darbiem, līdz 1.martam jāiesniedz Domes Komunālajai nodaļai būvējamo, pārbūvējamo vai remontējamo objektu saraksti un shēmas, norādot precīzas adreses, darbu apjomus un termiņus;
  - 68.4. pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, Domes Komunālā nodaļa izstrādā inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves un remonta programmu, saskaņojot darbu izpildi ar ielu remonta un pārbūves programmu;
  - 68.5. līdz 31.martam Domes Komunālā nodaļa izsūta visām ieinteresētajām organizācijām programmā iekļautos un apstiprinātos remontējamo vai pārbūvējamo ielu sarakstus, informējot par darbu izpildes termiņiem;
  - 68.6. visi inženierkomunikāciju izbūves, remonta vai pārbūves darbi jāpabeidz līdz ielu vai ceļu remonta vai pārbūves darbu sākumam.
69. Kārtība, kādā saņemama atļauja darbu veikšanai:
  - 69.1. lai uzsāktu darbus, kas saistīti ar transporta būves seguma uzlaušanu vai transporta būvju elementu aizņemšanu, ir jāsaņem atļauja, ko izsniedz Domes Komunālā nodaļa vai attiecīgā pagastu pārvalde;
  - 69.2. atļauja nepieciešama atsevišķi katram konkrētam darbu veidam un apjomam;
  - 69.3. lai saņemtu atļauju, jāiesniedz šādi dokumenti:

69.3.1. ja jāuzlauž ielas segums vai jāveic zemes darbi:

- 69.3.1.1. darbu pasūtītāja vai izpildītāja apstiprināts pieteikums;
- 69.3.1.2. visās ieinteresētajās organizācijās noteiktajā kārtībā saskaņots un akceptēts inženierkomunikāciju projekts;
- 69.3.1.3. Būvvaldē izsniegta konkrēta objekta būvatļauja;
- 69.3.1.4. satiksmes organizācijas shēma, kas iepriekš saskaņota ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visām ieinteresētajām organizācijām;
- 69.3.1.5. garantijas vēstule, ar kuru darbu izpildītājs garantē trīs dienu laikā pēc rakšanas darbu beigšanas atjaunot asfalta vai bruģakmens segumu.

69.3.2. ja nepieciešams aizņemt transporta būvju elementus ar pagaidu tirdzniecības vietām, nožogojumiem, sastatnēm, konteineriem, estakādēm, būvmateriāliem un dažādiem mehānismiem, kā arī citām pagaidu konstrukcijām:

- 69.3.2.1. darbu pasūtītāja vai izpildītāja apstiprināts pieteikums;
- 69.3.2.2. pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojuma, sastatņu, konteina, estakādes, būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju izvietojuma shēma (rasējums), kurā uzrādīti transporta būvju elementu gabarīti un aizņemamās teritorijas izmēri un kura iepriekš saskaņota ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visām ieinteresētajām organizācijām;

69.4. atļauja tiek izsniegta objekta būvdarbu izpildītājam vai pasūtītājam pēc pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību samaksas;

69.5. inženierkomunikāciju izbūve, pārbūve vai remonts ielās vai uz ceļiem, kur iesākti ielu seguma remonta vai pārbūves darbi, jāsaņem ar transporta būvju īpašnieku un būvorganizāciju, kas veic seguma pārbūves darbus;

69.6. ja pasūtītājs vai būvorganizācija nav pabeigusi darbus atļaujā noteiktajā termiņā un darbu izpildes termiņu nepieciešams pagarināt, būvorganizācija vai pasūtītājs var lūgt atļaujas izsniedzēju šo termiņu pagarināt. Pieteikumu par termiņa pagarinājumu var noraidīt, ja tajā ietverti citi darbu veidi vai apjomi nekā saņemtajā atļaujā;

69.7. darbi, kas tiek veikti pēc atļaujā norādītā termiņa, tiek uzskatīti par patvarīgiem.

70. Darbu izpildes kārtība:

70.1. visus inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves, remonta, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbus drīkst izpildīt tikai specializētas, darbiem licencētas būvorganizācijas (turpmāk – būvorganizācijas);

70.2. organizācija, kas veic inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai remontu, atjauno brauktuves segumu par saviem līdzekļiem garantijas termiņā. Ja pēc rakšanas darbu veikšanas un brauktuves seguma atjaunošanas garantijas termiņa beigām darbi nav veikti, uzņēmējs vai fiziska persona samaksā Domei rakto vietu seguma atjaunošanas izmaksu divkārtā apmērā. Seguma atjaunošanas darbus organizē Domes Komunāla nodaļa;

- 70.3. darbu veikšanas laikā par transporta un gājēju satiksmes drošību ir atbildīga persona, kas saņēmusi darbu veikšanas atļauju;
- 70.4. būvdarbu laikā transporta būvēm nodarītos materiālos zaudējumus sedz būvorganizācija vai pasūtītājs, kas saņēma darbu veikšanas atļauju;
- 70.5. būvdarbu vadītājam vai citai pilnvarotai atbildīgai personai darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt Domes Komunālās nodaļas vai attiecīgās pagastu pārvaldes izsniegtajai atļaujai un satiksmes organizācijas shēmai vai to apstiprinātām kopijām;
- 70.6. lai veiktu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, par darbiem atbildīgajai personai ne vēlāk kā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums un jāveic pasākumi to saglabāšanai;
- 70.7. iezīmētu darbu iecirkni, katra ielas seguma uzlaušanas vieta jāapriko atbilstoši normatīvo aktu par darbu vietu aprikošanu uz ceļiem prasībām, norādot būvorganizāciju, tās tālruņa numuru un būvdarbu vadītāja uzvārdu. Ja ir nepietiekama redzamība, darbu vieta jāapgaismo un jāuzstāda sarkanās gaismas brīdinājuma signāli;
- 70.8. par satiksmes organizācijas shēmas realizāciju un darbu vietas aprikojuma uzturēšanu kārtībā atbild būvdarbu vadītājs;
- 70.9. būvorganizācijām jāpaziņo laikrakstam „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstiem par satiksmes izmaiņām ne vēlāk kā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas;
- 70.10. pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus drīkst noņemt tikai pēc ielas seguma pilnīgas atjaunošanas, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu;
- 70.11. brauktuves daļējas uzlaušanas gadījumā jānodrošina transporta satiksme atbilstoši satiksmes organizācijas shēmai;
- 70.12. slēdzot satiksmi, jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības un cita specializētā autotransporta piekļūšana attiecīgajiem objektiem;
- 70.13. izbūvējot vai pārbūvējot brauktuves un ietves, inženierkomunikāciju īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina pārbūvējamo tīklu posmu atvienošana vai nepieciešamo pārslēgumu organizēšana par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem. Inženierkomunikācijas uz jaunām atzīmēm pārvieto un rezerves cauruļu ieguldīšanu veic specializētās organizācijas par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem;
- 70.14. ja ir paredzēts mainīt akmens bruģa segumu pret citu segumu, jāpasastāda divpusējs akts (Domes Komunālā nodaļa un būvorganizācija) par izņemtā bruģakmens daudzumu. Aktā jānosaka, kam bruģakmens nododams;
- 70.15. nojaukto būvju materiāli nogādājami to īpašnieka noliktavā vai nododami pārstrādei pēc savstarpējas vienošanās;
- 70.16. ja transporta būvju vai inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves vai remonta laikā nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi un ierīkot pagaidu vietējos apvedceļus, jāizstrādā projekts, kas jānosaka ar Domes Komunālo nodaļu, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, bet nepieciešamības gadījumā – ar sabiedriskā transporta uzņēmumiem;

- 70.17. vietējos apvedceļus ierīko licencēta būvorganizācija par pasūtītāja līdzekļiem, un par to uzturēšanu kārtībā un satiksmes drošību ir atbildīga organizācija, kas veic būvdarbus. Pēc darbu pabeigšanas būvorganizācijai pagaidu apvedceļi jālikvidē un to teritorija jāatjauno sākotnējā stāvoklī;
- 70.18. ja darbu iecirkņa apbraukšanai tiek izmantotas esošās ielas un ceļi, satiksmes organizācijas shēma jāaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Domes Komunālo nodaļu vai attiecīgo pagastu pārvaldi, bet ceļos un ielās, kur kursē sabiedriskais transports, – arī ar sabiedriskā transporta uzņēmumiem;
- 70.19. izbūvējot inženierkomunikācijas, tranšejas un būvbedres jārok, jāaizber un inženierkomunikācijas jāierīko, ievērojot, ka:
- 70.19.1. tranšejas platumam jābūt minimālam (atbilstoši būvniecības normu un noteikumu prasībām);
  - 70.19.2. asfaltbetona segums jāuzlauž, izgriežot trasi ar asfaltbetona griešanas vai frēzēšanas iekārtām;
  - 70.19.3. tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti darbu organizācijas projektā;
  - 70.19.4. tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti, kāda paredzēta darbu organizācijas projektā (ziemā – ar nesasalušu grunti) slāņos līdz 0,3 m biezumā. Katrs slānis jāsablvē. Tranšejas un būvbedres jāaizber, ievērojot tehniskos noteikumus un darbu organizācijas projektu;
  - 70.19.5. grunts blīvuma koeficientam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,98;
  - 70.19.6. ja uzlauzts ceļa vai ielas asfaltbetona segums, tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti līdz šķembu pamatam, pārējā daļā – ar šķembām līdz ielas seguma augšējai horizontālajai atzīmei;
  - 70.19.7. sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām, akām u.tml. atļauts caur nostādinātāju lietussūdens kanalizācijas rīdziņās vai akās;
- 70.20. pēc inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves vai remonta pabeigšanas būvdarbu vadītājs atbild par aizbērtās tranšejas uzturēšanu kārtībā līdz pilnīgai ielas seguma atjaunošanai;
- 70.21. ielas segums jāatjauno atbilstoši darbu veikšanas atļaujā uzrādītajai konstrukcijai, nepieciešamības gadījumā segumu speciāli nostiprinot (ģeosintētiskie u.c. materiāli);
- 70.22. piecu gadu laikā pēc objekta nodošanas aizliegts uzlauzt jebkura veida jaunizbūvēto brauktuves vai ietves segumu, izņemot gadījumu, kad tas nepieciešams sakarā ar inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanu.

71. Inženierkomunikāciju avāriju likvidācijas darbi:

- 71.1. par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga organizācija, kuras pārziņā ir inženierkomunikācijas;
- 71.2. avārijas likvidēšana inženierkomunikācijās jāuzsāk nekavējoties, tūlīt pēc informācijas par avāriju saņemšanas. Avārijas likvidāciju veic, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus;

- 71.3. ja avārijas likvidēšana ir saistīta ar ielas vai ceļa seguma uzlaušanu un zemes darbiem, uz avārijas vietu obligāti jāizsauc to organizāciju pārstāvji, kuru pārziņā ir pārējās inženierkomunikācijas, un darbi jāveic viņu klātbūtnē;
  - 71.4. uzsākot avārijas likvidēšanu, organizācija, kas veic darbus, līdz nākamās darba dienas plkst. 10.00 paziņo par darbu sākumu Domes Komunālajai nodaļai vai attiecīgās pagastu pārvaldes vadītājam, organizācijai, kas atjaunos ielas segumu, un VAS „Latvijas Valsts ceļi”;
  - 71.5. avārija jālikvidē pēc iespējas īsākā laikā, organizējot darbu maiņās;
  - 71.6. avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber, ielas segums jāatjauno, ievērojot Apbūves noteikumu prasības;
  - 71.7. ielas segums pēc avārijas likvidēšanas jāatjauno pēc iespējas īsākā laikā, bet ne ilgāk par 1 dienu pilsētas vēsturiskajā centrā, maģistrālajās ielās un pilsētas vēsturiskā centra zonā, pārējās ielās 3 līdz 5 dienu laikā;
  - 71.8. nepiemērotos klimatiskos apstākļos atjaunots ielas vai ceļa segums par attiecīgo inženierkomunikāciju pārvaldītāja līdzekļiem atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam;
  - 71.9. pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus drīkst noņemt tikai pēc avārijas likvidēšanas un ceļa vai ielas seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu.
72. Ielas elementu atjaunošana:
- 72.1. ielas vai ceļa segums un aprīkojums jāatjauno par darbu pasūtītāja līdzekļiem atbilstoši būvniecības normu, Apbūves noteikumu un tehnisko noteikumu prasībām;
  - 72.2. izjauktie transporta būvju elementi jāatjauno atļaujā paredzētajā konstrukcijā:
    - 72.2.1. ar asfaltbetonu segtās brauktuves jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, darbu veikšanas atļaujā norādītajiem konstrukcijas tiptiem, lietojot noteiktās metodes un materiālus (ģeosintētiskie materiāli u.c.), asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas;
    - 72.2.2. kalto un apaļo akmeņu bruģis jāatjauno divkāršā tranšejas platumā, lietojot darbu veikšanas atļaujā noteiktās metodes un līdzekļus;
    - 72.2.3. brauktuves atjaunojamās joslas platums tiek noteikts divpusējā aktā (atļaujas izsniedzējs un būvorganizācija), ievērojot seguma stāvokli, brauktuves platumu, tranšejas atrašanos attiecībā pret bortakmeņiem. Ja tranšeja no bortakmens atrodas tuvāk par 1,5 m, brauktuve jāatjauno līdz bortakmenim;
    - 72.2.4. ietve jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm darbu veikšanas atļaujā norādītajā konstrukcijā, lietojot noteiktās asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas;
    - 72.2.5. ietves atjaunojamais apjoms tiek noteikts divpusējā aktā (darbu atļaujas izsniedzējs un būvorganizācija), ievērojot seguma stāvokli un ietves platumu;
    - 72.2.6. ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno būvorganizācijai ar materiāliem, kādi ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai bija izmantoti pirms ielas seguma uzlaušanas; ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno līdz 15.maijam;

- 72.2.7. grants un grunts segums jāatjauno, uzberot 20 cm biezu grants kārtu, to sablīvējot un planējot atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm;
- 72.2.8. zaļie stādījumi jāatjauno iepriekšējā izskatā atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, pēc darbu veikšanas iesējot zālienu;
- 72.2.9. ielu aprīkojums (aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.) jāatjauno būvorganizācijai;
- 72.3. atjaunotais ielas segums jāuzrāda darbu atļaujas izsniedzēja pārstāvim, nododot darbu veikšanas atļaujas talonu (skatīt 8.pielikumā);
- 72.4. ja atjaunojamajā zonā atrodas inženierkomunikāciju kontrolakas vai citas ceļu konstrukcijas, jāpieaicina tās organizācijas pārstāvji, kuru pārziņā ir attiecīgās inženierkomunikācijas.
- 73. Ielu un ceļu seguma atjaunošanas darbu garantijas:
  - 73.1. visus inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves un remonta darbus, ieskaitot ielas seguma atjaunošanu, finansē pasūtītājs, un to izpildi nodrošina sertificēta būvorganizācija;
  - 73.2. ja inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves un remonta darbi, ieskaitot arī avāriju likvidācijas darbus, ir saistīti ar ceļu seguma uzlaušanu un tā atjaunošanu, darbu izpildītājam jānodrošina, lai kvalitatīvi tiktu sablīvēta grunts un atjaunots ielas segums, tādējādi novēršot lauzuma vietas deformāciju ceļu ekspluatācijas laikā;
  - 73.3. darbu atļaujas izsniedzējam ir tiesības pieprasīt pasūtītājam vai būvorganizācijai veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ceļa seguma laboratoriskās pārbaudes;
  - 73.4. ja laboratoriskās pārbaudes atzinumā konstatēts, ka ielas seguma konstrukcija vai materiāli neatbilst darbu veikšanas atļaujā noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīviem, kā arī 73.5.punktā minētajā gadījumā, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu un tiek pagarināts darba veikšanas termiņš no defekta konstatēšanas brīža līdz tā novēršanai un seguma atjaunošanai. Izdevumus par laboratorisko pārbaudi sedz pasūtītājs vai būvorganizācija;
  - 73.5. ja pēc ielas seguma atjaunošanas 18 mēnešu laikā tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai remontu;
  - 73.6. ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, pārbūve vai remonts nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību;
  - 73.7. ja inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai remontu nepieciešams veikt ielas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic ielas seguma pagaidu atjaunošana. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam par būvorganizācijas līdzekļiem.
- 74. Būvdarbu ģeodēziskā kontrole, izpildmērījumu sagatavošana un nodošana:
  - 74.1. lai izveidotu un uzturētu aktuālu Tukuma novada digitālo inženiertopogrāfisko karti, veicot inženierkomunikāciju un transporta būvju celtniecību (pārbūvi, restaurāciju vai atjaunošanu), izpildītājam jānodrošina izpildmērījumu sagatavošana;

- 74.2. inženierkomunikāciju un transporta būvju izpildmērījumus drīkst veikt tikai ģeodēziskajos un topogrāfiskajos darbos licencēts/sertificēts komersants digitālā formā (\*.dgn, \*.dwg formātos) LKS-92 koordinātu sistēmā un LAS-2000,5 ar mēroga noteiktību M 1:500, izmantojot valstī apstiprinātus topogrāfiskos apzīmējumus;
- 74.3. objekta izpildmērījumu sagatavošanu organizē un nodrošina persona, kura saņēmusi darbu veikšanas atļauju vai būvatļauju;
- 74.4. izpildmērījumi pazemes inženierkomunikācijām jāveic pirms tranšejas aizbēršanas;
- 74.5. izpildmērījumā jānorāda šāda informācija:
- 74.5.1. objekta izbūves novietnes plāns, ietverot objekta galvenos elementus, kas sakrīt ar dabā izbūvēto;
  - 74.5.2. objekta platība, izdalot seguma veidus;
  - 74.5.3. apzaļumošanas platība;
  - 74.5.4. inženiertīklu izpildmērījumi, ja tiek veikta inženiertīklu izbūve, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par inženierizpētes noteikumiem būvniecībā;
  - 74.5.5. citu veidu būves, tai skaitā ēkas, kas saistītas ar objekta izbūvi, ēkām norādot piesaisti pa ēkas ārējiem stūriem un cokola virsmu. Atsevišķos gadījumos Būvvaldei ir tiesības pieprasīt ēkas būvapjoma augstumu atzīmes (korei, dzegām, stāvu pārsegumu u.tml.);
  - 74.5.6. izpildmērījuma sagatavotāja paraksts, atšifrējums un datums;
  - 74.5.7. darbu izpildītāja, būvuzrauga, ja tāds ir piesaistīts objektam, rakstisks saskaņojums (paraksts, atšifrējums, datums);
- 74.6. izpildmērījumi jāiesniedz Domes Komunālajā nodaļā izdrukas veidā un digitālā (\*.dgn vai \*.dwg) formā pirms darbu nodošanas-pieņemšanas talona parakstīšanas vai Būvvaldē pirms objekta nodošanas ekspluatācijā;
- 74.7. strīdus gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieaicināt citu ģeodēziskajos un topogrāfiskajos darbos licencētu/sertificētu komersantu, lai veiktu iesniegto izpildmērījumu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse;
- 74.8. aizliegts pieņemt ekspluatācijā jaunizbūvētās inženierkomunikācijas vai atļaut pieslēgt esošajām inženierkomunikācijām objektus, kamēr nav uzrādīta saskaņota transportbūvju un inženierkomunikāciju izpildshēma par inženierkomunikāciju izbūves pareizību atbilstoši saskaņotajai un akceptētajai projekta dokumentācijai;
- 74.9. ja tiek atklātas novirzes no saskaņotā un akceptētā projekta, jautājumu par inženierkomunikāciju pārlikšanas nepieciešamību izlemj Tukuma novada Būvvalde.

## **3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM**

### **3.2.1. Vispārīgas prasības teritoriju inženiertehniskai apgādei**

75. Visās funkcionālajās zonās, kur atļauta būvniecība, nodrošina ēku inženiertehnisko apgādi saskaņā ar citu normatīvo aktu prasībām. Inženierbūves projektējamās, būvējamās, pārbūvējamās un ekspluatējamās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

76. Tukuma pilsētas un ciemu teritorijās visi jaunbūvējamās un pārbūvējamās ēkas ir jāpievieno centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, ja to ekspluatācijai ūdensapgāde un kanalizācijai ir nepieciešama un tas ir tehniski iespējams.
77. Dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, var ierīkot lokālus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumus, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. Kā individuāli risinājumi atļauti:
  - 77.1. grodu aka, iedzītā vai urbtā aka vai lokālie ūdensapgādes tīkli un dzeramā ūdens attīrīšanas ietaises;
  - 77.2. hermētiskas izsūkņejamās tvertnes vai lokālas bioloģiskās attīrīšanas ietaises.
78. Hermētisko izsūkņejamo tvertņu sienām un grīdai jābūt no ūdens necaurlaidīgiem materiāliem, gāzu un izgarojumu novadīšanai ierīkojams vēdkanāls.
79. Notekūdeņi, kas izsūkņēti no hermētiski izsūkņejamām tvertnēm vai pārvietojamām tualetēm, jānogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.
80. Pirms izlaides ūdenstecēs un ūdenstilpēs jāparedz notekūdeņu attīrīšana, nodrošinot to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
81. Aizliegta neattīrītu sadzīves notekūdeņu, atēju un vircas bedru iepludināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana gruntī.
82. Tukuma pilsētā aizliegta attīrītu notekūdeņu iesūcināšana gruntī.
83. Aizliegts izjaukt esošo grāvju sistēmu, tos aizberot vai ievietojot caurulēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams uz īpašumu ierīkot jaunu iebruktuvi, kuras platums nevar būt lielāks par 5 m.
84. Zemes vienības reljefa izmaiņas un piebraucamo ceļu izbūve jāparedz tā, lai lietussūdeņi netecētu uz kaimiņu zemes vienībām kā virszemes notece.

### **3.2.2. Alternatīvā energoapgāde**

85. Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras līdz blakus zemes vienības robežai. Attālumu atļauts samazināt, ja panākta rakstiska vienošanās ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.
86. Saules bateriju bloku (paneļu) izvietošana būves fasādē jāaskaņo ar pašvaldību.
87. Vienā zemes vienībā lauku teritorijā atļauts izvietot vēja elektrostacijas ar kopējo maksimālo jaudu līdz 20 kW individuālai lietošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ievērojot papildus nosacījumus:
  - 87.1. vēja elektrostacijas maksimālais augstums nepārsniedz 15 m;
  - 87.2. attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 1,5 reizes lielāks nekā masta augstums;
  - 87.3. blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņu līmenis nepārsniedz normatīvos aktos pieļaujamo;
  - 87.4. citam īpašniekam piederošai esošai dzīvojamai vai publiskai apbūvei nav apēnojuma no vēja elektrostacijas rotora;

- 87.5. vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera pozitīvs slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju;
- 87.6. valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā izvērtē vēja elektrostaciju ietekmi uz ainavu, ņemot vērā konkrēto situāciju.
88. Vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot Rūpniecības teritorijā (R), Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Lauksaimniecības teritorijā (L), ievērojot MK noteikumus Nr.240 un citos normatīvajos aktos noteiktos noteikumus.

### **3.3. PRASĪBAS APBŪVEI**

#### **3.3.1. Neatbilstoša izmantošana, uzsākta projektēšana un būvniecība**

89. Ja esošā zemes vienības platība ir mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo platību vai esošās apbūves parametri zemes vienībā neatbilst Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām vai esošo būvju izvietojums neatbilst Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, zemes vienību atļauts izmantot un tajā atļauts būvēt, atjaunot, pārbūvēt un ekspluatēt būves atbilstoši attiecīgās funkcionālās zonas noteikumiem (4.nodaļa), ja tiek ievērotas citas Apbūves noteikumu prasības.
90. Ja zemes vienību likumīgi izmanto, pirms stājies spēkā Teritorijas plānojums un Teritorijas plānojums nepieļauj zemes vienībā esošo teritorijas izmantošanas veidu, tad šai zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss.
91. Teritorijas neatbilstoša izmantošana ir likumīgi uzsākta šādos gadījumos:
- 91.1. zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas būves;
- 91.2. tiek veikta likumīga saimnieciskā darbība;
- 91.3. ir spēkā esoša būvatļauja.
92. Zemes vienības īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto neatbilstošo izmantošanu, ja to neierobežo citi normatīvie akti un veikt būvniecību, būvju atjaunošanu un pārbūvi, bet jebkuram jaunam teritorijas izmantošanas veidam jāatbilst Apbūves noteikumu prasībām.
93. Pirms Plānojuma vai tā grozījumu spēkā stāšanās apstiprināta un spēkā esoša detālplānojuma realizācija nav uzskatāma par neatbilstošu izmantošanu.

#### **3.3.2. Stihiju un postījumu atjaunošana**

94. Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas būves identiskos būvapjomos, atbilstoši to agrākajam veidolam un tajā pašā novietnē saskaņā ar būvprojektu. Ja būvprojekts nav saglabājies, izstrādājams jauns būvprojekts atbilstoši būves jaunākajai ēku un būvju kadastrālās uzmērīšanas lietai.

#### **3.3.3. Pagalma noteikumi**

95. Tukuma pilsētā un ciemos katrai zemes vienībai vai ēkai uz tā atkarībā no apbūves veida ir pagals (aizmugures pagals – perimetrālā apbūvē) vai pagalmi (priekšpagals, iekšējais sānpagals, ārējais sānpagals, aizmugures pagals), kas shematiski attēloti 2.pielikumā. Ja ārējais sānpagals robežojas ar ielu, uz to attiecas tādi paši noteikumi kā uz priekšpagalmu.

96. Prasītais pagalmš ir minimālais pagalmš, ko nosaka noteiktie attālumš no zemes vienības robežām līdz galvenajai ēkai. Nekādu daļu no jebkāda prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda ēka vai tās daļa, izņemot:
- 96.1. palīgēkas, ja tās attiecīgajā apbūves teritorijā atļautas;
  - 96.2. arhitektoniskas detaļas un/vai veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,6 m uz āru no sienas;
  - 96.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulesargi (markīzes), dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi;
  - 96.4. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnēs, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no sienas;
  - 96.5. erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no sienas;
  - 96.6. balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 2,5 m uz āru no sienas;
  - 96.7. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes – būvmateriālu, kurināmā u.c.
97. Ja būvlaide nesakrīt ar ielas sarkano līniju, priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā veidojams priekšdārzs ar apstādījumiem vai zālienu un celiņiem.
98. Iekškvartāla brīvstāvošā apbūvē pagalmu platību nosaka saskaņā ar insolācijas un ugunsdrošības normām. Pagalmos nodrošina iespēju iebraukt no ielas.

### **3.3.4. Prasības būvju novietojumam zemes vienībā**

99. Būves atļauts izvietot ne tuvāk zemes vienības robežām kā noteikts ugunsdrošības būvnormatīvos.
100. Būves izvietot tuvāk vai tieši pie robežām atļauts tikai gadījumā, ja to pieļauj ugunsdrošības normas, tiek ievērotas ēku un zemes vienību insolācijas prasības, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemts blakus zemes vienības īpašnieka saskaņojums, kas ierakstāms zemesgrāmatā.
101. Attālumš starp ēkām un būvēm jāparedz atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.
102. Būves vai tās daļu nav atļauts projicēt ārpus zemes vienības robežas, izņemot:
- 102.1. Apbūves noteikumos paredzētajos gadījumos, ja zeme vienības robeža sakrīt ar sarkano līniju;
  - 102.2. ja būve ir žogs starp zemes vienībām;
  - 102.3. ja blakus esošas zemes vienības īpašnieks piekrīt mainīt zemes vienības robežu pa vertikāli (pārkares servitūts).

### **3.3.5. Būvlaide un apbūves līnija**

103. Tukuma pilsētā un ciemos būvlaidi nosaka kā attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz apbūvei. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas sarkanajās līnijās.

104. Tukuma pilsētas un ciemu teritorijās galvenās ēkas novietnei zemes vienībā jāievēro minimālie attālumi starp sarkano līniju un būvlaidi:
- 104.1. galvenajai ielai – 6 m;
  - 104.2. vietējai ielai – 3 m;
105. Tukuma pilsētā un ciemos jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai nav iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un apbūvi ievēro minimālo būvlaidi - 6 m. Lokālplānojumos, detālplānojumos un būvprojektos var tikt noteikts lielāks būvlaides platums.
106. Lauku teritorijā galvenās ēkas novietnei, izņemot Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, minimālā būvlaide sakrīt ar autoceļa aizsargjoslu:
- 106.1. valsts galvenajiem autoceļiem — 100 metru;
  - 106.2. valsts reģionālajiem autoceļiem — 60 m;
  - 106.3. valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem — 30 m;
  - 106.4. citiem piebraucamajiem un servitūta ceļiem – 10 m no ceļa ass
107. Izvietot būves tuvāk nekā 106.punktā norādītais attālums atļauts, ja saņemts ceļa īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums. Saskaņojums jāreģistrē zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
108. Tukuma pilsētas un novada ciemu teritorijās ēkas ar logiem fasādē nedrīkst novietot tuvāk par 4 m no blakus esošas zemes vienības robežas, ja blakus esošas zemes vienības īpašnieks noteiktā attāluma samazināšanu nav rakstiski saskaņojis uz zemes vienības plānojuma lapas (būvprojekta ģenerālplāna lapas) un tiek ievērotas spēkā esošas ugunsdrošības prasības. Saskaņojums jāreģistrē zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
109. Lauku teritorijās jebkuras būves, izņemot žogu un inženierbūves, nav atļauts izvietot tuvāk par 10 m no kaimiņu zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums.
110. Minimālie attālumi no jaunbūvējamām lopkopības fermām:
- 110.1. līdz valsts galvenajiem autoceļiem – 100 m, izņemot, ja saņemts ceļa īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojums;
  - 110.2. līdz reģionālajiem valsts autoceļiem – 60 m, izņemot, ja saņemts ceļa īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojums;
  - 110.3. līdz vietējas nozīmes valsts ceļiem, pašvaldības ceļiem – 30 m, izņemot, ja saņemts ceļa īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojums;
  - 110.4. līdz dzīvojamai vai publiskai apbūvei, kas izvietota blakus zemes vienībā – ne mazāk par 300 m, izņemot gadījumu, ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums. Saskaņojums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējams zemesgrāmatā.

### **3.3.6. Prasības augstuma ierobežojumam**

111. Apbūves noteikumos noteiktie ēku un būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku akcentu, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, elektroniskus signālus uztverošu vai pārraidošu iekārtu, augstsprieguma elektropārvades līniju balstu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu.
112. Ja ēkas daļām ir dažāds stāvu skaits vai ēka izvietota mainīga reljefa zemes vienībā, stāvu skaitu nosaka atsevišķi katrai ēkas daļai un norāda lielāko stāvu skaitu, kam jāatbilst attiecīgajā izmantošanā atļautajam stāvu skaitam.
113. Pieņemot, ka viena stāva augstums ir ekvivalents 3,5 m, ēkas augstums nedrīkst pārsniegt funkcionālajā zonā atļauto stāvu skaitu, kuru reizina ar viena stāva augstumu – 3,5 m, ja Apbūves noteikumos nav norādīts savādāk.
114. Pārbūvējot bijušās ražošanas ēkas, pieļaujama stāvu skaita palielināšana, nepārsniedzot pārbūvējamās ēkas esošo augstumu, ja Apbūves noteikumos nav noteikts citādi.
115. Noteikumus būvju augstuma ierobežojumiem Tukuma lidlauka aizsardzībai skatīt Apbūves noteikumu 7.3.18.nodaļā.

### **3.3.7. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem**

116. Katras zemes vienības īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasāde, ūdens notekcaurules, renes un jumts.
117. Nav pieļaujams patvaļīgs fasādes krāsojums Tukuma pilsētā un novada ciemu teritorijās. Krāsošana jāveic saskaņā ar Tukuma novada Būvvaldē saskaņotu krāsu pasi vai ēkas projektā akceptēto krāsojumu. Fasāžu krāsojumā nav pieļaujama tīro pamattoņu lietošana.
118. Tukuma pilsētā nav atļauti apkārtējā vidē neiederīga krāsojuma jumti, piemēram, koši zili, rozā, koši zaļi u.tml. toņu jumta materiāli.
119. Katra pie ielas esoša nama ielas pusē gar ietvi jābūt ierīkotai lietussūdens renei un notekcaurulei vai citai lietussūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. Ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.
120. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz blakus esošu zemes vienību. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai uz ietves un ielas braucamās daļas.
121. Jauniem jumtiem un seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta materiālus. Demontējot esoša jumta materiālu, kas satur azbestu, līdz demontāžas darbu uzsākšanai jābūt noslēgtam līgumam ar personu, kam noteiktā kārtībā Reģionālajā vides pārvaldē ir izsniegta atkritumu, t.sk. bīstamu, apsaimniekošanas atļauja.
122. Nav atļauta dūmvadu, kas saistīti ar alternatīvajām apkures sistēmām, kā arī ventilācijas cauruļvadu izvadīšana un kondicionētāju uzstādīšana ēkas fasādē pret ielu.
123. Patvaļīga lodžiju un balkonu pārveidošana, tai skaitā aizstiklošana, nav atļauta.
124. Ugunsdrošā siena jāizbūvē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
125. Ja ēka tiek izbūvēta tieši pie zemes vienības robežas, jāveido ugunsdrošs mūris un ēkas novietojums rakstiski jānosaka ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku. Saskaņojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē zemesgrāmatā.

126. Pagrabu ieejas un lūkas nedrīkst atrasties ietvēs.

### **3.3.8. Prasības ārtelpas elementiem**

127. Teritorijas un būvju apgaismojumā aizliegta kvēlspuldžu lietošana.
128. Ielu apgaismošanai izmantojami virs ielām iekārti vai arī pie stabiem piestiprināti apgaismes ķermeņi. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma (vai kvartāla) garumā.
129. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs izmantojami arī pie ēku fasādēm piestiprināti apgaismes ķermeņi.
130. Saskaņojot ar ēkas īpašnieku, atbilstošiem novada dienestiem ir tiesības piestiprināt pie ēku fasādēm apgaismošanas, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites.
131. Laukumu un skvēru apgaismošanai pamatā izmantojami apgaismes ķermeņi uz stabiem. Atļauts izmantot dažādu augstumu un veidu apgaismes ķermeņus, kā arī tādus, kas tiek iestrādāti zemes virsmas iesegumā vai mazajās arhitektūras formās, bet tiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra laukuma vai skvēra robežās.
132. Apgaismes ķermeņi pieslēdzami pazemes kabeļiem vai kabeļiem ēku sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami ēku fasādēs.
133. Nav pieļaujams ēkas izgaismojums bez Tukuma novada Būvvaldē saskaņota projekta.
134. Pie galvenās ēkas galvenās ieejas uz sienas jābūt piestiprinātai zemes vienības ielas (laukuma) numura zīmei. Ja tā nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī pie žoga vai pie ieejas vārtiņiem zemes vienībā. Numura zīmei vēlams atbilst Domes apstiprinātam paraugam. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas pusē.
135. Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa pie iebrauktuves zemes vienībā būtu uzstādīts mājas nosaukums (plāksnīte).
136. Stūra zemes vienībā uz ēkas vai žoga stūra jābūt piestiprinātām Domes noteikta parauga ielu nosaukuma norādēm (plāksnītēm).
137. Pie katras ēkas fasādes, kurās ir publiskas lietošanas telpas un ēka atrodas uz sarkanās līnijas Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, jābūt piestiprinātai vismaz vienai atkritumu urnai.
138. Zemes vienības īpašnieka pienākums ir pie galvenās būves fasādes, kas pavērsta pret ielu vai ceļu, piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.
139. Īslaicīgas lietošanas būvju, tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošana un ekspluatācija veicama, nosakot to izvietošanas termiņu atbilstoši Tukuma novada Būvvaldē saskaņotai skicei vai būvprojektam.
140. Tirdzniecība no automašīnām, traileriem atļauta tikai specializētās tirdzniecības vietās (tirgi, gadatirgi) un masu pasākumos saskaņā ar pašvaldības izsniegtu atļauju un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

### **3.3.9. Prasības žogiem**

141. Tukuma pilsētas un ciemu teritorijās zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, atļauts iežogot:

- 141.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;
  - 141.2. ielas vai ceļa pusē - pa sarkano līniju vai vēsturiski iedibināto žogu līniju. Ja žogu nav iespējams izvietot pa sarkano līniju, tas būvējams zemes vienībā blakus sarkanajai līnijai;
  - 141.3. stūra zemes vienībās – pa redzamības trīsstūra līniju (4.pielikums), Savrupmāju apbūves teritorija DzS pieļaujamās atkāpes no redzamības trīsstūra līnijas;
  - 141.4. gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm - pa tauvas joslas robežu vai ne tuvāk kā aplūstošās teritorijas robeža, ja tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām, saglabājot iespējas tauvas joslā brīvi pārvietoties kājāmgājējiem un operatīvo dienestu darbiniekiem;
  - 141.5. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības
  - 141.6. gar ūdensnotekām Tukuma pilsētas un ciemu teritorijās ekspluatācijas aizsargjoslu teritorijās atļauts izvietot pagaidu žogus vieglās konstrukcijās, bet ne tuvāk kā 1 m no grāvja krants.
  - 141.7. aizliegta ķēžu un dzeloņstiepļu izmantošana žogos. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu un laukumu teritorijā.
142. Lauku teritorijā zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, atļauts iežogot:
- 142.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;
  - 142.2. gar autoceļiem un pašvaldības ceļiem izvietot žogu tuvāk kā 106.punktā norādītais minimālais attālums atļauts, ja saņemts ceļa īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums;
  - 142.3. gar servitūta ceļiem - ne tuvāk kā 10 m no servitūta ceļa ass;
  - 142.4. gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm - pa tauvas joslas robežu vai ne tuvāk kā aplūstošās teritorijas robeža, ja tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām, saglabājot iespējas tauvas joslā brīvi pārvietoties kājāmgājējiem un operatīvo dienestu darbiniekiem;
  - 142.5. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai – pēc nepieciešamības.
143. Žogiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemes vienību žogu arhitektūru.
144. Ja paredzēts būvēt vai pārbūvēt žogus Tukuma pilsētas un novada ciemu teritorijās, tā novietne un iecerētais vizuālais risinājums jāaskaņo Tukuma novada Būvvaldē.
145. Prasības žoga augstumam un caurredzamībai:
- 145.1. pilsētā un ciemos žogiem gar ielām, kā arī robežžogiem starp ēku un sarkano līnijuimetrālās apbūves situācijā jābūt ne augstākiem par 1,7 m, ja žogs nav prettrokšņa ekrāns un vismaz 15% caurredzamībai (starp stabiem un perpendikulāri pret žoga plakni);
  - 145.2. žogiem lauku teritorijā jābūt ne augstākiem par 2,5 m. Atkarībā no teritorijas izmantošanas veida specifikas (lauksaimnieciska izmantošana, rūpnieciskā apbūve, publiskā apbūve u.tml.), saskaņojot ar pašvaldību, atļauts būvēt augstākus žogus;
  - 145.3. lauku teritorijā gar ceļiem nav atļauta blīvu un necaurredzamu žogu būvniecība, izņemot, ja tas nepieciešams teritorijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesārņojuma, saskaņojot ar ceļa īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

- 145.4. Žogiem kultūras pieminekļu un apbūves aizsardzības teritorijās, rūpnieciskās apbūves teritorijās, tehniskās apbūves teritorijās vai būvniecības procesa norises laikā var būt atšķirīgas prasības.
146. Žogu krāsošanai jāizmanto izturīgas krāsas. Aizliegts krāsot dabisko akmeni un cēlapmetumu žogos.
147. Prettrokšņa ekrāna nepieciešamību un tā parametrus nosaka, balstoties uz trokšņa līmeņa rādītājiem un pieļaujamo trokšņa līmeni.

### **3.3.10. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem**

148. Degvielas un gāzes uzpildes staciju darbība pieļaujama līdz šim likumīgi uzsāktajās teritorijās, bet jaunu uzpildes staciju izveide pieļaujama ārpus pilsētas - Publiskās apbūves teritorija (P), Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) un Lauksaimniecības teritorija (L), Tukuma pilsētā – Raudas ielā 49 un Pļavas ielā 10.
149. Attālumus no degvielas un gāzes uzpildes stacijām (to tvertnēm un pildnēm) līdz citiem objektiem nosaka normatīvie akti, tāpat jāievēro arī šādi attālumi:
- 149.1. 30 m no skuju koku mežiem;
- 149.2. 25 m no lapu koku mežiem;
- 149.3. 40 m no dzelzceļa malējās sliedes;
- 149.4. 25 m no ražošanas būvēm;
- 149.5. 50 m no dzīvojamām ēkām, izglītības, ārstniecības un citām sabiedriskām iestādēm.
150. Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei.
151. Gāzes uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām.

### **3.3.11. Prasības būvēm dzīvniekiem**

152. Tukuma pilsētā lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētu būvju būvniecība nav atļauta.
153. Ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves, ievērojot normatīvo aktu prasības, atļauts izvietot tikai funkcionālajās zonās Savrupmāju apbūves teritorija (DZS), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), Rūpnieciskās apbūves teritorija (R, R1), Tehniskās apbūves teritorija (TA) un Lauksaimniecības teritorija (L1).
154. Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas būves, kas atbilst veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām.
155. Minimālais attālums no kūtsmēslu krātuves līdz dzīvojamajai vai publiskai apbūvei blakus esošā zemes vienībā - 200 m, izņemot gadījumu, ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums.

### **3.3.12. Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam**

156. Labiekārtojuma elementu izvietojumam Tukuma pilsētā un novada ciemu teritorijās nepieciešams Domes ainavu arhitekta saskaņojums, izņemot iežogotas privātas teritorijas.
157. Jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās atļauta vienīgi, ja tie atbilst ēkas arhitektoniskajam stilam un konstruktīvajam izveidojumam.
158. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojecējas brauktuvei tuvāk par 0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.
159. Vertikālā planēšana:
  - 159.1. zemes vienības virsmas atzīmi nedrīkst izmainīt mākslīgi virs vai zem blakus esošo zemes vienību virsmas atzīmēm tuvāk kā 4 m attālumā no zemes vienības robežas;
  - 159.2. ja zemes vienības virsmas atzīmi maina mākslīgi par vairāk nekā 0,5 m, izstrādājams zemes darbu veikšanas projekts un nodrošināma virszemes ūdeņu novadīšana, un, ja zemes virsmu maina teritorijā, kas atrodas tuvāk par 4 m no blakus zemes vienības robežas, projekts vispārējā kārtībā saskaņojams ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku, ka tas piekrīt projekta risinājumam.

## **3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM**

### **3.4.1. Noteikumi apstādījumu un parku izveidošanai un apsaimniekošanai**

160. Kārtību, kādā mežā izveidojami parki un mežaparki un to apsaimniekošanas pamatprincipus nosaka 05.03.2013. MK noteikumi Nr.123 „Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu.
161. Parkus ierīko saskaņā ar Teritorijas plānojumu vai detālplānojumu un izstrādātu būvprojektu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vēsturiskam parkam (objektam, kas vecāks par 50 gadiem) detālplānojumu izstrādā visai parka teritorijai, nepieļaujot tajā turpmāku zemes vienību sadalīšanu, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas. Izstrādājot detālplānojumu vēsturiska parka atjaunošanai vai paplašināšanai, ievēro VKPAI izdotos norādījumus un vides eksperta bioloģiskās daudzveidības jomā (dendrologa) atzinumu par parka dendrofloras sastāvu un nepieciešamo aizsardzību.
162. Ja parka teritorija nepieder pašvaldībai, pašvaldība ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju slēdz līgumu, kurā nosaka savstarpējos pienākumus un atbildību par parka apsaimniekošanu un publisku pieejamību.
163. Parkos jāizcērt nokaltušie, bojātie koki, nevēlamās koku un krūmu sugas, kas nomāc dendroloģiski un ainaviski vērtīgos kokus, bojā parka ainavu.
164. Parka teritorijā aizliegta zemes lietojuma veida maiņa un būvniecība, ja tā nav saistīta ar konkrētā parka funkciju nodrošināšanu un parka labiekārtošanu.
165. Apstādījumi jāierīko visu apbūves teritoriju brīvajās zaļumu platībās. Tos ierīkojot, jāievēro inženierkomunikāciju novietojums.
166. Zaļumu teritorijas publiskajā apbūvē jāplāno un jāiekārto, ņemot vērā konkrētās ēkas, būves izmantošanas funkciju. Celiņi jāierīko tā, lai pa īsāko ceļu varētu nokļūt nepieciešamajā

virzienā. Celiņu krustojumi jāizveido paplašināti, pieskaņojoties dabiskam gājēju kustības virzienam.

167. Stādījumiem Rūpnieciskās apbūves teritorijā ir ugunsdrošības nozīme, jāparedz blīvi un augsti aizsargstādījumi. Šajā teritorijā nedrīkst stādīt skuju kokus.
168. Sanitāro aizsargzonu stādījumos nav atļauts iekārtot parkus un skvērus, rotaļu un sporta laukumus, atpūtas vietas. Uz šīs zonas rēķina nav pieļaujama apbūves paplašināšana. Ja šajā teritorijā ir koki un krūmi, tie jā saglabā un jāpapildina ar jauniem stādījumiem.
169. Veidojot ielu stādījumus, jāņem vērā Apbūves noteikumos noteiktie ielu šķēršprofili, kā arī inženierkomunikāciju izvietojums. Apstādījumus starp ielas braucamo daļu un ietvi jāiekārto tā, lai netraucētu satiksmes drošībai. Stādot kokus, to attālumam no ielas braucamās daļas jābūt vismaz 2 m. Koki ielu stādījumos jāveido ar vismaz 2-2,5 m augstiem stumbriem. Pieauguši koki ielu stādījumos nedrīkst pārsniegt 8-9 m augstumu. Ielu stādījumus neierīko ielu krustojumos – redzamības trīsstūra robežās.
170. Zemes vienībā maksimāli jā saglabā augsnes virskārta (sega) un esošie koki.
171. Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un publisko telpu insolāciju.
172. Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai un būvēm, kā arī apstādījumu pārbūves un atjaunošanas nolūkos. Koku ciršana jāveic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
173. Lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, kravu transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jānodrošina saglabājamo koku stumbru, sakņu sistēmas un vainagu aizsardzība pret bojājumiem. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība.

### **3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI**

#### **3.5.1. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana**

174. Teritorijas, kurām nepieciešama inženiertehniskā sagatavošana, nav piemērotas tūlītējai apbūvei dažādu veidu hidroģeoloģisko un ģeomorfoloģisko apgrūtinājumu dēļ (piemēram, augsts gruntsūdens līmenis, kūdras un dūņu nogulas, grunts piesārņojums, erozijas apdraudētās nogāzes u.tml.). Šīm teritorijām pirms būvniecības obligāti jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana.
175. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus (nosusināšanu, teritorijas uzbēršanu, grunts sanāciju vai nomaiņu, rekultivācijas darbus, maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un ar piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu izbūvi u.tml.) vai pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi. Obligāts nosacījums šajās teritorijās ir ģeotehniskās izpētes veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
176. Izstrādājot būvprojektus, vajadzības gadījumā jāparedz pasākumi teritorijas pasargāšanai no plūdiem, pārpurvošanās un applūšanas ar gruntsūdeņiem (to līmenim paaugstinoties), noslīdeņiem, nogruvumiem u.c. bīstamiem dabas procesiem. Projektējot teritorijas vertikālo plānojumu, maksimāli jā saglabā dabiskais reljefs, augsnes kārta un kokaudzes. Zemes darbu apjomam jābūt minimālam, izrakto grunti izmantojot uz vietas būvlaukumā. Zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 30 cm ir jāaskaņo ar pašvaldību.

177. Apbūvei plānotām teritorijām, kur gruntsūdens līmenis atrodas tuvu zemes virsmai, jāparedz tā pazemināšana. Šim nolūkam būvniecības vietās jāparedz drenāžas ierīkošana, kā arī pieļaujama vaļēju nosusināšanas sistēmu ierīkošana (grāvji, ceļu sāngrāvji, teknes). Šiem pasākumiem jānodrošina gruntsūdens līmeņa pazemināšana apbūves teritorijās vismaz līdz 2 m dziļumam, bet stadionu, parku, skvēru un citās apstādījumu teritorijās vismaz līdz 1 m dziļumam no projektētās zemes virsmas.
178. Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos, esošie grāvji, gravas un dabīgās noteces ir jā saglabā. Gadījumos, ja tiek būvēta jauna iela vai piebraucamais ceļš, jāparedz tilts vai caurtekas ūdens noteču saglabāšanai un/vai izveidošanai.
179. Novada apbūves teritorijās ēkas un citas būves nedrīkst būt tuvāk par 10 m no grāvju vai gravu krots (augšmalas).
180. Erozijs apdraudētām teritorijām jāparedz virszemes ūdeņu novadīšana, gravu gultņu nostiprināšana, nogāžu terasēšana un apmežošana. Virszemes ūdeņu noteces nedrīkst izsaukt nogāžu eroziju.
181. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs attēlotas piesārņotā un potenciāli piesārņotās vietas.
182. 181.punktā minētajās teritorijās un objektos pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāveic izpēte. Ja saskaņā ar izpētes rezultātiem pārsniegti vides kvalitātes normatīvi vai piesārņojums apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, jāveic teritorijas sanācija.

### **3.5.2. Prasības aizsardzībai pret trokšņiem un vibrāciju**

183. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamā un publisko ēku telpām un teritorijām jāpieņem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
184. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja to nav, akustisko mērījumu vai aprēķinu rezultātā atbilstoši Latvijas valsts standartiem.
185. Vietās vai teritorijās ar paaugstinātu trokšņu līmeni un/vai paaugstinātu vibrāciju jāveic trokšņu un vibrācijas samazināšanas pasākumi saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem.
186. Trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi) projektējami atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem

### **3.5.3. Prasības atkritumu apsaimniekošanai**

187. Katra nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākums ir veikt atkritumu savākšanu, šķirošanu un to nogādāšanu atkritumu savākšanas vai apsaimniekošanas vietā, par to iepriekš slēdzot līgumu ar attiecīgu atkritumu apsaimniekotāju.
188. Beigto dzīvnieku nogādāšanu noglabāšanas vai kremēšanas vietā veic to īpašnieks.

## **3.6. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA, ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA, APVIEŅOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA**

189. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:

189.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;

- 189.2. kuras platība nav mazāka kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo platību, izņemot 192.punktā noteiktos gadījumus;
- 189.3. kurā, ņemot vērā esošo apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām;
- 189.4. kurai nodrošinātas vai detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā noteiktas tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, vai kura ir pieejama pa ne mazāk kā 4,5 m platu servitūta ceļu (piebrauktuvi), ja zemes vienība tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu;
- 189.5. kuras minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma prasības, bet nav mazāks par 15 m;
- 189.6. kuras konfigurācija, ievērojot aprobežojumus, ļauj racionāli izvietot apbūvi (ievietot kvadrātu ar malas garumu 10 m).
190. Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana, ja rezultātā zemes vienība būs mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo pieļaujamo, izņemot MK noteikumos Nr.240 noteiktos gadījumus.
191. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, veicot zemes vienību sadalīšanu, jāievēro Aizsargjoslu likumā un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās jaunveidojamu zemes vienību minimālās platības, ierobežojumi un aizliegumi.
192. Izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama jaunveidojamas zemes vienības platības samazināšana, bet ne vairāk kā 5% par minimālo atļauto zemes vienības lielumu attiecīgajā funkcionālajā zonā.
193. Jaunveidojamas zemes vienības minimālajā platībā netiek ieskaitīta:
- 193.1. zemes vienības daļa kas atrodas ielu vai ceļu sarkano līniju robežās;
- 193.2. zemes vienības daļa, kas atrodas tauvas joslā;
- 193.3. ceļu, ielu, laukumu, kā arī citu apbūvi nodrošinošo objektu platība, kas saistīta ar koplietošanu.

## 4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

### 4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

#### 4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

##### 4.1.1.1. Pamatinformācija

194. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve

##### 4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

195. Savrupmāju apbūve (11001).

196. Vasarnīcu apbūve (11002).

##### 4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

197. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

198. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

199. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

200. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

201. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

202. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

##### 4.1.1.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorij<br>as<br>izmanto<br>šanas | Minimālā<br>jaunizveidojamā<br>zemes gabala | Maksimālais<br>apbūves blīvums<br>(%) | Apbūves intensitāte | Apbūves augstums (m) | Apbūves augstums (stāvu<br>skaits) | Brīvās zaļās<br>teritorijas rādītājs<br>(%) (VAN |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|

|     | veids          | platība (m2/ha) |            |         |        |    |      |        |    |      |            |    |      |            | noteiktais) |        |
|-----|----------------|-----------------|------------|---------|--------|----|------|--------|----|------|------------|----|------|------------|-------------|--------|
|     |                | Vērtība         | Atruna     | Vērtība | Atruna | no | līdz | Atruna | no | līdz | Atruna     | no | līdz | Atruna     | Vērtība     | Atruna |
| 203 | 12008          | 600             | * <u>1</u> | 40      |        |    | 80   |        |    |      |            |    | 2    | * <u>2</u> | 30          |        |
| 204 | * <b>11002</b> | 600             | * <u>1</u> | 40      |        |    | 80   |        |    |      |            |    | 2    | * <u>2</u> | 30          |        |
| 205 | 12003          | 600             | * <u>1</u> | 40      |        |    | 80   |        |    |      |            |    | 2    | * <u>2</u> | 30          |        |
| 206 | 12002          | 600             | * <u>1</u> | 40      |        |    | 80   |        |    |      |            |    | 2    | * <u>2</u> | 30          |        |
| 207 | * <b>11001</b> | 600             | * <u>1</u> | 40      |        |    | 80   |        |    | 11   | * <u>3</u> |    | 2    | * <u>2</u> | 30          |        |
| 208 | 24002          | 600             | * <u>1</u> |         |        |    |      |        |    |      |            |    |      |            | 30          |        |
| 209 | 24001          | 600             | * <u>1</u> | 40      |        |    |      |        |    |      |            |    |      |            | 30          |        |
| 210 | 12007          | 600             | * <u>1</u> | 40      |        |    | 80   |        |    |      |            |    | 2    | * <u>2</u> | 30          |        |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

1. pilsētā - 600, ciemos - 1200

2. un mansarda vai jumta stāvs

3. palīgēkai - 6 m

#### **4.1.1.5. Citi noteikumi**

211. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta, pirms realizācijas veicot ieceres publisko apspriešanu.

212. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu – degvielas un gāzes uzpildes stacijas, koka, metāla vai akmens apstrāde, u.tml. objekti.

213. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:

213.1. divas galvenās ēkas;

213.2. pārējās būves - ievērojot atļautos apbūves parametrus.

214. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte - 15 m.

## **4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA**

### **4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)**

#### **4.2.1.1. Pamatinformācija**

215. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

#### **4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

216. Savrupmāju apbūve (11001).

217. Rindu māju apbūve (11005).

218. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

#### **4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

219. Biroju ēku apbūve (12001).

220. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, izņemot restorāni, bāri un kafejnīcas esošās dzīvojamās apbūves ēkās

221. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

222. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Kultūras iestāžu apbūve, izņemot ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem

223. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

224. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

225. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

226. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes

227. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes

228. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu

229. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

230. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### 4.2.1.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veids | Paredzamais apbūves stāvu skaits | Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2/ha) |        | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves intensitāte |      |        | Apbūves augstums (m) |      |                     | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |                     | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------|--------|----------------------|------|---------------------|---------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------|
|     |                                |                                  | Vērtība                                               | Atruna | Vērtība                         | Atruna | no                  | līdz | Atruna | no                   | līdz | Atruna              | no                              | līdz | Atruna              | Vērtība                                                | Atruna |
| 231 | 24001                          | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> |                                                        |        |
| 232 | 24001                          | 1 - 2                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 100  |        |                      | 11   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> |                                                        |        |
| 233 | 24002                          | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> |                                                        |        |
| 234 | 24002                          | 1 - 2                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 100  |        |                      | 11   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> |                                                        |        |
| 235 | * <a href="#">11005</a>        | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 30                                                     |        |
| 236 | * <a href="#">11005</a>        | 1 - 2                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 100  |        |                      | 11   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 30                                                     |        |
| 237 | * <a href="#">11001</a>        | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 30                                                     |        |
| 238 | * <a href="#">11001</a>        | 1 - 2                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 100  |        |                      | 11   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 30                                                     |        |
| 239 | 12009                          | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 15                                                     |        |
| 240 | 12009                          | 1 - 2                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 100  |        |                      | 11   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 15                                                     |        |
| 241 | 12005                          | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 15                                                     |        |
| 242 | 12005                          | 1 - 2                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 100  |        |                      | 11   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 15                                                     |        |
| 243 | 12002                          | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 15                                                     |        |
| 244 | 12002                          | 1 - 2                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 100  |        |                      | 11   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 15                                                     |        |
| 245 | 12003                          | 3 - 3                            | 600                                                   |        | 40                              |        |                     | 140  |        |                      | 14   | * <a href="#">4</a> |                                 | 3    | * <a href="#">5</a> | 15                                                     |        |

|     |                         |       |     |  |    |  |  |     |  |  |    |                    |  |   |                    |    |  |
|-----|-------------------------|-------|-----|--|----|--|--|-----|--|--|----|--------------------|--|---|--------------------|----|--|
| 246 | 12003                   | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 247 | 12008                   | 3 - 3 | 600 |  | 40 |  |  | 140 |  |  | 14 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 248 | 12008                   | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 249 | 12001                   | 3 - 3 | 600 |  | 40 |  |  | 140 |  |  | 14 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 250 | 12001                   | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 251 | <a href="#">* 11006</a> | 3 - 3 | 600 |  | 40 |  |  | 140 |  |  | 14 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 30 |  |
| 252 | <a href="#">* 11006</a> | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 30 |  |
| 253 | 12010                   | 3 - 3 | 600 |  | 40 |  |  | 140 |  |  | 14 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 254 | 12010                   | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 255 | 12007                   | 3 - 3 | 600 |  | 40 |  |  | 140 |  |  | 14 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 256 | 12007                   | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 257 | 12004                   | 3 - 3 | 600 |  | 40 |  |  | 140 |  |  | 14 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 258 | 12004                   | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 259 | 12011                   | 3 - 3 | 600 |  | 40 |  |  | 140 |  |  | 14 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |
| 260 | 12011                   | 1 - 2 | 600 |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 11 | <a href="#">*4</a> |  | 3 | <a href="#">*5</a> | 15 |  |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

4. palīgēkai - 6 m

5. galvenajai un papildizmantošanai - 3 stāvi un mansarda vai jumta stāvs, palīgēkai - 1 stāvs

#### **4.2.1.5. Citi noteikumi**

261. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

262. Prasības autostāvvietām

- 262.1. uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietā; vienai automašīnai
- 262.2. citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvu prasības.
- 263. Ēku un būvju skaits zemes vienībā:
  - 263.1. viena galvenā ēka;
  - 263.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves parametrus.
- 264. Minimālie attālumi starp daudzdzīvokļu mājām:
  - 264.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 15 m 2 un 3 stāvu (un mansarda vai jumta stāvs) ēkām;
  - 264.2. starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 m;
  - 264.3. starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne mazāk par 10 m.
  - 264.4. izvietojot daudzdzīvokļu māju apbūvi pie savrupmāju apbūves, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m un jāievēro insolācijas prasības.
- 265. 264.punktā minētos minimālos attālumus starp ēkām atļauts samazināt, ja ēka ir plānota īpaši sarežģītos pilsētībūvniecības apstākļos vai esošā perimetrālā apbūvē.
- 266. Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz:
  - 266.1. bērnu rotaļu laukumiem – 8 m;
  - 266.2. pieaugušo iedzīvotāju atpūtas vietām – 10 m;
  - 266.3. fizisko nodarbību vietām – 10-40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida);
  - 266.4. vietām saimnieciskiem mērķiem – 10 m;
  - 266.5. autostāvvietām minimāli – 5 m, ieteicams – vismaz 10 m.
- 267. Atkritumu konteineru laukumi jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās. Tie norobežojami ar krūmu dzīvžogu vai atsevišķu koku stādījumiem, vai blīvu žogu. Šiem laukumiem jāatrodas ne tuvāk par 10 m, bet vēlams vismaz 20 m no dzīvojamo ēku logiem, atklātiem sporta laukumiem, rotaļu laukumiem un pieaugušo atpūtas vietām, bet ne tālāk par 100 m no tālākās ieejas ēkā. Pie atkritumu konteineru laukumiem jāparedz piebrauktuves.

### **4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA**

#### **4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)**

##### ***4.3.1.1. Pamatinformācija***

268. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

##### ***4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi***

269. Rindu māju apbūve (11005).

270. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

##### ***4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi***

271. Biroju ēku apbūve (12001).

272. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

273. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

274. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

275. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

276. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

277. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

278. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes;

279. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes;

280. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;

281. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

282. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### 4.3.1.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veids | Paredzamais apbūves stāvu skaits | Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha) |            | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves intensitāte |      |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------------|------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     |                                |                                  | Vērtība                                                            | Atruna     | Vērtība                         | Atruna | no                  | līdz | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 283 | * <b>11005</b>                 | 4 - 4                            | 600                                                                | * <u>6</u> | 50                              |        |                     | 200  |        |                      | 18   |        |                                 | 4    |        | 20                                                     |        |
| 284 | * <b>11005</b>                 | 5 - 5                            | 600                                                                | * <u>6</u> | 50                              |        |                     | 250  |        |                      | 21   |        |                                 | 5    |        | 20                                                     |        |
| 285 | * <b>11005</b>                 | 6 - 6                            | 600                                                                | * <u>6</u> | 50                              |        |                     | 300  |        |                      | 24   |        |                                 | 6    |        | 20                                                     |        |
| 286 | * <b>11006</b>                 | 4 - 4                            | 2000                                                               |            | 50                              |        |                     | 200  |        |                      | 18   |        |                                 | 4    |        | 20                                                     |        |
| 287 | * <b>11006</b>                 | 5 - 5                            | 2000                                                               |            | 50                              |        |                     | 250  |        |                      | 21   |        |                                 | 5    |        | 20                                                     |        |
| 288 | * <b>11006</b>                 | 6 - 6                            | 2000                                                               |            | 50                              |        |                     | 300  |        |                      | 24   |        |                                 | 6    |        | 20                                                     |        |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

6. rindu mājas sekcijai - 600 m<sup>2</sup>

#### 4.3.1.5. Citi noteikumi

289. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

290. Papildus noteikumi publiskai apbūvei:

290.1. nav atļauta sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, restorānu, bāru, klubu vai kafejnīcu ierīkošana esošās daudzdzīvokļu mājās;

290.2. nav atļauta telpu mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem ierīkošana esošās daudzdzīvokļu mājās;

290.3. publiskai apbūvei un teritorijas izmantošanai jāatrodas ēkas galvenajā fasādē, tās pirmajā stāvā, kā arī to var izvietot ēkas pagrabstāvā vai cokola stāvā, bet ne vairāk kā 25% no ēkas kopējās platības un ierīkojot atsevišķu ieeju no ārpuses;

290.4. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana jāsaskaņo ar ēkas un zemes vienības īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī jāievēro citu normatīvo aktu prasības;

291. Ja Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) robežojas Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), zemes vienībā, kas robežas ar šo teritoriju daudzstāvu apbūves augstums nedrīkst pārsniegt 4 stāvus.
292. Minimālais autostāvvietu skaits:
- 292.1. uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietu vienai automašīnai;
  - 292.2. citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvu prasības.
293. Daudzstāvu daudzdzīvokļu namu (mikrorajonu) apbūves iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams, ievērojot intensitātes, minimālā brīvā zaļā teritorijas rādītāja, kā arī insolācijas prasības, starp ēku garākajām fasādēm un logiem tajās, nepieļaujot attālumu mazāku par 30 m.
294. Neapbūvētās zemes vienības daļas izmantojamas kā labiekārtota publiskā ārtelpa, to iežogošana nav atļauta.
295. Minimālie attālumi starp daudzdzīvokļu mājām:
- 295.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 30 m;
  - 295.2. starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 m;
  - 295.3. izvietojot daudzdzīvokļu māju apbūvi pie savrupmāju apbūves, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m un jāievēro insolācijas prasības.
296. Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz:
- 296.1. bērnu rotaļu laukumiem – 8 m;
  - 296.2. pieaugušo iedzīvotāju atpūtas vietām – 10 m;
  - 296.3. fizisko nodarbību vietām – 10-40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida);
  - 296.4. vietām saimnieciskiem mērķiem – 10 m;
  - 296.5. autostāvvietām minimāli – 5 m, ieteicams – vismaz 10 m.

#### **4.3.2. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1)**

##### **4.3.2.1. Pamatinformācija**

297. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1) ir funkcionālā zona Tukuma pilsētā starp Tulpju, Smilšu un Kurzemes ielām ar apbūvi līdz septiņiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

#### 4.3.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

298. Rindu māju apbūve (11005).

299. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

#### 4.3.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

300. Biroju ēku apbūve (12001).

301. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

302. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

303. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

304. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

305. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

306. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

307. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes;

308. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes;

309. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;

310. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

311. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### 4.3.2.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veids | Paredzamais apbūves stāvu skaits | Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha) |        | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves intensitāte |      |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     |                                |                                  | Vērtība                                                            | Atruna | Vērtība                         | Atruna | no                  | līdz | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 312 | * 11005                        | 4 - 4                            | 600                                                                | *7     | 50                              |        |                     | 200  |        |                      | 18   |        |                                 | 4    |        | 20                                                     |        |

|     |                |       |      |            |    |  |  |     |  |  |    |  |  |   |  |    |  |
|-----|----------------|-------|------|------------|----|--|--|-----|--|--|----|--|--|---|--|----|--|
| 313 | * <u>11005</u> | 5 - 5 | 600  | * <u>7</u> | 50 |  |  | 250 |  |  | 21 |  |  | 5 |  | 20 |  |
| 314 | * <u>11005</u> | 6 - 6 | 600  | * <u>7</u> | 50 |  |  | 300 |  |  | 24 |  |  | 6 |  | 20 |  |
| 315 | * <u>11005</u> | 7 - 7 | 600  | * <u>7</u> | 50 |  |  | 350 |  |  | 27 |  |  | 7 |  | 20 |  |
| 316 | * <u>11006</u> | 4 - 4 | 2000 |            | 50 |  |  | 200 |  |  | 18 |  |  | 4 |  | 20 |  |
| 317 | * <u>11006</u> | 5 - 5 | 2000 |            | 50 |  |  | 250 |  |  | 21 |  |  | 5 |  | 20 |  |
| 318 | * <u>11006</u> | 6 - 6 | 2000 |            | 50 |  |  | 300 |  |  | 24 |  |  | 6 |  | 20 |  |
| 319 | * <u>11006</u> | 7 - 7 | 2000 |            | 50 |  |  | 350 |  |  | 27 |  |  | 7 |  | 20 |  |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

7. rindu mājas sekcijai - 600 m2

#### **4.3.2.5. Citi noteikumi**

320. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

321. Papildus noteikumi publiskai apbūvei:

321.1. nav atļauta sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, restorānu, bāru, klubu vai kafejnīcu ierīkošana esošās daudzdzīvokļu mājās;

321.2. nav atļauta telpu mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem ierīkošana esošās daudzdzīvokļu mājās;

321.3. publiskai apbūvei un teritorijas izmantošanai jāatrodas ēkas galvenajā fasādē, tās pirmajā stāvā, kā arī to var izvietot ēkas pagrabstāvā vai cokola stāvā, bet ne vairāk kā 25% no ēkas kopējās platības un ierīkojot atsevišķu ieeju no ārpuses;

321.4. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana jāsaskaņo ar ēkas un zemes vienības īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī jāievēro citu normatīvo aktu prasības;

322. Ja Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1) robežojas Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), zemes vienībā, kas robežas ar šo teritoriju daudzstāvu apbūves augstums nedrīkst pārsniegt 4 stāvus.

323. Minimālais autostāvvietu skaits:

323.1. uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietu vienai automašīnai;

- 323.2. citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvu prasības.
324. Daudzstāvu daudzdzīvokļu namu (mikrorajonu) apbūves iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams, ievērojot intensitātes, minimālā brīvā zaļā teritorijas rādītāja, kā arī insolācijas prasības, starp ēku garākajām fasādēm un logiem tajās, nepieļaujot attālumu mazāku par 30 m.
325. Neapbūvētās zemes vienības daļas izmantojamas kā labiekārtota publiskā ārtelpa, to iežogošana nav atļauta.
326. Minimālie attālumi starp daudzdzīvokļu mājām:
- 326.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 30 m;
  - 326.2. starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 m;
  - 326.3. izvietojot daudzdzīvokļu māju apbūvi pie savrupmāju apbūves, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m un jāievēro insolācijas prasības.
327. Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz:
- 327.1. bērnu rotaļu laukumiem – 8 m;
  - 327.2. pieaugušo iedzīvotāju atpūtas vietām – 10 m;
  - 327.3. fizisko nodarbību vietām – 10-40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida);
  - 327.4. vietām saimnieciskiem mērķiem – 10 m;
  - 327.5. autostāvvietām minimāli – 5 m, ieteicams – vismaz 10 m.

#### **4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA**

##### **4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)**

###### **4.4.1.1. Pamatinformācija**

328. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

###### **4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

329. Biroju ēku apbūve (12001).

330. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
331. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
332. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
333. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
334. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
335. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
336. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
337. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes;
338. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes;
339. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
340. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

#### **4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

341. Rindu māju apbūve (11005).
342. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

#### **4.4.1.4. Apbūves parametri**

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |                     | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |                     | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |                      |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------|------|---------------------|---------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna              | no                              | līdz | Atruna              | Vērtība                                                | Atruna               |
| 343 | 60                              |        |                      | 21   | * <a href="#">8</a> |                                 | 5    | * <a href="#">9</a> | 20                                                     | * <a href="#">10</a> |

8. pilsētā - 21 m, ciemos - 15 m

9. pilsētā - 5 stāvi un mansarda vai jumta stāvs, ciemos - 3 stāvi un mansarda vai jumta stāvs

10. pirmsskolas izglītības iestādei - ne mazāk par visu stāvu platību

#### 4.4.1.5. Citi noteikumi

344. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtnē nekustamo īpašumu vērtību.
345. Jebkurai izmantošanai jāparedz tāda zemes vienības minimālā platība, kas nodrošina normatīvo aktu un Apbūves noteikumu prasību par teritorijas apbūves parametriem un autostāvvietām izpildi.
346. Tukuma pilsētā degvielas uzpildes stacijas atļautas vienīgi jau esošajās vietās, bet jaunu staciju ierīkošana – Raudas ielā 49 un Pļavas ielā 10.
347. Jaunveidojamām publiskās apbūves teritorijām jāveido publiski pieejama ārtelpa (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.

### 4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)

#### 4.4.2.1. Pamatinformācija

348. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, kas noteikta teritorijai Tukuma pilsētā starp Tīrgus un Gotlandes ielām un Brīvkapiem, lai nodrošinātu reliģisko organizāciju ēku apbūvi, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

#### 4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

349. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
350. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

#### 4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

#### 4.4.2.4. Apbūves parametri

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 351 | 60                              |        |                      | 21   |        |                                 | 5    | *11    | 20                                                     |        |

11. 5 stāvi un mansarda vai jumta stāvs

#### **4.4.2.5. Citi noteikumi**

352. Pirms ēkas būvniecības jāveic būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

### **4.4.3. Publiskās apbūves teritorija (P2)**

#### **4.4.3.1. Pamatinformācija**

353. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, kas noteikta apbūves teritorijai Sloenes senlejā gar Jelgavas un Pārupes ielām.

#### **4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

354. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

355. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

356. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

357. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

#### **4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

358. Rindu māju apbūve (11005).

359. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

#### **4.4.3.4. Apbūves parametri**

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 360 | 30                              |        |                      | 10   |        | 60                                                     |        |

#### **4.4.3.5. Citi noteikumi**

361. Dzīvojamā apbūve kā papildizmantošana atļauta publiskās apbūves ēkas daļā.

#### 4.4.4. Publiskās apbūves teritorija (P3)

##### 4.4.4.1. Pamatinformācija

362. Publiskās apbūves teritorija (P3) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu sporta būvju apbūvi un tirdzniecības vai pakalpojumu būvju apbūvi, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

##### 4.4.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

363. Biroju ēku apbūve (12001).

364. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

365. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

366. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

367. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

368. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

369. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

370. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

371. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

##### 4.4.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

##### 4.4.4.4. Apbūves parametri

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 372 | 60                              |        |                      | 21   |        |                                 | 5    | *12    | 20                                                     |        |

12. 5 stāvi un mansarda vai jumta stāvs

#### **4.4.4.5. Citi noteikumi**

373. Jebkurai izmantošanai jāparedz tāda zemes vienības minimālā platība, kas nodrošina normatīvo aktu un Apbūves noteikumu prasību par teritorijas apbūves parametriem un autostāvvietām izpildi.
374. Jaunveidojamām publiskās apbūves teritorijām jāveido publiski pieejama ārtelpa (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.

### **4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA**

#### **4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)**

##### **4.5.1.1. Pamatinformācija**

375. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs.

##### **4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

376. Savrupmāju apbūve (11001).
377. Rindu māju apbūve (11005).
378. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
379. Biroju ēku apbūve (12001).
380. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
381. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
382. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
383. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
384. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
385. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
386. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
387. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes;

388. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes;
389. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
390. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

#### **4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

391. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
392. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

#### **4.5.1.4. Apbūves parametri**

| Nr. | Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha) |        | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     | Vērtība                                                            | Atruna | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 393 | 600                                                                |        | 60                              |        |                      | 21   |        |                                 | 5    | *13    | 30                                                     |        |

13. 5 stāvi un mansarda vai jumta stāvs

#### **4.5.1.5. Citi noteikumi**

394. Nav atļauta publiskā apbūve un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.
395. Ja vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve robežojas ar citu funkcionālo zonu, izņemot Tehniskās apbūves teritorija (TA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), gar zemes vienības robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.
396. Teritorijām, kas atrodas Tukuma pilsētas vēsturiskā centra teritorijā un tā aizsardzības zonā, papildus jāievēro 7.2.2.nodaļas prasības.

## 4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)

### 4.5.2.1. Pamatinformācija

397. Jauktas apbūves centra teritorija (JC1) ir funkcionālā zona, kas noteikta zemes vienībai Stadiona ielā 3, Tukumā (kadastra apzīmējums 90010040766), lai nodrošinātu sporta būvju apbūvi un tirdzniecības vai pakalpojumu būvju apbūvi, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

### 4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

398. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

399. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

400. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

### 4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

401. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

402. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

### 4.5.2.4. Apbūves parametri

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 403 | 60                              |        |                      | 21   |        |                                 | 5    | *14    | 20                                                     |        |

14. 5 stāvi un mansarda vai jumta stāvs

### 4.5.2.5. Citi noteikumi

Nenosaka

### 4.5.3. Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)

#### 4.5.3.1. Pamatinformācija

404. Jauktas apbūves centra teritorija (JC2) ir funkcionālā zona, kas noteikta bijušai Fermentu rūpnīcas apbūvei Pasta ielā Tukumā.

#### 4.5.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

405. Biroju ēku apbūve (12001).

406. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

407. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

408. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

409. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

#### 4.5.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

#### 4.5.3.4. Apbūves parametri

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 410 | 60                              |        |                      | 21   |        |                                 | 5    | *15    | 20                                                     |        |

15. 5 stāvi un mansarda vai jumta stāvs

#### 4.5.3.5. Citi noteikumi

411. Nav pieļaujama bijušās Fermentu rūpnīcas galvenās ēkas nojaukšana. Jāsaglabā ēkas arhitektoniskās vērtības.

412. Pirms ēku pārbūves jāveic arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija, lai noskaidrotu objektu vai to daļu kultūrvēsturisko vērtību un nozīmi.

413. Ēku pārbūve veicama saskaņā ar būves metu, kas izstrādāts atklāta arhitektūras konkursa rezultātā un izvēlēts no vismaz trim risinājumu variantiem.

414. Jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums par izstrādāto būvprojektu un jānodrošina būvprojekta publiskā apspriešana.

## **4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA**

### **4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)**

#### ***4.6.1.1. Pamatinformācija***

415. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

#### ***4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi***

416. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
417. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
418. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
419. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): Derīgo izrakteņu ieguve, izņemot Tukuma pilsētas un ciemu teritorijās;
420. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve, izņemot Tukuma pilsētas un ciemu teritorijās;
421. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
422. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
423. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
424. Noliktavu apbūve (14004).
425. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

#### ***4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi***

426. Biroju ēku apbūve (12001).
427. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

428. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

#### 4.6.1.4. Apbūves parametri

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves intensitāte |      |        | Apbūves augstums (m) |      |                     | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |                     |
|-----|---------------------------------|--------|---------------------|------|--------|----------------------|------|---------------------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                  | līdz | Atruna | no                   | līdz | Atruna              | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna              |
| 429 | 70                              |        |                     | 180  |        |                      | 18   | <a href="#">*16</a> |                                 | 3    |        |                                                        | <a href="#">*17</a> |

16. publiskai apbūvei - 18 m, palīgēkai - 6 m

17. 10

#### 4.6.1.5. Citi noteikumi

430. Atklāta (āra) uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā. Atklāta uzglabāšana jānožogo saskaņā ar pašvaldības nosacījumiem.

431. Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem.

432. Teritorija jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

433. Ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) robežojas ar citu funkcionālo zonu, izņemot Tehniskās apbūves teritorija (TA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), gar zemes vienības robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.

434. Būves, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienības robežām ar dzīvojamo apbūvi nedrīkst būt mazāks nekā 50 m, izņemot inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojumu un teritorijas labiekārtojumu.

435. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu - prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml.

436. Objektam, kuru darbība rada rūpniecisko risku, jāveic tā novērtējums, kura rezultāti jāiesniedz pašvaldībā lēmuma pieņemšanai par objekta izvietojuma nosacījumiem un nepieciešamajiem darbības ierobežojumiem, kā arī par riska samazināšanas programmas izstrādāšanas nepieciešamību.

437. Papildus noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei noteikti 2.3.nodaļā.

## 4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

### 4.6.2.1. Pamatinformācija

438. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona Tukuma pilsētā un ciemos, ko nosaka, lai nodrošinātu vieglās rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

### 4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

439. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

440. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

441. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

442. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

443. Noliktavu apbūve (14004).

444. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

### 4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

445. Biroju ēku apbūve (12001).

446. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

447. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

### 4.6.2.4. Apbūves parametri

| Nr. | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves intensitāte |      |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|---------------------------------|--------|---------------------|------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     | Vērtība                         | Atruna | no                  | līdz | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 448 | 70                              |        |                     | 180  |        |                      | 18   | *18    |                                 | 3    |        |                                                        | *19    |

18. publiskai apbūvei - 18 m, palīgēkai - 6 m

19. 10

#### **4.6.2.5. Citi noteikumi**

449. Atklāta (āra) uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā. Atklāta uzglabāšana jānožogo saskaņā ar pašvaldības nosacījumiem.
450. Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem.
451. Teritorija jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
452. Ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) robežojas ar citu funkcionālo zonu, izņemot Tehniskās apbūves teritorija (TA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), gar zemes vienības robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.
453. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu - prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml.

### **4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)**

#### **4.6.3.1. Pamatinformācija**

454. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve.

#### **4.6.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

455. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
456. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

#### **4.6.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### **4.6.3.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.6.3.5. Citi noteikumi**

457. Papildus noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei noteikti 2.3.nodaļā.

## 4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

### 4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

#### 4.7.1.1. Pamatinformācija

458. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

#### 4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

459. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

460. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

461. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

#### 4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

462. Biroju ēku apbūve (12001).

463. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

464. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

465. Noliktavu apbūve (14004).

#### 4.7.1.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veids | Apbūves augstums (m) |      |        |
|-----|--------------------------------|----------------------|------|--------|
|     |                                | no                   | līdz | Atruna |
| 466 | 12002                          |                      | 12   |        |
| 467 | 14004                          |                      | 12   |        |
| 468 | 12001                          |                      | 12   |        |
| 469 | 12006                          |                      | 12   |        |

|     |         |  |    |  |
|-----|---------|--|----|--|
| 470 | * 14003 |  | 12 |  |
|-----|---------|--|----|--|

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

#### **4.7.1.5. Citi noteikumi**

471. Apbūves parametri nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvatļaujā.

### **4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA**

#### **4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)**

##### **4.8.1.1. Pamatinformācija**

472. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

##### **4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

473. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

474. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

475. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

476. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

477. Noliktavu apbūve (14004).

478. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

##### **4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

479. Biroju ēku apbūve (12001).

480. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

481. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

#### 4.8.1.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veids | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |             | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        | Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais) |        |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------|------|-------------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|     |                                | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna      | no                              | līdz | Atruna | Vērtība                                                | Atruna |
| 482 | * <u>14003</u>                 | 80                              |        |                      | 12   | * <u>20</u> |                                 |      |        | 10                                                     |        |
| 483 | 12002                          | 80                              |        |                      | 12   | * <u>20</u> |                                 | 3    |        | 10                                                     |        |
| 484 | * <u>14004</u>                 | 80                              |        |                      | 12   | * <u>20</u> |                                 |      |        | 10                                                     |        |
| 485 | * <u>14006</u>                 | 80                              |        |                      | 12   | * <u>20</u> |                                 |      |        | 10                                                     |        |
| 486 | 12001                          | 80                              |        |                      | 12   | * <u>20</u> |                                 | 3    |        | 10                                                     |        |
| 487 | * <u>13005</u>                 | 80                              |        |                      | 12   | * <u>20</u> |                                 |      |        | 10                                                     |        |
| 488 | 12006                          | 80                              |        |                      | 12   | * <u>20</u> |                                 | 3    |        | 10                                                     |        |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

20. palīgēkai - 6 m

#### 4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

### 4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

#### 4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

##### 4.9.1.1. Pamatinformācija

489. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas teritorijās.

#### **4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

- 490. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
- 491. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 492. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### **4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### **4.9.1.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.9.1.5. Citi noteikumi**

- 493. Tukuma pilsētā un ciemos aizliegta kailcirte.
- 494. Papildus noteikumi, izstrādājot lokālpārplānojumu vai detālplānojumu vēsturiskam parkam:
  - 494.1. detālplānojumu izstrādā visai parka teritorijai;
  - 494.2. nav atļauta zemes vienību sadalīšana;
  - 494.3. saglabājams kultūrvēsturiskās vides raksturs, plānojuma struktūra, sugu daudzveidība un ainavu arhitektūras detaļas;
  - 494.4. ievēro Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus un vides eksperta bioloģiskās daudzveidības jomā atzinumu par parka dendrofloras sastāvu un nepieciešamo aizsardzību.
- 495. Teritorijām, kas atrodas Tukuma pilsētas vēsturiskā centra teritorijā un tā aizsardzības zonā, papildus jāievēro 7.2.2.nodaļas prasības.

### **4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)**

#### **4.9.2.1. Pamatinformācija**

- 496. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir teritorijas, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošana.

#### **4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

497. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

#### **4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### **4.9.2.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.9.2.5. Citi noteikumi**

498. Apbūves parametri nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvatļaujā.

### **4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)**

#### **4.9.3.1. Pamatinformācija**

499. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir teritorija, kas noteikta, lai nodrošinātu rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu Sloenes ielejā Tukuma pilsētā.

#### **4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

500. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

501. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### **4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### **4.9.3.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.9.3.5. Citi noteikumi**

502. Atļauta vienas vai vairāku ūdenstilpju veidošana, rokot jaunu gultni un uzpludinot Sloenes upes ūdeņus.

503. Ūdenstilpei jāaizņem vismaz 50% no apzīmētās teritorijas platības. Pārējā no ūdens brīvā teritorija jāparedz labiekārtojumam ar gājēju/velosipēdu celiņiem, mazajām arhitektūras formām, rotaļu laukumiem u.tml.
504. Prasības teritorijas labiekārtojumam nosakāmas lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvatļaujā.

## **4.10. MEŽU TERITORIJA**

### **4.10.1. Mežu teritorija (M)**

#### **4.10.1.1. Pamatinformācija**

505. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

#### **4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

506. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
507. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
508. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
509. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### **4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

510. Viensētu apbūve (11004): Viensētu apbūve - atļauta lauku teritorijā, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība;
511. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
512. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
513. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
514. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): Derīgo izrakteņu ieguve - atļauta lauku teritorijā.

#### **4.10.1.4. Apbūves parametri**

| Nr. | Teritorijas | Minimālā jaunizveidojamā | Maksimālais apbūves | Apbūves augstums (m) | Apbūves augstums (stāvu skaits) |
|-----|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|-----|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|

|     | izmantošana<br>s veids  | zemes gabala platība<br>(m2/ha) |                      | blīvums (%) |        |    |      |                      |    |      |        |
|-----|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|--------|----|------|----------------------|----|------|--------|
|     |                         | Vērtība                         | Atruna               | Vērtība     | Atruna | no | līdz | Atruna               | no | līdz | Atruna |
| 515 | 13004                   | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 516 | * <a href="#">24001</a> | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 517 | * <a href="#">21002</a> | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 518 | * <a href="#">21001</a> | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 519 | * <a href="#">24002</a> | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 520 | 12005                   | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 521 | 12002                   | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 522 | 12003                   | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    |      |                      |    |      |        |
| 523 | 11004                   | 20000                           | * <a href="#">21</a> | 5           |        |    | 9    | * <a href="#">22</a> |    | 2    |        |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

21. ģpaši aizsargājamās dabas teritorijās - saskaņā ar šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem

22. palīgēkai - 6 m

#### **4.10.1.5. Citi noteikumi**

524. Teritoriju, kas atrodas ģpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

525. Tukuma pilsētā un ciemos aizliegta kailcirte.

526. Publiskā lietošanā esošas meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku turēšanai iežogotās platībās vai citu specifisku funkciju pildīšanai, saskaņojot ar pašvaldību, Valsts meža dienestu vai Dabas aizsardzības pārvaldi.

527. Papildus noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei noteikti 2.3.apakšnodaļā.

## **4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA**

### **4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)**

#### ***4.11.1.1. Pamatinformācija***

528. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

#### ***4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi***

529. Viensētu apbūve (11004).

530. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

531. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

532. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

533. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

534. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

#### ***4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi***

535. Vasarnīcu apbūve (11002).

536. Dārza māju apbūve (11003).

537. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

538. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

539. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

540. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

541. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

542. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

543. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

544. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
545. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
546. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
547. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve, izņemot teritorijā ar īpašiem noteikumiem TIN12
548. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
549. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
550. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
551. Noliktavu apbūve (14004).
552. Lidostu un ostu apbūve (14005).
553. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
554. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

#### 4.11.1.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veids | Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha) |                      | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves augstums (m) |      |        | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |        |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------|---------------------------------|------|--------|
|     |                                | Vērtība                                                            | Atruna               | Vērtība                         | Atruna | no                   | līdz | Atruna | no                              | līdz | Atruna |
| 555 | 14005                          | 20000                                                              | * <a href="#">23</a> |                                 |        |                      |      |        |                                 |      |        |
| 556 | * <a href="#">13003</a>        | 20000                                                              | * <a href="#">23</a> |                                 |        |                      |      |        |                                 |      |        |
| 557 | * <a href="#">22001</a>        | 20000                                                              | * <a href="#">23</a> |                                 |        |                      |      |        |                                 |      |        |
| 558 | * <a href="#">24001</a>        | 20000                                                              | * <a href="#">23</a> |                                 |        |                      |      |        |                                 |      |        |
| 559 | 12004                          | 20000                                                              | * <a href="#">23</a> | 20                              |        |                      |      |        |                                 |      |        |
| 560 | 14001                          | 20000                                                              | * <a href="#">23</a> |                                 |        |                      |      |        |                                 |      |        |

|     |                |       |                      |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
|-----|----------------|-------|----------------------|----|--|--|----|----------------------|--|---|----------------------|
| 561 | 14006          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 562 | 11003          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  | 12 | * <a href="#">24</a> |  | 3 | * <a href="#">25</a> |
| 563 | 12010          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 564 | 13004          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 565 | * <b>24003</b> | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 566 | * <b>11004</b> | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  | 12 | * <a href="#">24</a> |  | 3 | * <a href="#">25</a> |
| 567 | 13001          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 568 | 12008          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 569 | 11002          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  | 12 | * <a href="#">24</a> |  | 3 | * <a href="#">25</a> |
| 570 | 12003          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 571 | 14002          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 572 | 14003          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 573 | 12002          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 574 | 12005          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 575 | 12009          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 576 | 12011          | 20000 | * <a href="#">23</a> | 20 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 577 | * <b>24002</b> | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 578 | 14004          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 579 | 21001          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 580 | 13005          | 20000 | * <a href="#">23</a> |    |  |  |    |                      |  |   |                      |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

23. izņemot vispārīgajos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktos gadījumus; īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās - saskaņā ar šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem

24. palīgēkai - 6 m

25. ieskaitot mansarda stāvu vai jumta stāvu, bet neskaitot cokolstāvu vai pagrabstāvu

#### **4.11.1.5. Citi noteikumi**

581. Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar būvprojektu, detālplānojumu vai lokālplānojumu.

582. Papildus noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei noteikti 2.3.nodaļā.

583. Maksimālais ēku un būvju skaits zemes vienībā:

583.1. divas galvenās ēkas, ja tiek saglabātas zemes vienības sadales iespējas, ievērojot jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību un atļautos apbūves parametrus;

583.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves parametrus.

584. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 30 m. Pamatojot ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, zemes vienības minimālo fronti iespējams samazināt.

585. No jauna būvējamās biomasas koģenerācijas staciju, smagās rūpniecības, pirmapstrādes uzņēmumu vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve atļauta ne tuvāk kā 500 m no esošās dzīvojamās apbūves vai pilsētas vai ciema robežas. Attālumu atļauts samazināt, saskaņojot ar pašvaldību un tieši ietekmēto nekustamo īpašumu īpašniekiem.

586. Minimālie attālumi no jaunbūvējamām lopkopības fermām noteikti 110.punktā.

587. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana atļauta, ja apmežojamā platība robežojas ar meža zemi un saņemts VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” saskaņojums, izņemot:

587.1. ja zemes vienības vidējais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums ir lielāks par 40 ballēm;

587.2. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (TIN6)

587.3. Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5);

587.4. bioloģiski vērtīgus zālājus.

588. Apmežošana atļauta, rekultivējot derīgo izrakteņu ieguves vietu.

589. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

## **4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)**

### **4.11.2.1. Pamatinformācija**

590. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona ciemos, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.

### **4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

591. Viensētu apbūve (11004).

592. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

593. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana, izņemot specializētos lopkopības kompleksus, intensīvas lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas kompleksus un kažokzvēru audzēšanu;

594. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

595. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

596. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

### **4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

597. Vasarnīcu apbūve (11002).

598. Dārza māju apbūve (11003).

599. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

600. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

601. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

602. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

603. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

604. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes;

605. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes;

606. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
607. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
608. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
609. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
610. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
611. Noliktavu apbūve (14004).
612. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

#### 4.11.2.4. Apbūves parametri

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veids | Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha) |        | Maksimālais apbūves blīvums (%) |        | Apbūves intensitāte |      |        | Apbūves augstums (m) |      |                     | Apbūves augstums (stāvu skaits) |      |                     |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------|--------|----------------------|------|---------------------|---------------------------------|------|---------------------|
|     |                                | Vērtība                                                            | Atruna | Vērtība                         | Atruna | no                  | līdz | Atruna | no                   | līdz | Atruna              | no                              | līdz | Atruna              |
| 613 | 11002                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      | 12   | <a href="#">*26</a> |                                 | 3    | <a href="#">*27</a> |
| 614 | 12003                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 615 | 14002                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 616 | 14003                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 617 | 12002                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 618 | 12005                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 619 | 12009                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 620 | 12011                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 621 | <a href="#">* 24002</a>        | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |
| 622 | 14004                          | 1200                                                               |        | 40                              |        |                     | 80   |        |                      |      |                     |                                 |      |                     |

|     |                     |      |  |    |  |  |    |  |  |    |                      |  |   |                      |
|-----|---------------------|------|--|----|--|--|----|--|--|----|----------------------|--|---|----------------------|
| 623 | 21001               | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 624 | *<br>_ <b>13003</b> | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 625 | *<br>_ <b>22001</b> | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 626 | *<br>_ <b>24001</b> | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 627 | 12004               | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 628 | *<br>_ <b>24003</b> | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 629 | *<br>_ <b>11004</b> | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  | 12 | * <a href="#">26</a> |  | 3 | * <a href="#">27</a> |
| 630 | 13001               | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 631 | 12008               | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 632 | 14001               | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |
| 633 | 11003               | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  | 12 | * <a href="#">26</a> |  | 3 | * <a href="#">27</a> |
| 634 | 12010               | 1200 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |    |                      |  |   |                      |

\* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

26. palīgēkai - 6 m

27. ieskaitot mansarda stāvu vai jumta stāvu, bet neskaitot cokolstāvu vai pagrabstāvu

#### **4.11.2.5. Citi noteikumi**

635. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:

635.1. divas galvenās ēkas, ja tiek saglabātas zemes vienības sadales iespējas, ievērojot jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību un atļautos apbūves parametrus;

635.2. pārējās būves - ievērojot atļautos apbūves parametrus.

636. Nav atļauta publiskā apbūve un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

637. Minimālā jaunveidojamas zemes vienības fronte - 15 m.

## **4.12. ŪDEŅU TERITORIJA**

### **4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)**

#### **4.12.1.1. Pamatinformācija**

638. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

#### **4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

639. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

640. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

641. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Transporta apkalpojošā infrastruktūra, izņemot Tukuma pilsētā;

642. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Energoapgādes uzņēmumu apbūve, izņemot Tukuma pilsētā;

643. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

644. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

#### **4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

645. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).

646. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): Derīgo izrakteņu ieguve, izņemot Tukuma pilsētā un ciemos.

#### **4.12.1.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.12.1.5. Citi noteikumi**

647. Apbūves parametri nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvatļaujā.

648. Nav atļauta patvaļīga ezeru, upju un strautu iztaisnošana, aizbēršana, gultnes padziļināšana, mākslīgu salu veidošana.

649. Inženierbūvju būvniecība veicama citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
650. Papildus noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei noteikti 2.3.nodaļā.
651. Ūdeņu teritoriju, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

## **5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM**

### **5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM**

#### **5.1.1. Spēkā esoša detālplānojuma teritorija (TIN11)**

##### ***5.1.1.1. Pamatinformācija***

652. Grafiskās daļas kartēs attēlotas spēkā esošo detālplānojumu teritorijas, kur atļauto izmantošanu nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts 7.pielikumā.

##### ***5.1.1.2. Apbūves parametri***

Nenosaka

##### ***5.1.1.3. Citi noteikumi***

653. Ja detālplānojums zaudē spēku, teritorijas izmantošanu nosaka atbilstoši Grafiskās daļas kartē attēlotajai funkcionālajai zonai.

#### **5.1.2. Teritorija ar atšķirīgiem noteikumiem derīgo izrakteņu ieguvei un teritorijas izmantošanai. (TIN12)**

##### ***5.1.2.1. Pamatinformācija***

654. Grafiskās daļas kartē attēlota teritorija ar atšķirīgiem noteikumiem derīgo izrakteņu ieguvei.

##### ***5.1.2.2. Apbūves parametri***

Nenosaka

##### ***5.1.2.3. Citi noteikumi***

655. Papildus Apbūves noteikumu 2.3.nodaļā noteiktajām prasībām derīgo izrakteņu ieguves vietas platība nedrīkst pārsniegt 30% no zemes vienības platības un derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta tuvāk par 200 m no dzīvojamās mājas.

656. Teritorijā nav atļauta atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve.

### **5.1.3. Tukuma lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 2 km sektors (TIN13)**

#### **5.1.3.1. Pamatinformācija**

657. Grafiskās daļas kartē attēlots Tukuma lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 2 km sektors.

#### **5.1.3.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.1.3.3. Citi noteikumi**

658. Objektiem, kurus paredzēts būvēt, ierīkot un izvietot 2 km attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa neatkarīgi no to augstuma (arī tad, ja stāda kokus), jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja.

659. Veicot būvdarbus, jānodrošina normatīviem atbilstoši trokšņu robežlielumi.

660. Ierobežojumus teritorijā nosaka likums „Par aviāciju” un citi normatīvie akti.

### **5.1.4. Tukuma lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 5 km sektors (TIN14)**

#### **5.1.4.1. Pamatinformācija**

661. Grafiskās daļas kartē attēlots Tukuma lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 5 km sektors

#### **5.1.4.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.1.4.3. Citi noteikumi**

662. Ierobežojumus teritorijā nosaka likums „Par aviāciju” un citi normatīvie akti.

### **5.1.5. Tukuma lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 15 km sektors (TIN15)**

#### **5.1.5.1. Pamatinformācija**

663. Grafiskās daļas kartē attēlots Tukuma lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 15 km sektors.

#### **5.1.5.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.1.5.3. Citi noteikumi**

664. Ierobežojumus teritorijā nosaka likums „Par aviāciju” un citi normatīvie akti.

### **5.1.6. 15 km zona ap Tukuma lidlauka kontrolpunktu (TIN16)**

#### **5.1.6.1. Pamatinformācija**

665. Grafiskās daļas kartē attēlota 15 km zona ap Tukuma lidlauka kontrolpunktu.

#### **5.1.6.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.1.6.3. Citi noteikumi**

666. Ierobežojumus teritorijā nosaka likums „Par aviāciju” un citi normatīvie akti.

### **5.1.7. 5 km zona ap Tukuma lidlauka kontrolpunktu (TIN17)**

#### **5.1.7.1. Pamatinformācija**

667. Grafiskās daļas kartē attēlota 5 km zona ap Tukuma lidlauka kontrolpunktu.

#### **5.1.7.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.1.7.3. Citi noteikumi**

668. Jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja būvēt, ierīkot un izvietot būves, kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu.

669. Ierobežojumus teritorijā nosaka likums „Par aviāciju” un citi normatīvie akti.

## 5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

## 5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

### 5.3.1. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3)

#### 5.3.1.1. Pamatinformācija

670. Grafiskās daļas kartēs attēlotas teritorijas, kurās pirms konkrēta attīstības priekšlikuma īstenošanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājams detālplānojums, detalizējot teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības.

#### 5.3.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

#### 5.3.1.3. Citi noteikumi

671. Atļauts veikt esošo būvju atjaunošanu vai pārbūvi vai palīgēku būvniecību, nemainot teritorijas izmantošanas veidu. Šādos gadījumos nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

672. Īpašie nosacījumi detālplānojuma izstrādei Sloenes senlejā un labā krasta nogāzē Tukuma pilsētā:

672.1. teritorijas plānošana jāveic, vērtējot teritoriju kopumā, veidojot pievilcīgu ainavu no Sloenes labā krasta nogāzēm uz vecpilsētu un citām pilsētas daļām;

672.2. pirms detālplānojuma izstrādes jāveic detāla ģeoloģiskā izpēte teritorijām, kur obligāti nepieciešama inženiertehniskā sagatavošana. Izpēte veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka inženierizpētes noteikumus būvniecībā;

672.3. jaunveidojamos apbūves zemes vienības nedrīkst veidot tuvāk par 20 m no Sloenes krasta un 15 m no gājēju celiņa/zonas teritorijā, kas kalpos kā dabas teritoriju savienojosa gājēju zona. Upe un dabas teritorija gar to (vismaz 20 m no katra tās krasta) saglabājama pašvaldības īpašumā un ir publiska.

672.4. izstrādājot detālplānojumu, pieļaujama teritorijas izmantošanas veidu robežu precizēšana līdz 5%, saglabājot kopējās zemes izmantošanas veidu platību attiecības detālplānojuma teritorijā, un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem;

672.5. pirms ēku būvniecības pēc iespējas jāveic esošo augstsprieguma (110 kV) un vidēja sprieguma (20kV), kā arī zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārlikšana kabeļlīnijās

672.6. izstrādājot detālplānojumu, teritorijās, kur nav izveidota ielu infrastruktūra un nav jau izveidota apbūve, ne mazāk kā 20% no sadalāmās zemes vienības teritorijas jāparedz publiskai ārtelpai (ielu, ceļu, apstādījumu un inženiertīklu ierīkošanai). Šī norma piemērojama, ciktāl tā nav pretrunā ar citām Apbūves noteikumu normām, kas pieprasa lielāku brīvās teritorijas īpatsvaru;

672.7. visās apbūves teritorijās pieļaujama tikai centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija;

672.8. dzīvojamās apbūves teritorijās pieļaujami tikai plakanie jumti.

## **5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA**

### **5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā teritorija (TIN4)**

#### **5.4.1.1. Pamatinformācija**

673. Grafiskās daļas kartēs attēlotas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti (pašvaldības nozīmes aizsargājamie kultūrvēsturiskie objekti) (TIN4) saskaņā ar 11.pielikumu.

#### **5.4.1.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.4.1.3. Citi noteikumi**

674. Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, var noteikt papildus pašvaldības nozīmes aizsargājamus kultūrvēsturiskos un dabas objektus, izvirzīt konkrētas prasības, lai nesamazinātu ēkas vai būves vēsturisko vērtību, kā arī likvidēt to statusu.

675. Saglabājama raksturīgā vide – reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma un apbūves raksturs, koku grupas un alejas, savvaļas puķu audzes, kā arī raksturīgie skatu punkti uz kultūrvēsturiskajiem objektiem un dabas ainavām.

676. Kultūrvēsturiski nozīmīgas būves (vecākas par 50 gadiem) atjaunošana vai pārbūve jāveic, saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar pašvaldības Būvvaldes izdotu būvatļauju. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana.

677. Pārbūvējot vai remontējot kultūrvēsturiski nozīmīgu būvi (vecāku par 50 gadiem), nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas. Jaunām piebūvēm pie esošām ēkām jārespektē apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas.

678. Vēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Vēsturiskajās ēkās nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm.
679. Vēsturisko ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārējo siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses.
680. Zemes īpašnieki un nomnieki, apstrādājot lauksaimniecībā izmantojamās zemes un pārbūvējot ceļus, nedrīkst traumēt koku sakņu sistēmu vai stumbru. Lai aizsargājamās kokus un citas audzes ne bojātu mājlopi, nepieciešamības gadījumā tie ir jānorobežo ar žogu.
681. Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, var noteikt citas specifiskās prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko un dabas teritoriju un objektu aizsardzībai, apsaimniekošanai un attīstībai.

## **5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA**

### **5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)**

#### **5.5.1.1. Pamatinformācija**

682. Grafiskās daļas kartēs attēlotas ainaviski vērtīgas teritorijas, kurās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, piemēram, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana ar būvēm, apstādīšana ar kokiem vai būtiska reljefa pārveidošana.

#### **5.5.1.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.5.1.3. Citi noteikumi**

683. Ainaviski vērtīgās teritorijas aizsardzībai jāievēro šādi nosacījumi:

683.1. jāsaglabā apkārtnē raksturīgā ainava un skatu leņķi no autoceļiem;

683.2. uzsākot detālplānojuma izstrādi vai būvniecības projektēšanu, Būvvaldei ir tiesības pieprasīt veikt ainavas izpēti;

683.3. jaunbūvējamās ēkas pēc iespējas jānosedz ar koku un krūmu stādījumiem;

683.4. jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 5 ha;

683.5. aizliegta kailcirte.

## **5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA**

### **5.6.1. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)**

#### **5.6.1.1. Pamatinformācija**

684. Grafiskās daļas kartēs attēlotas vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas – zemes vienības, kuru zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par 50 ballēm un nogabala platība nav mazāka par 50 ha.

#### **5.6.1.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.6.1.3. Citi noteikumi**

685. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijās (TIN6) nav atļauta apmežošana un derīgo izrakteņu ieguve.

## **5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA**

### **5.7.1. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71)**

#### **5.7.1.1. Pamatinformācija**

686. Projekta „Kurzemes loks” realizācijai nepieciešamā teritorija un valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils pārbūvei nepieciešamā teritorija.

#### **5.7.1.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.7.1.3. Citi noteikumi**

687. Galvenā izmantošana - tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:

687.1. inženiertehniskā infrastruktūra;

687.2. transporta lineārā infrastruktūra;

687.3. transporta apkalpojošā infrastruktūra.

688. Papildizmantošana:

688.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:

688.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;

688.1.2. biroju ēku apbūve;

688.2. noliktavu apbūve.

689. Jebkuras būves, kas nav tehniskā apbūve, atļautas vienīgi kā īslaicīgas lietošanas būves ar termiņu līdz 5 gadiem vai līdz transporta infrastruktūras objekta būvniecībai, ja tā tiek īstenota.

690. Izskatot būvniecības pieteikumu, pašvaldība informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šā termiņa beigām.

691. Līdzekļi, kas ieguldīti īstermiņa attīstībai un būvju nojaukšanai, netiek kompensēti.

## **5.7.2. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN72)**

### **5.7.2.1. Pamatinformācija**

692. Perspektīvais pašvaldības ceļa novietojums bijušās Vilksalas muižas centra teritorijā Grafiskās daļas kartē attēlots kā vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN72).

### **5.7.2.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

### **5.7.2.3. Citi noteikumi**

693. Galvenā izmantošana - tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:

693.1. inženiertehniskā infrastruktūra;

693.2. transporta lineārā infrastruktūra;

693.3. transporta apkalpojošā infrastruktūra.

694. Jebkuras būves, kas nav tehniskā apbūve, atļautas vienīgi kā īslaicīgas lietošanas būves ar termiņu līdz pieciem gadiem vai līdz transporta infrastruktūras objekta būvniecībai, ja tā tiek īstenota.

695. Izskatot būvniecības pieteikumu, pašvaldība informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šā termiņa beigām. Līdzekļi, kas ieguldīti īstermiņa attīstībai un būvju nojaukšanai, netiek kompensēti.

## **5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA**

### **5.8.1. Degradēta teritorija (TIN8)**

#### **5.8.1.1. Pamatinformācija**

Nenosaka

#### **5.8.1.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **5.8.1.3. Citi noteikumi**

696. Grafiskās daļas kartēs attēlotas degradētas teritorijas ar bojātu zemes virskārtu vai pamestas apbūves vai saimnieciskās darbības teritorijas:

696.1. teritorija zonā Lauktechnika - Tukums II:

696.1.1. jāveic industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - Stacijas ielas pārbūve, ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve;

696.1.2. jāveic Rūdas, Vilkājas un Kūdras ielu pārbūve un tehniskās infrastruktūras - ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve;

696.2. teritorija zonā Melnezera iela – Laustiķis – jāveic jaunas ielas izbūve no Melnezera ielai līdz Klusai ielai, kā arī ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve;

696.3. teritorijas Pauzera pļavā – jāveic infrastruktūras izveide, izbūvējot ielu, ūdensvadu, kanalizāciju un citus ārējos tīklus.

## **6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA**

### **6.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU PRECIZĒŠANA**

697. Apbūves noteikumus detalizē, izstrādājot lokālpplānojumu vai detālpplānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai precizējot teritorijas daļas funkcionālā zonējuma izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

### **6.2. APBŪVES NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS KONTROLE UN ATBILDĪBA PAR NEIEVĒROŠANU**

698. Apbūves noteikumu ievērošanu kontrolē Pašvaldība. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Apbūves noteikumus, sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Lēmumu par soda apjomu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā, pieņem Pašvaldības Administratīvā komisija. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu.

## **7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS**

### **7.1. AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI**

#### **7.1.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti**

699. Pašvaldības teritorijā normatīvajos aktos noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

699.1. Ķemeru nacionālais parks;

699.2. Dabas liegumi:

699.2.1. „Riesta-Džūkstenes purvs”

699.2.2. „Tumes meži”;

699.3. Dabas parks „Engures ezers”;

700. Dabas pieminekļi:

700.1. aizsargājami dendroloģiskie stādījumi:

700.1.1. Tukuma „Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi;

700.1.2. dendroloģiskie stādījumi „Vāgnera dārzs”;

700.2. aizsargājamās alejas:

700.2.1. Jaunmoku aleja Tumes pagasts;

700.2.2. Vecmoku aleja Tumes pagasts;

700.3. aizsargājami koki (saraksts 16.pielikumā).

701. Ķemeru nacionālā parka izmantošanu nosaka Ķemeru nacionālā parka likums un 18.06.2002. MK noteikumi Nr.236 „Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

702. Dabas parka „Engures ezers” izmantošanu nosaka 28.08.2012. MK noteikumi Nr.596 „Dabas parka „Engures ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

703. Dabas liegumu „Riesta-Džūkstenes purvs” un „Tumes meži” un dabas pieminekļu izmantošana veicama saskaņā ar 16.03.2010. MK noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

704. Lai nodrošinātu dabas pieminekļu - aizsargājamo koku, ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritoriju saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargāta tiek arī teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas. Šī teritorija jāattēlo detālplānojumā un būvprojektā, tajā nav pieļaujama apbūve.

#### **7.1.2. Mikroliegumi**

705. Grafiskās daļas kartēs attēloti pašvaldības teritorijā izveidotie mikroliegumi un to robežas.

706. Mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību nosaka normatīvie akti par mikroliegumu izveidošanu, aizsardzību un apsaimniekošanu.

### **7.1.3. Īpaši aizsargājamas sugas un biotopi**

707. Ja zemes vienībā saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” iekļauto informāciju konstatētas īpaši aizsargājamas sugas vai biotopi, pirms būvniecības saņemams sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums un būvniecība vai derīgo izrakteņu ieguve īstenojama ārpus īpaši aizsargājamo sugu atradnēm vai biotopiem.
708. Grafiskajā daļā attēlotas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un to funkcionālo zonu robežas, dižkoku atrašanās vietas un mikroliegumu teritorijas.

## **7.2. NOTEIKUMI KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA AIZSARDZĪBAI**

### **7.2.1. Vispārējās prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai**

709. Nodaļas vispārējās prasības attiecas uz visām novada teritorijas plānojumā īpaši apzīmētām vēsturiskās apbūves teritorijām, kurām jau pirms plānojuma izstrādāšanas vai ar plānojumu piešķirts aizsargājamo kultūrvēsturiskā mantojuma teritoriju statuss un kuras plāns paredz aizsargāt gan kā valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļus ar oficiālu pieminekļa statusu, gan arī kā potenciālus pieminekļus vai atsevišķas īpašas vēsturiskās apbūves aizsardzības teritorijas.
710. Viens no galvenajiem Tukuma novada attīstības mērķiem ir saglabāt un atjaunot Tukuma novada kultūrvēsturisko mantojumu, kurā ietverti pilsētībūvniecības, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi.
711. Aizliegts nodalīt viena kultūras pieminekļa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.
712. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā vai valdījumā. Valsts īpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu nodrošina to valdītāji. Kultūras pieminekļa īpašnieka vai valdītāja pienākums ir:
- 712.1. ievērot normatīvos aktus, kā arī VKPAI norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu;
- 712.2. informēt VKPAI par katru bojājumu, kas radies īpašumā vai valdījumā esošajam kultūras piemineklim.

### **7.2.2. Īpašas prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai**

713. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts un to aizsargjoslas ietvertas 13.pielikumā.
714. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai nosaka likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un Ministru kabineta noteikumi.
715. Jebkuri projektēšanas, remonta, restaurācijas un citi būvdarbi kultūras pieminekļos un pilsētībūvniecības pieminekļu apbūves aizsardzības un regulācijas teritorijās jāsaskaņo ar VKPAI un Tukuma novada Būvvaldi.
716. Būvniecība kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās ir pieļaujama, tikai saglabājot vēsturiski izveidojušās mēroga proporcijas un būvmateriālus.
717. Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā jumta segumos atļauta tikai māla, betona un bitumena dakstiņu vai gludā un profilētā metāla materiālu lietošana, jumta

seguma materiāls un tā krāsa nedrīkst imitēt citam materiālam piemītošu faktūru un krāsu, un nav atļauts uzstādīt uz jumta saules enerģijas baterijas.

718. Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā izvietojami tikai vēsturiska izskata apgaismes stabi, izskatu saskaņojot Tukuma novada Būvvaldē.
719. Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā aizliegts žogiem izmantot metāla sietu, izņemot sporta būvju nožogojumam.
720. Logu un ārdurvju nomaiņas gadījumā Tukuma pilsētas vēsturiskā centra koka mājās atļauts tos aizvietot tikai ar koka logu rāmjiem un koka durvīm, saglabājot to vēsturisko daļījumu.
721. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar VKPAI atļauju.
722. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu, karjeru, ūdenstilpju izveide, kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi.
723. Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un pārbūvējami tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē. Kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa pārveidošanas, arī arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē.
724. Pārbūves vai atjaunošanas gadījumā ielas malā novietotās ēkas ir atjaunojamas atbilstoši vides kontekstam, pēc iespējas saglabājot vēsturiskās iezīmes un iepriekšējo veidolu. Jaunbūves gadījumā ir jāievēro bijušās vai blakus esošo ēku proporcijas (augstuma un ēkas platuma proporcija, fasādes un jumta proporcija), galvenās augstumu atzīmes (jumta augstums, dzegas augstums, logu un durvju augstumi, dekoratīvo elementu augstumi), un ēkas apdarē jālieto raksturīgie dekoratīvie elementi, ko nosaka būvatļaujā.
725. Kvartālos ar perimetralu apbūvi ir jāsaglabā šis apbūves veids.
726. Tukuma pilsētas vēsturiskā centra un citu novada kultūras pieminekļu aizsardzības zonā jaunbūvēm ir jāievēro apkārtējo ēku proporcijas un galvenās augstuma atzīmes.
727. Pirms būvniecības, meliorācijas, ceļu būves, teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas un citu saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo VKPAI, un turpmākie darbi jāpārtrauc līdz VKPAI atļaujai par darbu turpināšanu.
728. Ēku nojaukšana ir jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta noteikumu prasībām.
729. Tukuma novada senkapu izvietojumu nepieciešams atzīmēt dabā ar īpašām piemiņas zīmēm. Teritorijas apbūve nav pieļaujama.
730. Svarīgākie aizsargājамie pilsētībūvniecības pieminekļa „Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs” elementi ir:
  - 730.1. vēsturiskā apbūves plānojuma struktūra;
  - 730.2. telpiskais izveidojums;
  - 730.3. ainava un tās mērogs;
  - 730.4. panorāmas un siluets;
  - 730.5. apzaļojumu sistēma;

- 730.6. laukumu apbūve un to telpiskais izkārtojums;
- 730.7. kvartālu telpiskā organizācija;
- 730.8. ēku iekšpagalmi;
- 730.9. seno celtnu konstrukcijas kultūras slānī;
- 730.10. raksturīgais reljefs un ūdeņi;
- 730.11. ēku proporcijas;
- 730.12. ēku fasādes elementi.

### **7.3. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI**

#### **7.3.1. Vispārīgi jautājumi**

- 731. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums.
- 732. Grafiskās daļas kartēs, atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai, attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk.
- 733. Aizsargjoslas, kuru platums mazāks par 10 m, jāattēlo, izstrādājot detālplānojumus, ja detālplānojuma izstrāde nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai zemes ierīcības projektos.
- 734. Aizsargjoslas jāatzīmē apgrūtinājumu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

#### **7.3.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla**

- 735. Grafiskās daļas kartē attēlota ierobežotas saimnieciskās darbības josla.

#### **7.3.3. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas**

- 736. Grafiskās daļas kartē attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas saskaņā ar 12.pielikumu. Balstoties uz pētījumiem ar aktualizētiem novērojumu datiem, lokālplānojumā, detālplānojumā, zemes ierīcības projektā vai būvprojektā uz aktuālas topogrāfiskās kartes mērogā 1:2000, 1:1000 vai 1:500 var precizēt applūstošās teritorijas, un tas nav uzskatāms par Apbūves noteikumu un teritorijas plānojuma grozījumiem.

#### **7.3.4. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem**

- 737. Grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem saskaņā ar 13.pielikumu.
- 738. Kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu izmaiņas atbilstoši kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanai nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

#### **7.3.5. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām**

- 739. Grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām.

#### **7.3.6. Mežu aizsargjosla ap pilsētu**

- 740. Grafiskās daļas kartēs attēlotas mežu aizsargjoslas ap pilsētu.

### **7.3.7. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem**

741. Grafiskās daļas kartē attēlotas:

741.1. 14.pielikumā iekļautās aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem lauku teritorijā;

741.2. 6.pielikumā iekļautās sarkanās līnijas gar ielām un ceļiem Tukuma pilsētas un ciemu teritorijās.

742. Grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas gar stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem:

742.1. pilsētā un ciemos – 50 m uz katru pusi no malējās sliedes vai ne mazāk kā nodalījuma joslas platumā, izņemot dzelzceļa aizsargjoslu Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, kur tā sakrīt ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslu;

742.2. ārpus apdzīvotām vietām - 100 m uz katru pusi no malējās sliede vai ne mazāk kā nodalījuma joslas platumā.

### **7.3.8. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem**

743. Kartē attēlotas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām:

743.1. ar nominālo spriegumu 330 kV:

743.1.1. ciemu teritorijā - 12 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

743.1.2. lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.

743.2. ar nominālo spriegumu 110 kV:

743.2.1. ciemu teritorijā - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

743.2.2. lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

### **7.3.9. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm**

744. Grafiskās daļas kartē attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap ūdensnotekām (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm):

744.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles;

744.2. meža zemēs – atbērtnes pusē 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles.

### **7.3.10. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem**

745. Grafiskās daļas kartē attēloti ģeodēziskā tīkla punkti (saraksts 17.pielikumā). Mēroga noteiktības dēļ aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem nav attēlotas.

### **7.3.11. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm**

746. Grafiskās daļas kartē attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 1,6 MPa - 15 m attālumā.

### **7.3.12. Aizsargjoslas ap kapsētām**

747. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām - 300 m no kapsētu teritoriju robežas ārējās malas. Kapsētu saraksts 10.pielikumā.

### **7.3.13. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm**

748. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm no objekta ārējās robežas vai ārējās malas.

### **7.3.14. Naftas, naftas produktu tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām**

749. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas:
- 749.1. ap maģistrālā naftas vada trasi - 25 m;
  - 749.2. ap naftas pārsūkņēšanas staciju - 100 m;
  - 749.3. ap esošām degvielas un gāzes uzpildes stacijām - 100 m attālumā no šo objektu ēkām un būvēm.

### **7.3.15. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšana stacijām, gāzes regulēšanas punktiem**

750. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas:
- 750.1. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa un diametru no 300 mm līdz 600 mm – 125 m;
  - 750.2. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa un diametru līdz 300 mm — 75 m.

### **7.3.16. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus**

751. Grafiskās daļas kartēs attēlotas drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus:
- 751.1. pilsētā un ciemos – 25 m uz katru pusi no malējās sliedes, izņemot dzelzceļa aizsargjoslu Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, kur tā sakrīt ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslu;
  - 751.2. ārpus apdzīvotām vietām - 50 m uz katru pusi no malējās sliedes.

### **7.3.17. Tauvas josla**

752. Tauvas joslas platumu nosaka Zvejniecības likums.
753. Mākslīgi veidotā ūdensobjekta tauvas joslas platums nosakāms attiecīgās būves projektā.
754. Grafiskās daļas kartēs tauvas joslas nav attēlotas. Tās attēlojamas detālplānojumos, būvprojektos un zemes ierīcības projektos.


#### **7.4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANA**

755. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek mainīts, kad tiek uzsākta jebkura jauna būvniecība vai cita saimnieciskā darbība, ievērojot teritorijas plānojumu un normatīvo aktu prasības.


#### **7.5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI**

756. Pirms Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk piecu gadu laikā pēc Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienas, ja par detālplānojuma īstenošanu nav noslēgts Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.pantā noteiktais administratīvais līgums. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma būvatļaujas izsniegšana. Ja piecu gadu laikā pēc Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienas šai punktā minēto detālplānojumu īstenošana nav uzsākta, Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par detālplānojuma atcelšanu.
757. Zemes vienības īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai derīgo izrakteņu ieguvējs, kas uzsācis derīgo izrakteņu vietas ekspluatāciju pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, 16.punktā minēto līgumu ar pašvaldību noslēdz trīs mēnešu laikā pēc attiecīga uzaicinājumu saņemšanas.


# 1.pielikums. „Ēkas augstuma noteikšana”



## 2.pielikums „Pagalmi”



### 3.pielikums. „Ēkas stāvu skaita noteikšana”



$H_s$  – ēkas stāva augstums


$H_p$  – pagraba stāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem

$B$  – ēkas pilna stāva telpas platums


$b$  – stāva platums  $1,6\text{ m}$  augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas



– Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu



– Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu



$H_s$  – ēkas stāva augstums


$H_p$  – pagraba stāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem

$B$  – ēkas pilna stāva telpas platums


$b$  – stāva platums  $1,6\text{ m}$  augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas



– Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu



– Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu



$H_s$  – ēkas stāva augstums


$H_c$  – cokolstāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem

$B$  – ēkas pilna stāva telpas platums


$b$  – stāva platums 1,6 m augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas



– Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu



– Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu



$H_s$  – ēkas stāva augstums


$H_c$  – cokolstāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem

$B$  – ēkas pilna stāva telpas platums



$b$  – stāva platums  $1,6\text{ m}$  augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas



– Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu




– Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu



J – jumta stāvs



– Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu



– Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu


## 12.pielikums. „Ūdensobjektu aizsargjoslas”

| Nosaukums           | Aizsargjoslas platums (m)               |                                        | pilsēta/ ciems                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     | lauku teritorija                        | ciems/ pilsēta                         |                                                |
| Abava               | 300 vai applūstošās teritorijas platumā | 10 vai applūstošās teritorijas platumā | Pūre<br>Abavnieki<br>Jaunsāti<br>Sāti<br>Vaski |
| Aužiņu grāvis       | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Bebrupe             | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Dursupe             | 100                                     | -                                      | -                                              |
| Džūkste             | 100                                     | 10                                     | Džūkste<br>Lancenīki                           |
| Abaviņa             | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Jurģupe             | 50                                      | -                                      |                                                |
| Kalnupe             | 50                                      | -                                      |                                                |
| Kauguru kanāls      | 100                                     | -                                      | -                                              |
| Lāčupīte            | 100                                     | 10                                     | Sēme                                           |
| Lestenes upe        | 50                                      | 10                                     | Lestene                                        |
| Liekna              | 10                                      | -                                      |                                                |
| Melnupe             | 50                                      | -                                      |                                                |
| Pienava             | 100                                     | -                                      | -                                              |
| Prūsene             | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Pūre                | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Roja                | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Skudrupīte          | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Skujupīte           | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Slampe              | 50                                      | 10                                     | -                                              |
| Slocene             | 100                                     | 10 vai applūstošās teritorijas platumā | Tukums                                         |
| Teitupīte           | 50                                      |                                        |                                                |
| N-11                | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Kundziņu strauts    | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Vašleja             | 50                                      |                                        |                                                |
| Vēdzele             | 100                                     | -                                      | -                                              |
| Vēršupīte           | 50                                      | -                                      | -                                              |
| Šķiltu strauts      | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Stirrupīte          | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Viesata             | 100                                     |                                        |                                                |
| Tumes strauts       | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Vadžu strauts       | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Viļņu strauts       | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Melčupe             | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Pakuļupīte          | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Lieljāņu grāvis     | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Sīļupe              | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Sēmes upe           | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Dārtsmuižas strauts | 10                                      | -                                      | -                                              |
| Pīkstupe            | 10                                      | -                                      | -                                              |

| Nosaukums                 | Aizsargjoslas platums (m)                           |                   | pilsēta/ ciems |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                           | lauku<br>teritorija                                 | ciems/<br>pilsēta |                |
| Pampju grāvis             | 10                                                  | -                 | -              |
| Nūstiņu grāvis            | 10                                                  | -                 | -              |
| Židu strauts              | 10                                                  | -                 | -              |
| Skrimbu strauts           | 10                                                  | -                 | -              |
| Putnukroga strauts        | 10                                                  | -                 | -              |
| N-18                      | 10                                                  | -                 | -              |
| N-22                      | 10                                                  | -                 | -              |
| N-24                      | 10                                                  |                   |                |
| N-25                      | 10                                                  |                   |                |
| N-10                      | 10                                                  | -                 | -              |
| Zvārītes strauts          | 10                                                  | -                 | -              |
| Krumešu strauts           | 10                                                  | -                 | -              |
| Zvirgzdupīte              | 10                                                  | 10                | Tukums         |
| Lodes ezera grāvis        | 10                                                  | -                 | -              |
| Līkaiņu ezera grāvis      | 10                                                  | -                 | -              |
| Bitšķēpu strauts          | 10                                                  | -                 | -              |
| Ratnieku strauts          | 10                                                  | -                 | -              |
| Kazuļu strauts            | 10                                                  | 10                | Lancenieki     |
| Čabu grāvis               | 10                                                  | -                 | -              |
| Vecslampe                 | 10                                                  | -                 | -              |
| Dreimaņu strauts          | 10                                                  | -                 | -              |
| Lēpju strauts             | 10                                                  | -                 | -              |
| Zvārītes strauts          | 10                                                  | -                 | -              |
| Dzirciema ezers           | 100                                                 | -                 | -              |
| Engures ezers             | 500<br>vai<br>applūstošās<br>teritorijas<br>platumā | -                 |                |
| Kliģu ezers               | 50                                                  |                   |                |
| Lancenieku dzirnavu ezers | 50                                                  | 10                | Lancenieki     |
| Pālansu ezers             | 100                                                 |                   |                |
| Pilsētas ezers            | 50                                                  | -                 | -              |
| Seklis                    | 100                                                 | -                 | -              |
| Sēmes ezers               | 100                                                 | -                 | -              |
| Purva ezers               | 10                                                  | -                 | -              |
| Līkaiņu ezers             | 10                                                  |                   |                |
| Pakuļezers                | 10                                                  | -                 | -              |
| Sīļezers                  | 10                                                  | -                 | -              |
| Lodes ezers               | 10                                                  | -                 | -              |
| Vaskaris                  | 50                                                  | -                 | -              |
| Rideļu dzirnavezers       | 50                                                  | -                 | -              |
| Gravu dīķis               | 10                                                  | -                 | -              |

| <i>Nosaukums</i>              | <i>Aizsargjoslas platums (m)</i> |                           | <i>pilsēta/ ciems</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                               | <i>lauku<br/>teritorija</i>      | <i>ciems/<br/>pilsēta</i> |                       |
| Sermuļu diķis                 | 10                               | -                         | -                     |
| Olēnu ezers                   | 10                               |                           |                       |
| Slampes<br>ūdenskrātuve       | -                                | 10                        | Slampe                |
| Čigānu ezers                  |                                  | 10                        | Tukums                |
| Šlokenbekas<br>dzirnavu ezers |                                  | 10                        | Tukums                |
| Kukšu dzirnavu<br>ezers       | 10                               | -                         | -                     |

#### 4.pielikums. „Redzamības trīsstūri”



| Autoceļu<br>kategoriju grupa | Ātrums $V_{85}$ [km/h] |              |              |              |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|
|                              | 100                    | 90           | 80           | 70           | 60 | 50 | 40 | 30 |
| A                            | 200<br>(300)           | 170<br>(250) | 135<br>(210) | 110<br>(175) | 85 | 70 | -  | -  |
| B                            | -                      | -            | -            | 110          | 85 | 70 |    |    |

Uzbraukšanas un tuvošanās redzamības brīvlauku pleca garumi

Skaidrojums:

ja braukšanas ātrums=70km/h, tad  $L=110\text{m}$ ;

ja braukšanas ātrums = 50km/h, tad  $L=70\text{m}$ .

## 6.pielikums „Tukuma novada ielu un ceļu klasifikācija un sarkanās līnijas”

1.tabula. Pašvaldības ceļi, aizsargjoslas un sarkano līniju platums pilsētā un ciemos

| Nr.p.k.                | Ceļa nosaukums               | Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem, m | Ciems  | Sarkanās līnijas ciemos, m |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------|
| <b>Irlavas pagasts</b> |                              |                                        |        |                            |
| 1-1                    | Sāti - Karotītes             | 30                                     | -      | -                          |
| 1-2                    | Mūrnieku tilts – Snapji      | 30                                     | -      | -                          |
| 1-3                    | Snapji – Pūpoli              | 30                                     | -      | -                          |
| 1-4                    | Snapji – Romji               | 30                                     | -      | -                          |
| 1-5                    | Vecpaugas – Kloni            | 30                                     | -      | -                          |
| 1-6                    | Vaski – Snapju tilts         | 30                                     | Vaski  | 15                         |
| 1-7                    | Vasku centrs                 | 30                                     | Vaski  | 15                         |
| 1-8                    | Kalēji - Silkalni            | 30                                     | -      | -                          |
| 1-9                    | Irlavas pagrieziena - Druvas | 30                                     | Irlava | 15                         |
| 1-10                   | V.M.208 kv. - Jeskas         | 30                                     | -      | -                          |
| 1-11                   | Pētertāle - Kraujas          | 30                                     | -      | -                          |
| 1-12                   | Līgotņi – Ventuļi            | 30                                     | -      | -                          |
| 1-13                   | V.M.208 kv. - Lošķēni        | 30                                     | Irlava | 15                         |
| 1-14                   | Muižārāji - Upmaļi           | 30                                     | -      | -                          |
| 1-15                   | Zīles – Vaski                | 30                                     | -      | -                          |
| 1-16                   | Norītes – Gobas              | 30                                     | -      | -                          |
| 1-17                   | Lielpārtomi – Pārtomi        | 30                                     | -      | -                          |
| 1-18                   | Ceļmalnieki – Rojupe         | 30                                     | -      | -                          |
| 1-19                   | Ceļš 13-51 Jaunkuiņi         | 30                                     | -      | -                          |
| 1-20                   | Vidnieki – Kapsēta           | 30                                     | -      | -                          |
| 1-21                   | Ezeriņi - Kulpēkas           | 30                                     | -      | -                          |
| 1-22                   | Laukgaļi – Dzirnietki        | 30                                     | -      | -                          |
| 1-23                   | Brīņi – Smiltāji             | 30                                     | -      | -                          |
| 1-24                   | Pētertāles - Līdumi          | 30                                     | -      | -                          |
| 1-25                   | Upmalnieki – Riepji          | 30                                     | -      | -                          |
| 1-26                   | Auzāji – Tiesneši            | 30                                     | -      | -                          |
| 1-27                   | Vecpaugas - Jaunvildiņi      | 30                                     | -      | -                          |
| 1-28                   | Norītes - Pampji             | 30                                     | -      | -                          |
| 1-29                   | Stūrīši – Zemgaļi            | 30                                     | -      | -                          |
| 1-30                   | Stūrīši – Dūjas              | 30                                     | -      | -                          |
| 1-31                   | Namiņi - Brūveri             | 30                                     | -      | -                          |

| Nr.p.k.                 | Ceļa nosaukums                 | Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem, m | Ciems   | Sarkanās līnijas ciemos, m |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1-32                    | Rāvmušķi - Ciemkalēji          | 30                                     | -       | -                          |
| 1-33                    | Tiltgaļi - Vallieši            | 30                                     | -       | -                          |
| 1-34                    | Kalnakūlaiņi - Rūstekas        | 30                                     | -       | -                          |
| 1-35                    | Pumpuri – Vamboles             | 30                                     | -       | -                          |
| 1-36                    | Priedes - Pūšļi                | 30                                     | -       | -                          |
| 1-37                    | Saulaiņi - Žauteri             | 30                                     | -       | -                          |
| 1-38                    | Jeskas - Nūstiņi               | 30                                     | -       | -                          |
| 1-39                    | Snapi - Mežmaļi                | 30                                     | -       | -                          |
| 1-40                    | Akmeņnieki - Ķinicas           | 30                                     | -       | -                          |
| 1-41                    | Riepji - Robežnieki            | 30                                     | -       | -                          |
| 1-42                    | Sāti - Upeslīči                | 30                                     | Sāti    | 12                         |
| 1-43                    | Druviņas - Pauguri             | 30                                     | -       | -                          |
| 1-44                    | Stūrīši – Rubīni               | 30                                     | -       | -                          |
| 1-45                    | Kloņi - Ķūķi                   | 30                                     | -       | -                          |
| 1-46                    | Vaski – Abavnieki              | 30                                     | -       | -                          |
| 1-47                    | Vaski – Bitneri                | -                                      | Vaski   | 10                         |
| 1-48                    | Vendes - Bluiskas              | 30                                     | -       | -                          |
| 1-49                    | Mālkalni – Mežāres             | 30                                     | -       | -                          |
| 1-50                    | Vendes – Leiši                 | 30                                     | -       | -                          |
| 1-51                    | Vendes - Ogas                  | 30                                     | -       | -                          |
| 1-52                    | Zvirgzdiņi - Viesturi          | 30                                     | -       | -                          |
| 1-53                    | Lāses – Mārsili                | -                                      | Irlava  | 10                         |
| 1-54                    | Akmeņnieki – Mārči             | 30                                     |         |                            |
| 1-55                    | Klusaines - Veldres            | 30                                     | Irlava  | 10                         |
| 1-56                    | Sāti - Bierandi                | 30                                     | -       | -                          |
| 1-57                    | Kurmīšu ceļš                   | 30                                     | Irlava  | 10                         |
| 1-58                    | Tiļls – Tiļļu kapi             | 30                                     | -       | -                          |
| <b>Lestenes pagasts</b> |                                |                                        |         |                            |
| 2-1                     | Baznīca - Līdumi               | 30                                     | -       | -                          |
| 2-2                     | 4.ceļš – 5.ceļš                | 30                                     | Lestene | Saskaņā ar Grafisko daļu   |
| 2-3                     | Saulītes - Lapsiņas            | 30                                     | -       | -                          |
| 2-4                     | Stūrīši – Džūkstes pagrieziena | 30                                     | -       | -                          |
| 2-5                     | Lieljāņi - Putni               | 30                                     | -       | -                          |
| 2-6                     | Atāli – Burtņieki – Vasku ceļš | 30                                     | -       | -                          |
| 2-7                     | Darbnīcas - Saulītes           | 30                                     | -       | -                          |

| Nr.p.k.                 | Ceļa<br>nosaukums                | Aizsargjoslas<br>platums<br>ārpus<br>ciemiem, m | Ciems      | Sarkanās līnijas<br>ciemos, m |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 2-8                     | Centrs – Cīruļi                  | 30                                              | -          | -                             |
| 2-9                     | 4.ceļš – 5.ceļš                  | 30                                              | Lestene    | Saskaņā ar<br>Grafisko daļu   |
| 2-10                    | Blāzmas - Gaili                  | 30                                              | -          | -                             |
| 2-11                    | Salaiņi – Pālansu ezers          | 30                                              | -          | -                             |
| 2-12                    | Birzītes - Ceriņi                | 30                                              | -          | -                             |
| 2-13                    | Mariņmuižas kr.- Augstkalni      | 30                                              | -          | -                             |
| 2-14                    | Cīruļi - Bērziņi                 | 30                                              | -          | -                             |
| 2-15                    | Tukuma ceļš - Būdeles            | 30                                              | -          | -                             |
| 2-16                    | Tukuma ceļš - Silmači            | 30                                              | -          | -                             |
| 2-17                    | Kāji - Zaļkalni                  | 30                                              | -          | -                             |
| <b>Džūkstes pagasts</b> |                                  |                                                 |            |                               |
| 3-1                     | Džūkste - Pienava                | 30                                              | -          | -                             |
| 3-2                     | Baltiņi - Grauzde                | 30                                              | -          | -                             |
| 3-3                     | Šoseja – Svēpji - Priedītes      | 30                                              | -          | -                             |
| 3-4                     | Šoseja – Pētermuiža              | 30                                              | -          | -                             |
| 3-5                     | Līči - Franki                    | 30                                              | -          | -                             |
| 3-6                     | Lancenieki – Tirdznieki - šoseja | 30                                              | Lancenieki | Saskaņā ar<br>Grafisko daļu   |
| 3-7                     | Pienava - Krimūnas               | 30                                              | Pienava    | 15                            |
| 3-8                     | Pienava - Straumēni              | 30                                              | -          | -                             |
| 3-9                     | Mārkaiņi – Sukšu kapi            | 30                                              | -          | -                             |
| 3-10                    | Ceļš gar Kauguru kanālu          | 30                                              | -          | -                             |
| 3-11                    | Kauguru kanāls – Slampes robeža  | 30                                              | -          | -                             |
| 3-12                    | Liepājas šoseja – Pienavas upe   | 30                                              | -          | -                             |
| 3-13                    | Ilgas – Dailes                   | 30                                              | -          | -                             |
| 3-14                    | Uz Odiņiem                       | 30                                              | -          | -                             |
| 3-15                    | Mikas - Franki                   | 30                                              | -          | -                             |
| 3-16                    | Jaunzemji - Grauzde              | 30                                              | -          | -                             |
| 3-17                    | Šoseja - Rumbmuiža               | 30                                              | -          | -                             |
| 3-18                    | Uz Ezeriņiem                     | 30                                              | -          | -                             |
| 3-19                    | Uz Laķkalējiem                   | 30                                              | -          | -                             |
| 3-20                    | Uz Atmatām                       | 30                                              | -          | -                             |
| 3-21                    | Uz Eglīšiem                      | 30                                              | -          | -                             |
| 3-22                    | Uz Rimeikām                      | 30                                              | -          | -                             |
| 3-23                    | Uz Brātiņiem                     | 30                                              | -          | -                             |
| 3-24                    | Uz Strēlniekiem                  | 30                                              | -          | -                             |

| Nr.p.k.                 | Ceļa nosaukums                                                | Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem, m | Ciems  | Sarkanās līnijas ciemos, m |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------|
| 3-25                    | Uz Ķunduriem                                                  | 30                                     | -      | -                          |
| 3-26                    | Uz Pancieriem                                                 | 30                                     | -      | -                          |
| 3-27                    | Uz Klīgu ezeru                                                | 30                                     | -      | -                          |
| 3-28                    | Ataugas - Diķīši                                              | 30                                     | -      | -                          |
| <b>Slampes pagasts</b>  |                                                               |                                        |        |                            |
| 4-1                     | Slampes dzelzceļa pārbrauktuve – Būriņi - Lauvas              | 30                                     | -      | -                          |
| 4-2                     | Salenieki – Vīksele - Kalnāji                                 | 30                                     | -      | -                          |
| 4-3                     | Spīrgus-Prūškrogs                                             | 30                                     | -      | -                          |
| 4-4                     | Jelgava – Tukums – kalnāji - Minsteri                         | 30                                     | -      | -                          |
| 4-5                     | Laukaļi - Gaidiņi                                             | 30                                     | -      | -                          |
| 4-6                     | Liepkalni – Vairogi - Būriņi                                  | 30                                     | -      | -                          |
| 4-7                     | Dzilnas - Segliņi                                             | 30                                     | -      | -                          |
| 4-8                     | Brasliņi – Slampes kapi – autoceļš <i>Spīrgus - Prūškrogs</i> | 30                                     | -      | -                          |
| 4-9                     | Veckļavas – Aizas – autoceļš <i>Rīga - Ventspils</i>          | 30                                     | -      | -                          |
| 4-10                    | Priedītes - Kamanas                                           | 30                                     | -      | -                          |
| 4-11                    | Lejaszīvarti – Straumēni - Jaunaļčās                          | 30                                     | -      | -                          |
| 4-12                    | Vīksele - Puriņi                                              | 30                                     | -      | -                          |
| 4-13                    | Spīrgus ferma – Cērnes                                        | 30                                     | -      | -                          |
| 4-14                    | Pičas - Zvaigznītes                                           | 30                                     | -      | -                          |
| 4-15                    | Kalnaķivulji – Vairogu dzelzceļa pārbrauktuve                 | 30                                     | Slampe | Saskaņā ar Grafisko daļu   |
| 4-16                    | Kalnāji - Auroras                                             | 30                                     | -      | -                          |
| 4-17                    | Ģeņģeri - a/c <i>Praviņas – Džūkste</i>                       | 30                                     | -      | -                          |
| 4-18                    | Spīrgus ferma – Rūju diķis- a/c <i>Praviņas – Džūkste</i>     | 30                                     | -      | -                          |
| 4-19                    | Jaunzeltiņi - Krūmiņi                                         | 30                                     | -      | -                          |
| 4-20                    | Kažoki - Pūcītes                                              | 30                                     | -      | -                          |
| 4-21                    | Spīrgus kapi – Burtnieku karjers                              | 30                                     | -      | -                          |
| 4-22                    | Atkritumu izgāztuves piebraucamais ceļš                       | 30                                     | -      | -                          |
| <b>Jaunsātu pagasts</b> |                                                               |                                        |        |                            |
| 5-1                     | Abavnieki – Eglītes                                           | 30                                     | -      | -                          |
| 5-2                     | Aizas - Ēģeri                                                 | 30                                     | -      | -                          |
| 5-3                     | Kukšu muiža (Bajāri)                                          | 30                                     | -      | -                          |
| 5-4                     | Jaunsāti - Vildiņi                                            | 30                                     | -      | -                          |
| 5-5                     | Auziņas – Lubiņas                                             | 30                                     | -      | -                          |

| Nr.p.k.              | Ceļa nosaukums                              | Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem, m | Ciems     | Sarkanās līnijas ciemos, m |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 5-6                  | Jaunciems – Kļavnieki                       | 30                                     | -         | -                          |
| 5-7                  | Jaunnēgi - Lazdas                           | 30                                     | -         | -                          |
| 5-8                  | Šūlas – Bērznieki - Bajāri                  | 30                                     | -         | -                          |
| 5-9                  | Bangas - Lindiņi                            | 30                                     | -         | -                          |
| 5-10                 | Druvas - Bajāri                             | 30                                     | -         | -                          |
| 5-11                 | Vizbuli - Upītes                            | 30                                     | -         | -                          |
| 5-12                 | Krastkalni - Pačkalni                       | 30                                     | -         | -                          |
| 5-13                 | Mežrugāji - Pačkalni                        | 30                                     | -         | -                          |
| 5-14                 | Pačkalni - Zemgaļi                          | 30                                     | -         | -                          |
| 5-15                 | Parka ceļš                                  | 30                                     | Abavnieki | Saskaņā ar Grafisko daļu   |
| 5-16                 | Kalna ceļš                                  | 30                                     | Abavnieki | 12                         |
| 5-17                 | Kauliņi – Skujas                            | 30                                     | -         | -                          |
| 5-18                 | Krastkalni – Bērznieki                      | 30                                     | -         | -                          |
| 5-19                 | Kukšu kapu ceļš                             | 30                                     | -         | -                          |
| 5-20                 | Vārpas - Garkrogs                           | 30                                     | -         | -                          |
| 5-21                 | Jaunnēgi - Ķinkatas                         | servit                                 | -         | -                          |
| 5-22                 | Spannenieki - Upītes                        | servit                                 | -         | -                          |
| 5-23                 | Ilgas - Veckloni                            | 30                                     | -         | -                          |
| 5-24                 | Jomas – Liekņukalni                         | 30                                     | -         | -                          |
| 5-25                 | Starpnieki – Tojarti                        | 30                                     | -         | -                          |
| 5-26                 | Sprīdiši - Zvirbuli                         | 30                                     | -         | -                          |
| 5-27                 | Strīķeļi - Pauņi                            | 30                                     | -         | -                          |
| 5-28                 | Rotas - Dzelmes                             | 30                                     | -         | -                          |
| <b>Pūres pagasts</b> |                                             |                                        |           |                            |
| 6-1                  | Pūre – Lamiņi (valsts ceļš V1438)           | 30                                     | -         | -                          |
| 6-2                  | Lakstīgalas – Austriņi                      | 30                                     | -         | -                          |
| 6-3                  | Krodznieki – Pūres skola                    | 30                                     | Pūre      | 19                         |
| 6-4                  | Daigone - Jaunoļas                          | 30                                     | -         | -                          |
| 6-5                  | Meiņiķi – Krātiņu kapi – Zviedri (servit.c) | 30                                     | -         | -                          |
| 6-6                  | Lamiņi – Ružciems - Vildene                 | 30                                     | -         | -                          |
| 6-7                  | Beitiņi – Liepsalas                         | 30                                     | -         | -                          |
| 6-8                  | Apšukrogs – Strēji                          | 30                                     | -         | -                          |
| 6-9                  | Krodznieki - Galenieki                      | 30                                     | Pūre      | Saskaņā ar Grafisko daļu   |
| 6-10                 | Luntas – Ružciema kapi                      | 30                                     | -         | -                          |

| Nr.p.k.                | Ceļa<br>nosaukums         | Aizsargjoslas<br>platums<br>ārpus<br>ciemiem, m | Ciems    | Sarkanās līnijas<br>ciemos, m |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 6-11                   | Jaunoļas - Švāni          | 30                                              | -        | -                             |
| 6-12                   | Jaunzemji – Purmaļi       | 30                                              | -        | -                             |
| 6-13                   | Meiņiķi – Skrimbas        | 30                                              | -        | -                             |
| 6-14                   | Dzintars - Amoliņi        | 30                                              | -        | -                             |
| 6-15                   | Priežlejas - Raibāji      | 30                                              | -        | -                             |
| 6-16                   | Dzintars - Oškalni        | 30                                              | Dzintars | 12                            |
| 6-17                   | Pūres stacijas ceļš       | 30                                              | -        | -                             |
| 6-18                   | Putrene - Mežiņi          | 30                                              | -        | -                             |
| 6-19                   | Brastiņi – Upmaļi         | 30                                              | -        | -                             |
| 6-20                   | Cērtnieku kapu ceļš       | 30                                              | -        | -                             |
| 6-21                   | Vītolu karjeru ceļš       | 30                                              | -        | -                             |
| 6-22                   | Rožāni - Greitāni         | 30                                              | -        | -                             |
| 6-23                   | Vilciņi - Sumbrķīri       | 30                                              | -        | -                             |
| 6-24                   | Kreģi - Bundzenieki       | 30                                              | -        | -                             |
| 6-25                   | Meiņiķi – Zaigas          | 30                                              | -        | -                             |
| 6-26                   | Lakstīgalas - Jaunsedļi   | 30                                              | -        | -                             |
| 6-27                   | Dapeni – Galciems         | 30                                              | -        | -                             |
| 6-28                   | Dainas – Kārkli           | 30                                              | -        | -                             |
| 6-29                   | Vecreņči – Reņču kapi     | 30                                              | -        | -                             |
| 6-30                   | Birznieki – Alkšņi        | 30                                              | -        | -                             |
| 6-31                   | Rumpji – Gārcas           | 30                                              | -        | -                             |
| 6-32                   | Vecindrāni – Vecvagari    | 30                                              | -        | -                             |
| 6-33                   | Jaunsermuļi – Osīši       | 30                                              | -        | -                             |
| 6-34                   | Krimpas – Skultiņi        | 30                                              | -        | -                             |
| 6-35                   | Tauriņi – Jorķēni         | 30                                              | -        | -                             |
| 6-36                   | Līcīši – Zemgaļi          | 30                                              | -        | -                             |
| 6-37                   | Cīruļi – Noriņas          | -                                               | Pūre     | 12                            |
| 6-38                   | Ramoliņi - Apsītes        | 30                                              | -        | -                             |
| 6-39                   | Ziemeļnieki – Pūres skola | -                                               | Pūre     | saskaņā ar<br>Grafisko daļu   |
| 6-40                   | Klinkas - Sudmaļi         | 30                                              | -        | -                             |
| 6-41                   | Grantiņi - Liepas         | 30                                              | Pūre     | 12                            |
| <b>Degoles pagasts</b> |                           |                                                 |          |                               |
| 7-1                    | Lestene - Tumenieki       | 30                                              | -        | -                             |
| 7-2                    | Lestenes c. - Stumburi    | 30                                              | -        | -                             |
| 7-3                    | Lestenes c. - Garauši     | 30                                              | -        | -                             |

| Nr.p.k.              | Ceļa nosaukums                | Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem, m | Ciems  | Sarkanās līnijas ciemos, m    |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 7-4                  | Lestenes ceļš - Inkupšas      | 30                                     | -      | -                             |
| 7-5                  | Lestenes ceļš - Kalnsauši     | 30                                     | -      | -                             |
| 7-6                  | Ozolpils ceļš – Lestenes ceļš | 30                                     | -      | -                             |
| 7-7                  | Valeikas mājas ceļš           | 30                                     | -      | -                             |
| 7-8                  | Spīrgus – Praviņu ceļš        | 30                                     | -      | -                             |
| 7-9                  | Salenieki – Karotnieku ceļš   | 30                                     | -      | -                             |
| 7-10                 | Karotnieki – Liepas           | 30                                     | -      | -                             |
| 7-11                 | Valeikas – Degoles ceļš       | 30                                     | -      | -                             |
| 7-12                 | Jauneglītes ceļš              | 30                                     | -      | -                             |
| 7-13                 | Viksas ceļš                   | 30                                     | Degole | -                             |
| 7-14                 | Puķulauku ceļš                | 30                                     | -      | -                             |
| 7-15                 | Lejmalnieku ceļš              | -                                      | Degole | 10                            |
| 7-16                 | Imantas ceļš                  | 30                                     | Degole | pa ceļa zemes vienības robežu |
| 7-17                 | Vilciņu ceļš                  | 30                                     | -      | -                             |
| 7-18                 | Tumenieki – Stumburu ceļš     | 30                                     | -      | -                             |
| 7-19                 | Stumburu-Indrānu ceļš         | 30                                     | -      | -                             |
| 7-20                 | Kalves ceļš                   | 30                                     | -      | -                             |
| 7-21                 | Z/s “Dārznieki” ceļš          | 30                                     | -      | -                             |
| 7-22                 | Jaunbētiņu ceļš               | 30                                     | -      | -                             |
| 7-23                 | Mālu ferma - Stopnieki        | 30                                     | -      | -                             |
| 7-24                 | Eglītes ceļš                  | 30                                     | -      | -                             |
| 7-25                 | Salenieku ceļš                | 30                                     | -      | -                             |
| 7-26                 | Liepas – Liskas               | 30                                     | -      | -                             |
| 7-27                 | Liepas - Lagzdīņas            | 30                                     | -      | -                             |
| 7-28                 | Svikru ceļš                   | 30                                     | -      | -                             |
| 7-29                 | Lekužas ceļš                  | 30                                     | Degole | 15                            |
| 7-30                 | Kannenieku ceļš               | 30                                     | -      | -                             |
| 7-31                 | Karotnieki - Vītoli           | 30                                     | -      | -                             |
| <b>Tumes pagasts</b> |                               |                                        |        |                               |
| 8-1                  | Tume - Viļņi                  | 30                                     | -      | -                             |
| 8-2                  | Vīnkalni – Dāri               | 30                                     | -      | -                             |
| 8-3                  | Mazkalnjāni – Viksas          | 30                                     | -      | -                             |
| 8-4                  | Mazkalnjāni – Sloklejas       | 30                                     | -      | -                             |
| 8-5                  | Zemturi – Leķi                | 30                                     | -      | -                             |
| 8-6                  | Tume – Bērzkalni              | 30                                     | Tume   | 19                            |

| Nr.p.k.              | Ceļa<br>nosaukums                      | Aizsargjoslas<br>platums<br>ārpus<br>ciemiem, m | Ciems | Sarkanās līnijas<br>ciemos, m    |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 8-7                  | Tume – Sēlīši                          | 30                                              | Tume  | saskaņā ar<br>Grafisko daļu      |
| 8-8                  | Rotkaļi – Vecmokas                     | 30                                              | -     | -                                |
| 8-9                  | Krūmiņi – Atpūtas                      | 30                                              | -     | -                                |
| 8-10                 | Tume – Lejasķellās                     | 30                                              | Tume  | 19                               |
| 8-11                 | Tukums –Sveikuļi                       | 30                                              | -     | -                                |
| 8-12                 | Krūmiņi – Kraujas                      | 30                                              | -     | -                                |
| 8-13                 | Pārupes ceļš                           | 30                                              | -     | -                                |
| 8-14                 | Līdumu ceļš                            | 30                                              | -     | -                                |
| 8-15                 | Straume – Līdums                       | 30                                              | -     | -                                |
| 8-16                 | Vecmokas – Zvāre                       | 30                                              | -     | -                                |
| 8-17                 | Dārīšu ceļš                            | 30                                              | -     | -                                |
| 8-18                 | Kalnrozītes – Bergi                    | 30                                              | -     | -                                |
| 8-19                 | Saknītes – Taigas                      | 30                                              | -     | -                                |
| 8-20                 | Siljāņi – Māraskalni                   | 30                                              | -     | -                                |
| 8-22                 | Uzbērumš – Padegas                     | 30                                              | -     | -                                |
| 8-23                 | Dudas – Damuižnieki                    | 30                                              | -     | -                                |
| 8-24                 | Ceļš uz augstsprieguma<br>apakšstaciju | 30                                              | -     | -                                |
| 8-25                 | Vecmokas – Ķīļu kapi                   | 30                                              | -     | -                                |
| 8-27                 | Vīksu kapu ceļš                        | 30                                              | -     | -                                |
| <b>Sēmes pagasts</b> |                                        |                                                 |       |                                  |
| 9-1                  | Sildārziņi - Vilksalas                 | 30                                              | -     | -                                |
| 9-2                  | Brizule – Stūrnieki - Ķesterciems      | 30                                              | -     | -                                |
| 9-3                  | Paegli - Vilksalas                     | 30                                              | -     | -                                |
| 9-4                  | Kaive – Vilksalas                      | 30                                              | -     | -                                |
| 9-5                  | Vecā Sēme – Sudmaļi                    | 30                                              | -     | -                                |
| 9-6                  | Sēme – Ķīši                            | 30                                              | Sēme  | 15                               |
| 9-7                  | Vecā Sēme – Kaives kapi                | 30                                              | -     | -                                |
| 9-8                  | Rīdeļi – Līkkažoki                     | 30                                              | -     | -                                |
| 9-9                  | Purnas – Pūces                         | 30                                              | -     | -                                |
| 9-10                 | Oši - Totas                            | 30                                              | -     | -                                |
| 9-11                 | Sēme - Lāči                            | 30                                              | Sēme  | 15                               |
| 9-12                 | Plieņu skola – Kalnmežas               | 30                                              | -     | -                                |
| 9-13                 | Sproģi – Tīļas                         | 30                                              | -     | -                                |
| 9-14                 | Sēme – Dobeļi                          | 30                                              | Sēme  | pa ceļa zemes<br>vienības robežu |

| Nr.p.k.               | Ceļa nosaukums                    | Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem, m | Ciems   | Sarkanās līnijas ciemos, m  |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 9-15                  | Sēme - Ziediņi                    | 30                                     | Sēme    | saskaņā ar Grafisko daļu    |
| 9-16                  | Rijnieki – Vēdes                  | 30                                     | -       | -                           |
| 9-17                  | Kaive – Funku kapi                | 30                                     | -       | -                           |
| 9-18                  | Vārpas – Dārznieki                | 30                                     | Kaive   | 15 saskaņā ar Grafisko daļu |
| 9-19                  | Reņči – Klāņi                     | 30                                     | -       | -                           |
| 9-20                  | Brīvnieki - Kašelas               | 30                                     | -       | -                           |
| 9-21                  | Burtņieki – Tiltiņi               | 30                                     | -       | -                           |
| 9-22                  | Lielvagari - Plutas               | 30                                     | -       | -                           |
| 9-23                  | Purmaļi – Plieņu kapi             | 30                                     | -       | -                           |
| 9-24                  | Labieši – Līči                    | 30                                     | -       | -                           |
| 9-25                  | Līkaiņi - Mazplieņi               | 30                                     | -       | -                           |
| 9-26                  | Plieņu skola- Sīpoli              | 30                                     | -       | -                           |
| 9-27                  | Kalniņi- Rozītes                  | 30                                     | -       | -                           |
| 9-28                  | Plūdoņi- Zvaigznes                | 30                                     | -       | -                           |
| 9-29                  | Plieņu kapi- Ķeldas ceļš          | 30                                     | -       | -                           |
| 9-30                  | Lejiņas- Upmaļi                   | 30                                     | -       | -                           |
| <b>Zentes pagasts</b> |                                   |                                        |         |                             |
| 10-1                  | Ezernieki – Jaunplavas - Rindzene | 30                                     | -       | -                           |
| 10-2                  | Centra ceļš                       | 30                                     | Zentene | saskaņā ar Grafisko daļu    |
| 10-3                  | Grantiņi – Ķesteri - Rijnieki     | 30                                     | -       | -                           |
| 10-4                  | Uz Balzānu kapiem                 | 30                                     | -       | -                           |
| 10-5                  | Rijnieki - Vēdas                  | 30                                     | -       | -                           |
| 10-6                  | Uz Rindzeles kapiem               | 30                                     | -       | -                           |
| 10-7                  | Uz Zentes kapiem                  | 30                                     | Zentene | 12                          |
| 10-8                  | Uz Dāmnieku kapiem                | 30                                     | -       | -                           |
| 10-9                  | Attīrītava – Cīrulīši             | 30                                     | Zentene | saskaņā ar Grafisko daļu    |
| 10-10                 | Lejaszīles – Brīvnieki            | 30                                     | Zentene | saskaņā ar Grafisko daļu    |
| 10-11                 | Dzirciems - Sudmaļi               | 30                                     | -       | -                           |

2.tabula. Ielu un ceļu sarkanās līnijas pilsētā un ciemos

| Teritoriālā vienība | Ielas / ceļa nosaukums | Ielas / ceļa kategorija       | Sarkano līniju platums, m           |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tukums</b>       | Abavas iela            | Vietējās nozīmes              | 9-10                                |
|                     | Ābeļu iela             | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Akmens iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Alejas iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Aleksandra iela        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Alīnes iela            | Maģistrālā / Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Alkšņu iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Amulas iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Annas iela             | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Asteru iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Atpūtas iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Ausekļa iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Aveņu iela             | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Aviācijas iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Avotu iela             | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Baložu iela            | Vietējās nozīmes              | 8-12                                |
|                     | Baznīcas iela          | Vietējās nozīmes              | 7<br>pa ielas zemes vienības robežu |
|                     | Bērzu iela             | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Birztales iela         | Vietējās nozīmes              | 12                                  |
|                     | Bišu iela              | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Brīvības laukums       | -                             | saskaņā ar Grafisko daļu            |
|                     | Celtnieku iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Cepļa iela             | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Ceriņu iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Cēsu iela              | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Cīruļu iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu      |
|                     | Dāņu iela              | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu            |
|                     | Dārza iela             | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes                      |

|  |                   |                  |                                         |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------------------|
|  |                   |                  | vienības robežu                         |
|  | Dārzniecības iela | Vietējās nozīmes | 12                                      |
|  | Degoles iela      | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Dienvidu iela     | Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko<br>daļu             |
|  | Dīķa iela         | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Draudzības iela   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Durbes iela       | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko<br>daļu             |
|  | Dzelzceļa iela    | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko<br>daļu             |
|  | Dzirkaļu iela     | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Dzirņu iela       | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Egļu iela         | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko<br>daļu             |
|  | Eksporta iela     | Vietējās nozīmes | 15                                      |
|  | Elizabetes iela   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Estrādes iela     | Vietējās nozīmes | 12<br>pa ielas zemes<br>vienības robežu |
|  | Ezera iela        | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Gaismas iela      | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Ganību iela       | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Gotlandes iela    | Maģistrālā       | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Grants iela       | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Graudu iela       | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Gravas iela       | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Gvardes iela      | Vietējās nozīmes | 7                                       |
|  | Harmonijas iela   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Ievu iela         | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Imulas iela       | Vietējās nozīmes | 9-10                                    |
|  | Irlavas iela      | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | J.Raiņa iela      | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Jāņa iela         | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Jaunā iela        | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes<br>vienības robežu       |
|  | Jelgavas iela     | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko<br>daļu             |
|  | Jumpravas iela    | Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko                     |

|                  |                               |                                |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                  |                               | daļu                           |
| Kalēju iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Kalna iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Kandavas iela    | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Kārķļu iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Klusā iela       | Vietējās nozīmes              | 10                             |
| Krasta iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Krastmalas iela  | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Kuldīgas iela    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Kurzemes iela    | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Ķiršu iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| L.Dzelzceļa iela | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| L.Parka iela     | Maģistrālā                    | 15                             |
| Lakstīgalu iela  | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Lapu iela        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Laubītes iela    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Lauksargu iela   | Vietējās nozīmes              | 12                             |
| Lauku iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Lazdu iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Lejas iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Līdumu iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Lielā iela       | Maģistrālā / Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Liepu iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Līgo iela        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| M.Gravas iela    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| M.Parka          | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| M.Pilskalna iela | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| M.Smilšu iela    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Magoņu iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Mālu iela        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Marsa iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes                 |

|                                                  |                               |                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                               | vienības robežu                |
| Mārtiņa iela<br>(nav noteiktas sarkanās līnijas) | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Mazā iela                                        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Mednieku iela                                    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Melnezera iela                                   | Maģistrālā                    | 16                             |
| Meža iela                                        | Maģistrālā / Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Mežmalas iela                                    | Maģistrālā                    | 20                             |
| Miera iela                                       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Milzkalnes iela                                  | Maģistrālā                    | pa ielas zemes vienības robežu |
| Nākotnes iela                                    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Nogāzes iela                                     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Nomales iela                                     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Noras iela                                       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Ošu iela                                         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Ozolu iela                                       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Papardes iela                                    | Vietējās nozīmes              | 12                             |
| Parādes iela                                     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pārslas iela                                     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Partizānu iela                                   | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Pārupes iela                                     | Maģistrālā                    | 16                             |
| Pasta iela                                       | Maģistrālā                    | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pauguru iela                                     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pauzera iela                                     | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Pavārkalna iela                                  | Vietējās nozīmes              | 12                             |
| Pavasara iela                                    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Peldu iela                                       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pērses iela                                      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pētera iela                                      | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Pīlādžu iela                                     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pils iela                                        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pilskalna iela                                   | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pļavas iela                                      | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko            |

|                  |                               |                                |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                  |                               | daļu                           |
| Priežu iela      | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Progresas iela   | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Pumpuru iela     | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Pūpolu iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Putniņu iela     | Maģistrālā                    | 20                             |
| Raudas iela      | Maģistrālā                    | pa ielas zemes vienības robežu |
| Ražas iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Revolūcijas iela | Maģistrālā                    | pa ielas zemes vienības robežu |
| Riekstu iela     | Vietējās nozīmes              | 10                             |
| Rīgas iela       | Maģistrālā                    | pa ielas zemes vienības robežu |
| Rīta iela        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Robežu iela      | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Rožu iela        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Rudens iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Rūpniecības iela | Maģistrālā                    | 20                             |
| Salas iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Salnas iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Saules iela      | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Sējas iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Senču iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Sila iela        | Vietējās nozīmes              | 12                             |
| Siltuma iela     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Skuju iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Slocenes iela    | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Smārdes iela     | Vietējās nozīmes              | 14                             |
| Smilšu iela      | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Spartaka iela    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Spāru iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Sporta iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Stacijas iela    | Maģistrālā / Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
| Stadiona iela    | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes                 |

|                      |                               |                                |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                      |                               | vienības robežu                |
| Staru iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Straumes iela        | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Strautu iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Strazdu iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Strēlnieku iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Šēseles iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Taisnā iela          | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Talsu iela           | Maģistrālā / Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
| Tehnikas iela        | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Telegrāfa iela       | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Tidaholmas iela      | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Tiles iela           | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Tilta iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Tirgus iela          | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Tulpju iela          | Maģistrālā / Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
| Tumes iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Tūristu iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Ūdens iela           | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko daļu       |
| Uguns iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Upes iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Upuru piemiņas gatve | Maģistrālā                    | 15                             |
| Valguma iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Vārpu iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Vārtu iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Vasaras iela         | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Veidenbauma iela     | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Vēju iela            | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Veļķu iela           | Vietējās nozīmes              | pa ielas zemes vienības robežu |
| Vilkājas iela        | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko            |

|                                   |                              |                  |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                              |                  | daļu                           |
|                                   | Vilku iela                   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Vītolu iela                  | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zaķu iela                    | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zaļā iela                    | Vietējās nozīmes | 15<br>saskaņā ar Grafisko daļu |
|                                   | Zelmeņa iela                 | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zemeņu iela                  | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zemes iela                   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zemgales iela                | Maģistrālā       | 15                             |
|                                   | Zemītes iela                 | Maģistrālā       | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Ziedoņa iela                 | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Ziedu iela                   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Ziemeļu iela                 | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zīļu iela                    | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zirgu iela                   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zvaigžņu iela                | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zvārtes iela                 | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Zvirgzdu iela                | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Kļavu iela                   | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Kastaņu iela                 | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
|                                   | Rūdas iela                   | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu       |
|                                   | Purva iela                   | Maģistrālā       | 20                             |
|                                   | Mētras iela                  | Vietējās nozīmes | pa ielas zemes vienības robežu |
| Degoles pagasts<br><b>Degole</b>  | Pašvaldības ceļš 7-15        | Vietējās nozīmes | 10                             |
|                                   | Pašvaldības ceļa 7-13 posms  | Maģistrālā       | 15                             |
|                                   | Pašvaldības ceļa 7-29 posms  | Maģistrālā       | 15                             |
|                                   | Pašvaldības ceļa 7-16 posms  |                  | pa ceļa zemes vienības robežu  |
| Degoles pagasts<br><b>Vienība</b> | Nākotnes iela                | Vietējās nozīmes | 12                             |
|                                   | Vienības ceļš                | Vietējās nozīmes | 8                              |
|                                   | Valsts autoceļa V1455 posms  | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu  |
|                                   | Valsts autoceļa V1101 posms  | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu  |
| Džūkstes pagasts                  | Anša-Lerha Puškaiša bulvāris | Maģistrālā       | 15                             |
|                                   | Jelgavas iela                | Vietējās nozīmes | 12                             |


|                                       |                                                                                                     |                  |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Džūkste</b>                        | Silenieku iela                                                                                      | Vietējās nozīmes | 12                                     |
|                                       | Dzirnavu iela                                                                                       | Vietējās nozīmes | 12                                     |
|                                       | Kaltes iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | 12                                     |
|                                       | Skolas iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | 16<br>pa ceļa zemes<br>vienības robežu |
|                                       | Priežu iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | 12                                     |
|                                       | Parka iela                                                                                          | Vietējās nozīmes | 10                                     |
|                                       | Katlu mājas iela                                                                                    | Vietējās nozīmes | 10                                     |
|                                       | Valsts autoceļa V1452 posms                                                                         | Maģistrālā       | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
|                                       | Valsts autoceļa V1451 posms                                                                         | Maģistrālā       | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
| Džūkstes pagasts<br><b>Pienava</b>    | Lielā iela                                                                                          | Maģistrālā       | 15                                     |
|                                       | Bebru iela                                                                                          | Maģistrālā       | 15                                     |
|                                       | Jūlija iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | 12                                     |
|                                       | Rūķīša iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
|                                       | Purva iela                                                                                          | Vietējās nozīmes | 15                                     |
|                                       | Pienavas iela                                                                                       | Vietējās nozīmes | 10                                     |
|                                       | Pašvaldības ceļa 3-7 posms                                                                          | Maģistrālā       | 15                                     |
| Džūkstes pagasts<br><b>Lancenieki</b> | Kortelišu iela                                                                                      | Vietējās nozīmes | 15                                     |
|                                       | Ūdens iela                                                                                          | Maģistrālā       | 15                                     |
|                                       | Atpūtas iela<br>(daļēji noteikta kā pašvaldības ceļš-<br>atrodas ārpus Lancenieku ciema<br>robežām) | Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko<br>daļu            |
|                                       | Autobusu pietura                                                                                    | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko<br>daļu            |
|                                       | Valsts autoceļa V1450 posms                                                                         | Maģistrālā       | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
| Irlavas pagasts<br><b>Irlava</b>      | Brīvības iela                                                                                       | Maģistrālā       | 15                                     |
|                                       | Vecupes iela                                                                                        | Vietējās nozīmes | 15                                     |
|                                       | Bētiņa iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | 8                                      |
|                                       | Centra iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | 6                                      |
|                                       | Krišjāņa Katlapa iela                                                                               | Vietējās nozīmes | 6                                      |
|                                       | Sporta iela                                                                                         | Vietējās nozīmes | 10                                     |
|                                       | Valsts autoceļa V1452 posms                                                                         | Maģistrālā       | 19<br>pa ceļa zemes<br>vienības robežu |
|                                       | Valsts autoceļa V1452 posms                                                                         | Maģistrālā       | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
|                                       | Pašvaldības ceļa 1-57 posms                                                                         | Vietējās nozīmes | 10                                     |
|                                       | Pašvaldības ceļa 1-53 posms                                                                         | Vietējās nozīmes | 10                                     |
|                                       | Pašvaldības ceļa 1-55 posms                                                                         | Vietējās nozīmes | 15                                     |
|                                       | Pašvaldības ceļa 1-9 posms                                                                          | Maģistrālā       | 15                                     |
| Irlavas pagasts<br><b>Vaski</b>       | Valsts autoceļa P104 posms                                                                          | Maģistrālā       | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
|                                       | Valsts autoceļa V1456 posms                                                                         | Maģistrālā       | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
|                                       | Pašvaldības ceļa 1-6 posms                                                                          | Vietējās nozīmes | 15                                     |
|                                       | Pašvaldības ceļa 1-7 posms                                                                          | Vietējās nozīmes | 15                                     |
|                                       | Pašvaldības ceļš 1-47                                                                               | Vietējās nozīmes | 12                                     |
|                                       | Akāciju iela                                                                                        | Vietējās nozīmes | 12                                     |
| Irlavas pagasts<br><b>Sāti</b>        | Valsts autoceļa P121 posms                                                                          | Maģistrālā       | pa ceļa zemes<br>vienības robežu       |
|                                       | Valsts autoceļa V1452                                                                               | Maģistrālā       | 22                                     |

|                                      |                                |                               |                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                      | posms                          |                               |                                   |
|                                      | Bērzu iela                     | Vietējās nozīmes              | 10-15                             |
|                                      | Pašvaldības ceļš 1-42          | Vietējās nozīmes              | 12                                |
| Jaunsātu pagasts<br><b>Abavnieki</b> | Abavas iela                    | Vietējās nozīmes              | 10                                |
|                                      | Kalna iela                     | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Parka iela                     | Maģistrālā /Vietējās nozīmes  | 15/10                             |
|                                      | Skolas iela                    | Maģistrālā / Vietējās nozīmes | 12                                |
|                                      | Pašvaldības ceļa 5-15 posms    | Maģistrālā                    | pa ceļa zemes<br>vienības robežu  |
|                                      | Pašvaldības ceļš 5-16          | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      |                                |                               |                                   |
| Lestenes pagasts<br><b>Lestene</b>   | Parka iela                     | Maģistrālā                    | 15                                |
|                                      | Ābeļu iela                     | Vietējās nozīmes              | 15                                |
|                                      | Skolas iela                    | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Druvu iela                     | Vietējās nozīmes              | 10                                |
|                                      | Zelmeņu iela                   | Vietējās nozīmes              | 10                                |
|                                      | Saulgriežu iela                | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Valsts autoceļa V1101<br>posms | Maģistrālā                    | pa ceļa zemes<br>vienības robežu  |
|                                      | Valsts autoceļa V1450<br>posms | Maģistrālā                    | pa ceļa zemes<br>vienības robežu  |
|                                      | Pašvaldības ceļa 2-9 posms     | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Pašvaldības ceļa 2-2 posms     | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
| Pūres pagasts<br><b>Pūre</b>         | Kalna iela                     | Vietējās nozīmes              | 9                                 |
|                                      | Kastaņu aleja                  | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Ķiršu iela                     | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Abavas iela                    | Vietējās nozīmes              | 15<br>saskaņā ar Grafisko<br>daļu |
|                                      | Zemeņu iela                    | Maģistrālā                    | 15                                |
|                                      | Daigones iela                  | Maģistrālā                    | 15                                |
|                                      | Avotu iela                     | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Pasta iela                     | Vietējās nozīmes              | 8                                 |
|                                      | Lejas iela                     | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Valsts autoceļa A10 posms      | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Valsts autoceļa V1439<br>posms | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Valsts autoceļa V1464<br>posms | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Pašvaldības ceļa 6-3 posms     | Maģistrālā                    | 19                                |
|                                      | Pašvaldības ceļš 6-39          | Vietējās nozīmes              | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Pašvaldības ceļa 6-9 posms     | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Pašvaldības ceļš 6-37          | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Pašvaldības ceļa 6-41 posms    | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      |                                |                               |                                   |
| Pūres pagasts<br><b>Dzintars</b>     | Dārza iela                     | Maģistrālā                    | 12                                |
|                                      | Krasta iela                    | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Upes iela                      | Vietējās nozīmes              | 12                                |
|                                      | Valsts autoceļa V1438<br>posms | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko<br>daļu       |
|                                      | Pašvaldības ceļa 6-16 posms    | Maģistrālā                    | 12                                |
| Pūres pagasts                        | Valsts autoceļa V1438          | Maģistrālā                    | saskaņā ar Grafisko               |

|                                   |                              |                  |                               |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Lamiņi</b>                     | posms                        |                  | daļu                          |
|                                   | Valsts autoceļa V1437 posms  | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
| <b>Sēmes pagasts<br/>Sēme</b>     | Kalna iela                   | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Ezera iela                   | Maģistrālā       | 15                            |
|                                   | Upes iela                    | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | DUS ceļš                     | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Valsts autoceļa V1436 posms  | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Pašvaldības ceļa 9-6 posms   | Maģistrālā       | 15                            |
|                                   | Pašvaldības ceļa 9-15 posms  | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Pašvaldības ceļa 9-14 posms  | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
| <b>Sēmes pagasts<br/>Kaive</b>    | Pašvaldības ceļa 9-18 posms  | Maģistrālā       | 15                            |
|                                   | Valsts autoceļa V1437 posms  | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu |
|                                   | Valsts autoceļa V1440 posms  | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu |
| <b>Tumes pagasts<br/>Tume</b>     | Ziedoņa iela                 | Maģistrālā       | 15                            |
|                                   | Pasta iela                   | Maģistrālā       | 15                            |
|                                   | Sporta iela                  | Vietējās nozīmes | 15                            |
|                                   | Meža iela                    | Vietējās nozīmes | 15                            |
|                                   | Strauta iela                 | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Skolas iela                  | Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Lauku iela                   | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Liepu iela                   | Vietējās nozīmes | 8                             |
|                                   | Ievu iela                    | Vietējās nozīmes | 10-12                         |
|                                   | Dārza iela                   | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Saules iela                  | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Darbnīcu ceļš                | Maģistrālā       | 15                            |
|                                   | Pašvaldības ceļa 8-6 posms   | Maģistrālā       | 19                            |
|                                   | Pašvaldības ceļa 8-7 posms   | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Pašvaldības ceļa 8-10 posms  | Maģistrālā       | 19                            |
|                                   | Valsts autoceļa P121 posms   | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu |
| <b>Zentes pagasts<br/>Zentene</b> | Liepu iela                   | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Kļavu iela                   | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Zaļā iela                    | Maģistrālā       | 15                            |
|                                   | Valsts autoceļa V1364 posms  | Maģistrālā       | 19                            |
|                                   | Valsts autoceļa V1437 posms  | Maģistrālā       | 19                            |
|                                   | Valsts autoceļa V1435 posms  | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Pašvaldības ceļš 10-2        | Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Pašvaldības ceļa 10-7 posms  | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                   | Pašvaldības ceļa 10-9 posms  | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   | Pašvaldības ceļa 10-10 posms | Vietējās nozīmes | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                   |                              |                  |                               |
| <b>Slampes pagasts</b>            | Zemgales iela                | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |

|                                  |                             |                  |                               |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Slampe</b>                    | Dārza iela                  | Maģistrālā       | saskaņā ar Grafisko daļu      |
|                                  | Parka iela                  | Vietējās nozīmes | 10                            |
|                                  | Sporta iela                 | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                  | Skolas iela                 | Maģistrālā       | 15                            |
|                                  | Kuršu iela                  | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                  | Aleksandra iela             | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                  | Klusā iela                  | Vietējās nozīmes | 10                            |
|                                  | Stacijas iela               | Maģistrālā       | 15                            |
|                                  | Līvānu iela                 | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                  | Krasta iela                 | Maģistrālā       | 15                            |
|                                  | Valsts autoceļa P98 posms   | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu |
|                                  | Pašvaldības ceļa 4-15 posms | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu |
| <b>Slampes pagasts Ozolnieki</b> | Zaļā iela                   | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                  | Ceriņu iela                 | Vietējās nozīmes | 12                            |
|                                  | Ozolu iela                  | Vietējās nozīmes | 10                            |
|                                  | Valsts autoceļa P98 posms   | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu |
|                                  | Valsts autoceļa V1455 posms | Maģistrālā       | pa ceļa zemes vienības robežu |

**5.pielikums. „Autostāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem”**



Attālumi norādīti metros.

### 7.pielikums. „Spēkā esošo detālplānojumu saraksts”

| <i>Nr.<br/>p.k.</i> | <i>Detālplānojuma<br/>nosaukums</i>                                        | <i>Pilsēta /<br/>pagasts</i> | <i>Kadastra Nr.<br/>Kadastra<br/>apzīmējums</i> | <i>Saistošo noteikumu Nr., datums, lēmuma Nr.</i>                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | Detālplānojums Raudas ielā 39a                                             | Tukums                       | 9001 001 0563                                   | 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Par detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā 39a”                                                                        |
| 2.                  | Detālplānojums zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1               | Tukums                       |                                                 | 20.11.2008. saistošie noteikumi Nr.24 „Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā 21, Tukumā, un Tulpju ielā 1, Tukumā                                      |
| 3.                  | Detālplānojums nekustamajam īpašumam Mazā Gravas ielā 41                   | Tukums                       | 9001 003 0468                                   | 29.04.2010. (prot. Nr.4, 3.§.) saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par detālplānojumu”.                                                                            |
| 4.                  | Detālplānojums zemes vienības „Lielrenči” daļai                            | Pūres pagasts                | 9074 004 0091                                   | 22.10.2009. saistošie noteikumiem Nr.19 (prot. Nr.10, 3.§.) „Par detālplānojumu zemes vienības „Lielrenči” daļai Pūres pagastā, Tukuma novadā”).               |
| 5.                  | Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas”                           | Sēmes pagasts                | 9078 009 0080                                   | Sēmes pagasta padomes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr.1 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas””                                                  |
| 6.                  | Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunkīvētes”                         | Slampes pagasts              |                                                 | Slampes pagasta padomes 26.02.2009. saistošie noteikumiem Nr.2 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunkīvētes””).                                          |
| 7.                  | Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Čiekuri”                             | Slampes pagasts              | 9080 001 0072                                   | 27.05.2010. (prot. Nr.6, 6.§.) lēmums un izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Čiekuri”, Slampes pagastā, Tukuma novadā” |
| 8.                  | Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi”                        | Tumes pagasts                | 9084 009 0158                                   | 29.07.2010. (prot. Nr.8, 44.§.) saistošie noteikumi Nr.33 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.             |
| 9.                  | Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā | Tumes pagasts                | 9084 002 0128                                   | 23.12.2010. (prot. Nr.14, 7.§.) saistošie noteikumi Nr.52 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.                    |

**8.pielikums. „Pieteikums atļaujai par tiesībām veikt darbus novada teritorijā”**

**ATĻAUJA NR. \_\_\_\_\_**  
par tiesībām veikt darbus novada teritorijā

**I. PIETEIKUMS:** \_\_\_\_\_ .gada \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Lūdzu izsniegt darbu veikšanas atļauju \_\_\_\_\_  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adreses, tālrunis)

\_\_\_\_\_ vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis)

\_\_\_\_\_ (objekta nosaukums, adrese)

\_\_\_\_\_ būvniecībai, darbu veikšanai

Tukuma novada \_\_\_\_\_ ceļā, ielā/-ās, laukumā

Darbu izpildes termiņi \_\_\_\_\_

Būvprojekta autors \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis)

Būvuzņēmējs

\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, personas kods, BKR apliecības Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis)

Būvdarbu vadītājs \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis)

Izpildshēmas izgatavotājs \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis)

Iesniegumam pievienoti:

1. *Satiksmes organizācijas shēma, kas iepriekš saskaņota ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, ieinteresētajām institūcijām.*

2. *Pagaidu konstrukciju izvietojuma shēma, kas iepriekš saskaņota ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, ieinteresētajām institūcijām.*

3. *Būvprojekts \_\_\_\_\_, ko  
akceptējusi Tukuma novada Būvvalde \_\_\_\_\_ .gada \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_, ar  
Nr. \_\_\_\_\_.*

Pasūtītājs/būvdarbu vadītājs: \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Z.V.

**II. SASKAŅOJUMI.** Pirms darbu uzsākšanas atļauja jāsaskaņo ar:

|     |                                                                                                    |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.  | AS „Sadales tīkli” Tukuma tīklu rajons, Smārdes ielā 2A, Tukumā, tālr. 63110550                    |  |
| 2.  | SIA „Citrus solution” , Pils ielā 22, Tukumā, t. 63124737                                          |  |
| 3.  | SIA „Tukuma ūdens”, Pasta ielā 29, Tukumā, tālr. 63107075                                          |  |
| 4.  | AS „Latvijas propāna gāze”, Tukuma reģionālais iecirknis, Kandavas ielā 17, Tukumā, tālr. 63124081 |  |
| 5.  | SIA „Tukuma siltums”, Asteru ielā 6, Tukumā, tālr. 63181509                                        |  |
| 6.  | VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Jelgavas ielā 20, Tukumā, tālr. 63120446                               |  |
| 7.  | Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, M.Pils ielā 19, Rīgā, tālr. 67229272           |  |
| 8.  | Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Raiņa ielā 24, Tukumā, tālr. 63123507, 63122333        |  |
| 9.  | Tukuma novada Dome, Īpašumu nodaļa, Talsu ielā 4, Tukumā, tālr. 63107230, 63122707                 |  |
| 10. | SIA „TELMs”, Smārdes ielā 1, Tukumā, tālr. 63182277                                                |  |
| 11. | SIA „Infonet sistēmas”, Pils ielā 14, Tukumā, tālr. 63125942                                       |  |

### III. AKTS, par brauktuves/ietves seguma atjaunošanu

Ceļu būvorganizācija \_\_\_\_\_

(juridiskās personas nosaukums, adrese, telefons)

vienojas, ka pēc būvdarbu pabeigšanas brauktuves/ietves platums atjaunojams atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm.

### IV. Būvorganizācija (pasūtītājs) noslēdza līgumu (vienošanos) par inženierkomunikāciju digitālo uzmērīšanu.

(juridiskās personas nosaukums, adrese)

Z.V.

*Objekts netiek pieņemts ekspluatācijā, ja Tukuma novada Domes Komunālajai nodaļai nav iesniegta digitālo mērījumu dokumentācija.*

### V. Segto darbu izpildes gaitā pieaicināt attiecīgo komunikāciju īpašnieku (apsaimniekotāju).

*Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 18 mēnešu laikā tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai remontu.*

Es,

(vārds, uzvārds, personas kods)

*apņemos ievērot visus augstāk minētos norādījumus, darbus veikt noteiktajā laikā un apliecinu, ka minētais objekts pilnībā nodrošināts ar vajadzīgajiem: 1) materiāliem; 2) darbaspēku; 3) aizsargžogu; 4) ceļa zīmēm.*

BKR apliecības Nr. \_\_\_\_\_; atbildīgās personas paraksts \_\_\_\_\_

### VI. ATĻAUJA

Darbus atļauts veikt \_\_\_\_\_ ceļā, ielā/-  
ās/laukumā

no \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ gada  
\_\_\_\_\_.

Samaksa par darba atļauju Tukuma novada teritorijā – Ls \_\_\_\_\_

(kvīts Nr., datums)

Atļauju \_\_\_\_\_ izsniedza

(amats, paraksts, atšifrējums)

Darbu izpildes termiņa pagarinājums līdz \_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

SASKAŅOTS: \_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, datums)

Samaksa par termiņa pagarinājumu – Ls \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(kvīts Nr., datums)

Darbu izpildes termiņa pagarinājums līdz \_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

SASKAŅOTS: \_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, datums)

Samaksa par termiņa pagarinājumu – Ls \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(kvīts Nr., datums)

## VII. DARBU NODOŠANAS – PIEŅĒMŠANAS TALONS

\_\_\_\_\_, ceļa,  
ielas/ielu/ietves/laukuma seguma atjaunošanas darbi, ko veica  
būvētājs/būvorganizācija \_\_\_\_\_,

pabeigti \_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ atbilstošā kvalitātē saskaņā ar  
aktu par brauktuves/ietves seguma atjaunošanu un ir iesniegti transporta būvju vai  
inženierkomunikāciju izbūves izpildmērījumi datorizdrukā un \*.dgn/\*.dwg formātā.

Pašvaldības pārstāvis \_\_\_\_\_  
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Būvētājs/būvorganizācija \_\_\_\_\_  
(juridiskās firmas nosaukums, ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)

### 9.pielikums. „Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas”<sup>1</sup>

| Nr.<br>p.k. | Reģ.Nr.    | Teritorija | Kategorija* | Nosaukums                                                                         | Adrese            |       | Apraksts                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            |             |                                                                                   | Iela              | Māja  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.          | 90015/1833 | Tukums     | 2           | ZS 42.bataljons,<br>Aizsardzības ministrijas<br>valdījuma objekts                 | Melnezers         | 1     | Pilsētas teritorijā, bijusī<br>DOSAAF teritorija. Blakus esošā<br>naftas bāze esot piesārņojusi<br>artēzisko aku. Dzeramo ūdeni<br>pieved. Kanalizācijas trase<br>ieejot purvā?                                 |
| 2.          | 90015/3282 | Tukums     | 1           | SIA "Lukoil-Baltija R"<br>Tukuma naftas bāze                                      | Pļavas<br>iela    | 10    | Tukuma naftas bāzes un<br>Militārās aviācijas bāzes<br>darbības laikā izveidojies plašs<br>gruntsūdens piesārņojums.<br>Naftas produktu piesārņojums,<br>peldošais naftas produktu<br>slānis virs gruntsūdeņiem |
| 3.          | 90015/3283 | Tukums     | 2           | Bituma bāze                                                                       | Putniņu<br>iela   | 2     | Bituma bāze                                                                                                                                                                                                     |
| 4.          | 90015/3284 | Tukums     | 2           | Centrālā katlu māja                                                               | Kurzemes          | 40    | Katlu mājā kā kurināmo<br>izmanto šķidro kurināmo,<br>mazutu,koksni                                                                                                                                             |
| 5.          | 90015/3286 | Tukums     | 2           | DUS OVI                                                                           | Zemgales          | 23/25 | Degvielas uzpildes stacija                                                                                                                                                                                      |
| 6.          | 90015/4246 | Tukums     | 2           | SIA „CSK Steel”                                                                   | Stacijas          | 6a    | Metālapstrādes iekārta                                                                                                                                                                                          |
| 7.          | 90015/4319 | Tukums     | 2           | SIA „Ceļu Emulsija-HL”                                                            | Putniņu           | 2     | Asfalta un ceļu segumu<br>ražošana                                                                                                                                                                              |
| 8.          | 90015/4321 | Tukums     | 2           | SIA Niva, ķīmiskā tīrītava                                                        | Kurzemes          | 9     | Ķīmiskā tīrītava                                                                                                                                                                                                |
| 9.          | 90015/4380 | Tukums     | 2           | SIA „Formula Serviss”                                                             | Straumes          | 2     | Nolietotu transporta līdzekļu<br>apstrādes uzņēmums                                                                                                                                                             |
| 10.         | 90015/4456 | Tukums     | 2           | SIA Cord, Koksnes<br>žāvēšanas un apstrādes<br>iecirknis                          | Eksporta          | 26    | Kokapstrādes iekārtas                                                                                                                                                                                           |
| 11.         | 90015/4628 | Tukums     | 2           | SIA "Neste" ADUS                                                                  | Kurzemes          | 7     | Degvielas uzpildes stacija                                                                                                                                                                                      |
| 12.         | 90015/4733 | Tukums     | 2           | AS Latvijas - Francijas<br>kopuzņēmums „Tukuma<br>gaļas pārstrādes<br>sabiedrība” | Raudas<br>iela 30 |       | Katlu māja                                                                                                                                                                                                      |
| 13.         | 90015/4780 | Tukums     | 2           | SIA “LATVIJA STATOIL”,<br>DUS                                                     | Meža iela         | 30    | degvielas uzpildes stacija                                                                                                                                                                                      |
| 14.         | 90015/4929 | Tukums     | 3           | Akciju sabiedrība<br>„Tukuma piens”                                               | Jelgavas          | 7     | Iekārtas piena savākšanai,<br>pirmapstrādei un pārstrādei,<br>kurās uzņemtais piena<br>daudzums ir no 10 līdz 200<br>tonnām dienā (gada vidējais<br>rādītājs), ja iekārta vidē emitē<br>notekūdeņus             |

<sup>1</sup> izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra dati

| Nr.<br>p.k. | Reģ.Nr.    | Teritorija       | Kategorija* | Nosaukums                                                       | Adrese |          | Apraksts                                                                                                                                            |
|-------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |                  |             |                                                                 | Iela   | Māja     |                                                                                                                                                     |
| 15.         | 90015/4947 | Tukums           | 3           | SIA „Lagzdiņas komercuzņēmums” gaļas pārstrādes uzņēmums        | Uguns  | 1a       | Dzīvnieku un augu izcelsmes produktu konservēšana, iepildīšana un iepakojšana                                                                       |
| 16.         | 90468/3306 | Degoles pagasts  | 2           | Bijusī atkritumu izgāztuve " Rigulī"                            |        |          |                                                                                                                                                     |
| 17.         | 90468/3307 | Degoles pagasts  | 2           | Mehāniskās darbnīcas Stumbri                                    |        |          |                                                                                                                                                     |
| 18.         | 90468/3308 | Degoles pagasts  | 2           | Naftas bāze "Garauši"                                           |        |          |                                                                                                                                                     |
| 19.         | 90468/3309 | Degoles pagasts  | 2           | Liellopu komplekss "Straumes"                                   |        |          |                                                                                                                                                     |
| 20.         | 90468/3310 | Degoles pagasts  | 2           | Ķīmisko vielu ražotne "Alejas"                                  |        |          |                                                                                                                                                     |
| 21.         | 90488/3311 | Džūkstes pagasts | 2           | Atkritumu izgāztuve "Brātiņu priedes"                           |        |          |                                                                                                                                                     |
| 22.         | 90488/3312 | Džūkstes pagasts | 2           | Bijusī degvielas bāze "Pancieri"                                |        |          |                                                                                                                                                     |
| 23.         | 90488/3313 | Džūkstes pagasts | 2           | Bijusī kodinātava un ķīmikāliju noliktava "Pancieru ceļš"       |        |          |                                                                                                                                                     |
| 24.         | 90488/3314 | Džūkstes pagasts | 2           | Mehāniskais sektors Lanceniekos                                 |        |          |                                                                                                                                                     |
| 25.         | 90488/3315 | Džūkstes pagasts | 2           | Bijusī degvielas noliktava Lanceniekos                          |        |          |                                                                                                                                                     |
| 26.         | 90488/3316 | Džūkstes pagasts | 2           | Vistu ferma "Mārupe"                                            |        |          |                                                                                                                                                     |
| 27.         | 90488/3317 | Džūkstes pagasts | 3           | Atkritumu izgāztuve "Sukši"                                     |        |          |                                                                                                                                                     |
| 28.         | 90488/3318 | Džūkstes pagasts | 3           | Mehāniskais sektors ar degvielas noliktavu Pienavā              |        |          |                                                                                                                                                     |
| 29.         | 90488/4690 | Džūkstes pagasts | 2           | SIA "LatRosTrans", naftas pārsūkņēšanas stacija (NPS) "Džūkste" |        | "Salnas" | Naftas pārsūkņēšanas stacija (NPS) "Džūkste"                                                                                                        |
| 30.         | 90548/3323 | Irlavas pagasts  | 2           | Bijusī atkritumu izgāztuve "Mazpurviņi"                         |        |          |                                                                                                                                                     |
| 31.         | 90548/3324 | Irlavas pagasts  | 2           | SIA "Gotika Auto" DUS "Abava"                                   |        |          |                                                                                                                                                     |
| 32.         | 90588/3231 | Jaunsātu pagasts | 2           | Bijusī lauksaimniecības ķīmikāliju noliktava "Knaģi"            |        |          | No 1970. līdz 1998. gadam šķūnī lielos apjomos uzglabāja minerālmēslus un pesticīdus. 1998. gadā izveda uz Gardeni. Ir palikušas dažas mucas, smaka |
| 33.         | 90588/3232 | Jaunsātu pagasts | 2           | Bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve "Ēģeri"                     |        |          | No 1985. līdz 2001. gadam sadzīves atkritumu izgāztuve                                                                                              |
| 34.         | 90588/3233 | Jaunsātu pagasts | 2           | Bijusī cūku ferma "Veckloni"                                    |        |          | No 1970 līdz 1992. gadam objekts darbojās kā cūku komplekts, cūku skaits ~ 1000                                                                     |

| Nr.<br>p.k. | Reģ.Nr.    | Teritorija       | Kategorija* | Nosaukums                                         | Adrese   |             | Apraksts                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |                  |             |                                                   | Iela     | Māja        |                                                                                                                                                                                  |
| 35.         | 90588/3234 | Jaunsātu pagasts | 3           | Bijusī degvielas uzpildes stacija "Sautiņi"       |          |             | Degviela tika uzglabāta 4 virszemes tvertnēs, no 1957. līdz 1997. gadam                                                                                                          |
| 36.         | 90588/3235 | Jaunsātu pagasts | 3           | Bijusī degvielas uzpildes stacija "Kukšas"        |          |             | No 1957. līdz 1997. gadam objekts darbojās kā DUS, degvielu glabāja 4 virszemes tvertnēs                                                                                         |
| 37.         | 90588/3236 | Jaunsātu pagasts | 3           | Bijusī degvielas uzpildes stacija "Sietiņi"       |          |             | No 1957. līdz 1997. gadam darbojās DUS, degvielu glabāja vairākās liela apjoma tvertnēs                                                                                          |
| 38.         | 90688/3249 | Lestenes pagasts | 2           | Bijusī atkritumu izgāztuve Mariņmuiža             |          |             | Bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve                                                                                                                                              |
| 39.         | 90688/3250 | Lestenes pagasts | 2           | Degvielas bāze                                    |          |             | Degvielas uzpildes stacija                                                                                                                                                       |
| 40.         | 90688/3251 | Lestenes pagasts | 2           | Graudu kodinātava                                 |          |             | Graudu kodinātava darbojas                                                                                                                                                       |
| 41.         | 90748/3255 | Pūres pagasts    | 2           | Atkritumu izgāztuve Lielstrauti                   |          |             | Sadzīves atkritumu izgāztuve                                                                                                                                                     |
| 42.         | 90748/3256 | Pūres pagasts    | 2           | Bijusī ķīmikāliju noliktava                       |          |             | Bijusī lauksaimniecības ķīmikāliju noliktava                                                                                                                                     |
| 43.         | 90748/3257 | Pūres pagasts    | 1           | DUS "Sumata", Pūres pag.                          | Daigones | 13a         | DUS teritorijā uz betonēta laukuma atrodas 4 virszemes degvielas cisternas. Ir konstatēts naftas produktu piesārņojums gruntī. Ir konstatēts naftas produktu piesārņojums gruntī |
| 44.         | 90748/3258 | Pūres pagasts    | 2           | Bijusī DUS Dzintarā                               |          |             | Bijusī degvielas uzpildes stacija                                                                                                                                                |
| 45.         | 90748/3259 | Pūres pagasts    | 3           | SIA "R Softražotājs" katlu māja                   |          |             |                                                                                                                                                                                  |
| 46.         | 90748/3260 | Pūres pagasts    | 2           | Liellopu ferma Lakstīgalas                        |          | Lakstīgalas | Liellopu ferma                                                                                                                                                                   |
| 47.         | 90748/3261 | Pūres pagasts    | 2           | Liellopu ferma Kuplejas                           |          | Kuplejas    | Liellopu ferma                                                                                                                                                                   |
| 48.         | 90748/4964 | Pūres pagasts    | 3           | SIA „Kuršu zeme”, zivju un gaļas produktu ražotne |          | Cerības     | zivju un gaļas produktu ražotne                                                                                                                                                  |
| 49.         | 90788/3262 | Sēmes pagasts    | 2           | Centra katlu māja                                 |          |             | Katlu mājas darbības laikā tika izmantots šķidrās kurināmās                                                                                                                      |
| 50.         | 90788/3263 | Sēmes pagasts    | 2           | Bijusī ķīmikāliju noliktava "Jaunvagari"          |          | Vecvagari   | Teritorijā uzglabāti pesticīdi un minerālmēsli                                                                                                                                   |
| 51.         | 90788/3264 | Sēmes pagasts    | 2           | Bijušās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Sēmē      |          |             | Bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nostādīšanas dīķi                                                                                                                          |
| 52.         | 90788/3265 | Sēmes pagasts    | 2           | Bijusī DUS Kaivē                                  |          |             | Bijusī degvielas uzpildes stacija                                                                                                                                                |
| 53.         | 90788/3266 | Sēmes pagasts    | 2           | Bijusī DUS Sēmē                                   |          |             | Bijusī degvielas uzpildes stacija Sēmes mehānisko darbnīcu teritorijā                                                                                                            |
| 54.         | 90808/3267 | Slampes pagasts  | 2           | Bijusī atkritumu izgāztuve "Dzeņi"                |          |             | Sadzīves atkritumu izgāztuve ierīkota karjera "Bērziņi" vienā stūrī                                                                                                              |

| Nr.<br>p.k. | Reģ.Nr.    | Teritorija      | Kategorija* | Nosaukums                                              | Adrese  |         | Apraksts                                                                                                                                                      |
|-------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |                 |             |                                                        | Iela    | Māja    |                                                                                                                                                               |
| 55.         | 90808/3268 | Slampes pagasts | 2           | Bijusī atkritumu izgāztuve Priedītes                   |         |         | Sadzīves atkritumu izgāztuve                                                                                                                                  |
| 56.         | 90808/3269 | Slampes pagasts | 2           | Bijusī PSRS armijas teritorija - kara daļa Zvaigznītes |         |         | Pretgaisa aizsardzības raķešu divīzions. Teritorijā vairākās vietās glabājās transporta un raķešu degviela. Ter. apaugusi ar krūmiem, iekārtas demontētas     |
| 57.         | 90808/3270 | Slampes pagasts | 2           | Bijusī PSRS armijas teritorija - bumbu noliktava       |         |         |                                                                                                                                                               |
| 58.         | 90808/3271 | Slampes pagasts | 2           | Bijusī degvielas bāze Rauciņos                         |         |         | Bijusī degvielas bāze                                                                                                                                         |
| 59.         | 90808/3272 | Slampes pagasts | 2           | Bijusī ķīmikāliju noliktava Rauciņos                   |         |         |                                                                                                                                                               |
| 60.         | 90808/3274 | Slampes pagasts | 2           | Graudu kodinātava                                      |         |         | Graudu kodinātava                                                                                                                                             |
| 61.         | 90808/3275 | Slampes pagasts | 2           | Minerālmēslu noliktava                                 |         |         | Minerālmēslu noliktava Slampē pie dzelzceļa                                                                                                                   |
| 62.         | 90808/3276 | Slampes pagasts | 2           | Degvielas bāze Slampē                                  |         |         | DUS teritorijā virszemes degvielas tvertnes. Grunts un gruntsūdens piesārņojums ar naftas produktiem                                                          |
| 63.         | 90808/4724 | Slampes pagasts | 3           | SIA „Velte Eko” konservu cehs                          |         | "Egles" | konservu cehs                                                                                                                                                 |
| 64.         | 90848/3285 | Tukums          | 2           | DUS "Viada"                                            | Zemītes | 7       | Degvielas uzpildes stacija                                                                                                                                    |
| 65.         | 90848/3287 | Tumes pagasts   | 1           | Sadzīves atkritumu izgāztuve "Ziedoņi"                 |         |         | Atkritumu izgāztuve atrodas vecā smilšu karjerā. Atkritumu slāņa biezums 1,5 m. Konstatēts gruntsūdens piesārņojums.                                          |
| 66.         | 90848/3288 | Tumes pagasts   | 1           | Bīstamo atkritumu izgāztuve Zvāres karjerā             |         |         | Bijušajā karjerā izvesti asfalta-bituma bāzes "Zvāri" naftas produktus saturoši pastveidīgi atkritumi. Ilgstoša bīstamo vielu deponēšana, nepieciešama izpēte |
| 67.         | 90848/3289 | Tumes pagasts   | 2           | Bijušā atkritumu izgāztuve Garauši                     |         |         | Bijusī atkritumu izgāztuve                                                                                                                                    |
| 68.         | 90848/4349 | Tumes pagasts   | 3           | SIA Baltic Feed                                        |         |         | minerālpiedevu ražošana                                                                                                                                       |
| 69.         | 90848/4875 | Tumes pagasts   | 3           | Akciju sabiedrība „Tukuma straume”                     |         | Straume | graudu pārstrāde                                                                                                                                              |

**Kategorija\***

1 – Piesārņota vieta

2 – Potenciāli piesārņota vieta

3 – Vieta nav potenciāli piesārņota

## 10.pielikums. „Kapsētu saraksts”

| <i>Nosaukums</i>                 | <i>Administratīvā teritorija</i> |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Katoļu kapi                      | Tukuma pilsēta                   |
| Vilkājas kapi                    | Tukuma pilsēta                   |
| Vecie Vilkājas kapi (nedarbojas) | Tukuma pilsēta                   |
| Ebreju kapi (nedarbojas)         | Tukuma pilsēta                   |
| Veļķu kapi                       | Tukuma pilsēta                   |
| Brīvkapī                         | Tukuma pilsēta                   |
| Vācu kapi                        | Tukuma pilsēta                   |
| Kalna kapi                       | Tukuma pilsēta                   |
| Meža kapi                        | Tukuma pilsēta                   |
| Praviņu kapi                     | Degoles pagasts                  |
| Klīģu kapi                       | Džūkstes pagasts                 |
| Biržu kapi                       | Džūkstes pagasts                 |
| Vanagu kapi                      | Džūkstes pagasts                 |
| Džūkstes kapi                    | Džūkstes pagasts                 |
| Pluģu kapi                       | Džūkstes pagasts                 |
| Ķunduru kapi                     | Džūkstes pagasts                 |
| Sātu kapi                        | Irlavas pagasts                  |
| Vecie Sātu kapi (nedarbojas)     | Irlavas pagasts                  |
| Tiļļu kapi                       | Irlavas pagasts                  |
| Zīļu kapi (2 zemesgabali)        | Irlavas pagasts                  |
| Meža kapi                        | Irlavas pagasts                  |
| Dzērvju kapi                     | Irlavas pagasts                  |
| Šķiltu kapi                      | Irlavas pagasts                  |
| Jaunkuipju kapi (nedarbojas)     | Irlavas pagasts                  |
| Kad nr. 90540010275              | Irlavas pagasts                  |
| Kad nr. 90540020157              | Irlavas pagasts                  |
| Kukšu kapi                       | Jaunsātu pagasts                 |
| Priedulu kapi                    | Jaunsātu pagasts                 |
| Vērišu kapi                      | Jaunsātu pagasts                 |
| Tūtu kapi (nedarbojas)           | Jaunsātu pagasts                 |
| Ķīšu kapi (nedarbojas)           | Jaunsātu pagasts                 |
| Gobu kapi (nedarbojas)           | Jaunsātu pagasts                 |
| Pūpju kapi                       | Lestenē pagasts                  |
| Dzedru kapi                      | Lestenē pagasts                  |
| Libartu kapi (nedarbojas)        | Lestenē pagasts                  |
| Pūres kapi                       | Pūres pagasts                    |
| Krātiņu kapi                     | Pūres pagasts                    |
| Lamiņu kapi                      | Pūres pagasts                    |
| Vecie Lamiņu kapi                | Pūres pagasts                    |
| Ķīšu kapi                        | Pūres pagasts                    |
| Cērnīku kapi                     | Pūres pagasts                    |
| Luntes kapi                      | Pūres pagasts                    |
| Sedļu kapi (nedarbojas_          | Pūres pagasts                    |
| Plieņu kapi                      | Sēmes pagasts                    |
| Rideļu kapi                      | Sēmes pagasts                    |
| Raudas kapi                      | Sēmes pagasts                    |
| Funku kapi (nedarbojas)          | Sēmes pagasts                    |
| Zvāres kapi (nedarbojas)         |                                  |
| Mazbirzules kapi                 | Sēmes pagasts                    |
| Kaives kapi                      | Sēmes pagasts                    |
| Biržvēveru kapi                  | Sēmes pagasts                    |
| Druvu kapi                       | Sēmes pagasts                    |

| <i>Nosaukums</i>        | <i>Administratīvā teritorija</i>                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sēmes kapi              | Sēmes pagasts                                                        |
| Slampes kapi            | Slampes pagasts                                                      |
| Spirgus kapi            | Slampes pagasts                                                      |
| Andreja kapi            | Slampes pagasts                                                      |
| Sprostu kapi            | Slampes pagasts                                                      |
| Vīkseles kap            | Slampes pagasts                                                      |
| Liepsalas kapi          | Slampes pagasts                                                      |
| Luiku kapi              | Tumes pagasts                                                        |
| Viksu kapi              | Tumes pagasts                                                        |
| Čomu kapi               | Tumes pagasts                                                        |
| Ķīļu kapi               | Tumes pagasts                                                        |
| Zibens kapi             | Tumes pagasts                                                        |
| Gaiļu (Sivēnu) kapi     | Tumes pagasts                                                        |
| Ozoliņu kapi            | Tumes pagasts                                                        |
| Dāmnieku kapi           | Zentes pagasts                                                       |
| Zentes kapi             | Zentes pagasts                                                       |
| Kaziņu kapi             | Zentes pagasts                                                       |
| Dreimaņu kapi           | Zentes pagasts                                                       |
| Bazānu kapi             | Zentes pagasts                                                       |
| Rindzeles kapi          | Zentes pagasts                                                       |
| Skuju kapi (nedarbojas) | Zentes pagasts                                                       |
| Ķemeru kapi             | Jūrmala<br>(aizsargjosla iekļaujas Tukuma novada teritorijā)         |
| Sudrabiņu kapi          | Dobeles novads<br>(aizsargjosla iekļaujas Tukuma novada teritorijā)  |
| Rēzes kapi              | Kandavas novads<br>(aizsargjosla iekļaujas Tukuma novada teritorijā) |
| Raibāju kapi            | Kandavas novads<br>(aizsargjosla iekļaujas Tukuma novada teritorijā) |

## **11.pielikums. „Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas (TIN4)”**

### **Tukuma pilsētā:**

- 1) katlu māja Zemītes ielā 5/2, kadastra apz. 9001 005 0004 010;
- 2) E.Birznieka-Upīša skolas ēka, Lielā ielā 9, kadastra apz. 9001 004 0780 001;
- 3) Tukuma kultūras nams, Lielā iela 1, kadastra apz. 9001 004 0553 001
- 4) Valsts policijas ēka, Brīvības laukums 19, kadastra apz. 9001 004 0674 001;
- 5) Tukuma speciālās skolas internāts, Vārtu ielā 3, kadastra apz. 9001 004 0589 001;
- 6) Ēka Pils ielā 14, kadastra apz. 9001 004 0609 001;
- 7) Pasta ēka Pils ielā 20, kadastra apz. 9001 004 0159 001;
- 8) Ēka Harmonijas ielā 10, kadastra apz. 9001 004 0514 002;
- 9) Tukuma Raiņa ģimnāzijas ēka, J.Raiņa ielā 3, kadastra apz. 9001 004 0476 001;
- 10) Ēka Annas ielā 6, kadastra apz. 9001 004 0247 001;
- 11) Dzelzceļa stacija „Tukums I” ēka Dzelzceļa ielā 3, kadastra apz. 9001 007 0396 001;
- 12) Dzelzceļa stacija „Tukums II” ēka Stacijas ielā 27, kadastra apz. 9001 005 0220 002;
- 13) Lokomotīves depo ēka pie dzelzceļa stacijas Stacijas ielā 27, kadastra apz. 9001 005 0220 003;
- 14) Sv.Stefana katoļu baznīca, Harmonijas ielā 1A, kadastra apz. 9001 004 0773 004,
- 15) Sv.Nikolaja baznīca, Pils ielā 13B, kadastra apz. 9001 004 0826 001
- 16) Kalna kapi:
  - piemineklis „Māte – dzimtene” (autore tēlniece L.Līce) Kalna kapu nogāzē pie 1905.gada revolūcijas dalībnieku – karavīru kapiem;
  - 1919.gada Lielinieku upuru piemiņas vieta, Tukuma Kalna kapu dienvidu daļā;
- 17) Vācu kapi, 18.gs. beigas un 19.gs. sākums, Īstenā Valsts padomnieka Teofila fon Šmīdena piemineklis 20.gs. sākumā, Kristiāna Gabriela Dannenbergas (ādmiņa) kaps 19.gs. 2.puse;
- 18) 1905.gada revolūcijas cīnītāju kapi, divās vietās;
- 19) padomju karavīru kapi;
- 20) I Pasaules karā kritušo karavīru kapi un piemineklis I Pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem (autors tēlnieks K.Zemdega) pie Meža kapiem;
- 21) piemineklis Tukuma atbrīvotājiem (autore tēlniece A.Dumpe) Mālkalnā;
- 22) karavīru kapi Lejas (Katoļu) kapos;
- 23) upuru piemiņas vieta 1941. un 1949.gada deportācijās izsūtītajiem Tukuma un apkārtnes iedzīvotājiem pie Purva ielas;

### **Degoles pagastā:**

- 1) Degoles muiža un parks kadastra apz. 9046 001 0095, 9046 001 0119;
- 2) Degoles vējdzirnavas, kadastra apz. 9046 001 0045;
- 3) Praviņu skola, kadastra apz. 9046 005 0071;
- 4) Praviņu kapu kapliča, kadastra apz. 9046 005 0084;
- 5) Gavēņu smilšakmens atsegumi pretī „Lejas gavēņu” mājām, kadastra apz. 9046 002 0127.

### **Džūkstes pagastā:**

- 1) Lancenieku skola;
- 2) kapa piemineklis T. Veidemanim Džūkstes kapos;
- 3) piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Džūkstes draudzes dēliem, kadastra apz. 90480010362;
- 4) piemiņas akmens represētajiem, kadastra apz. 90480010362;

- 5) piemineklis Latviešu Leģionāriem, kadastra apz. 90480010362;
- 6) vācu karavīru kapi, kadastra apz. 90480010329;
- 7) piemineklis A.Lerham- Puškaitim, kadastra apz. 90480010329;
- 8) piemiņas akmens K.Ieviņam, kadastra apz. 90480010329;
- 9) piemiņas akmens L.Bērziņam, kadastra apz. 90480010329;
- 10) piemiņas akmens G.Zemgalam, kadastra apz. 90480010129;
- 11) piemiņas akmens T.Zeifertam, kadastra apz. 90480010329;
- 12) piemiņas akmens L.K. Straubergiem, kadastra apz. 90480010329;

#### **Irlavas pagastā:**

- 1) Bētiņa piemineklis un piemiņas istaba, kadastra apz.90540020161;
- 2) Irlavas skolotāju semināra ēku komplekss (tagad Irlavas bērnu nams), kadastra apz. 90540020161;
- 3) Mūrnieku tilts - divlaidu mūra tilts pār veco Abavas gultni, kadastra apz. 90540020202;
- 4) šaursliežu dzelzceļa tilts pār Abavu pie Sātiem, būvēts 1940.gadā, bija paredzēts neuzbūvētajai Tukuma - Kuldīgas dzelzceļa līnijai, kadastra apz. 90540010084, 90540010259;
- 5) Spuņņu akmens - lielākais Tukuma novada dižakmens, atrodas Viesatas upē, kadastra apz. 90540030199;
- 6) piemiņas vieta kritušajiem latviešu leģionāriem un vācu karavīriem - vieta, kur kādreiz bijusi Irlavas luterāņu baznīca, kas uzspridzināta 1944.gadā, kadastra apz. 90540040056;
- 7) no laukakmeņiem celtā magazīna (1870.gads) - tagad noliktava Mazbērziņi, kadastra apz. 90540020178;
- 8) bijušais Irlavas - Grenču pagastnams, kadastra apz. 90540020171;
- 9) 2.pasaules karā kritušo brāļu kapi, kadastra apz. 90540020161;
- 10) J.Raiņa krūšutēls (1966.gads, tēlnieks I.Ziemelis), kadastra apz. 90540020161;
- 11) piemiņas akmens 1941. - 1991.g. represētajiem irlavniekiem (2000.g. 14.jūnijs), kadastra apz. 90540020190;
- 12) Pētertāles muiža, kadastra apz. 90540050181;
- 13) Valliešu avots Sātos, kadastra apz. 90540010022;
- 14) Studentkalns, kadastra apz. 90540020236;
- 15) Doktorāts - Irlavas SK slimnīca, kadastra apz. 90540020162, 90540020236;
- 16) 1.pasaules kara vācu un krievu karavīru brāļu kapi Irlavā, kadastra apz. 90540020236;
- 17) Struteles dzirnavas, kadastra apz. 90540050075;
- 18) Ezeriņu brāļu kapi, kadastra apz. 90540050172.

#### **Pūres pagastā:**

- 1) Kastaņu aleja Pūrē, 20.gs. 30.g., kadastra apz. 90740080213
- 2) Pūres parks ar alpināriju Pūrē, 20.gs. 30.g., alpinārijam – 20.gs. 50.gadi, kadastra apz. 90740080320
- 3) Miervalža Poļa gleznu cikls „Gadalaiki” Pūres kultūras namā, Pūres pagasta „Vārpās”, 20.gs. 2.puse, kadastra apz. 90740080136
- 4) Pūres kultūras nama interjers, Pētera un Pauļa Čivļu klūgu, meldru pinumi Pūres kultūras namā, Pūres pagasta „Vārpās”, 20.gs. 2.puse, kadastra apz. 90740080136
- 5) piemiņas vieta „1941.-1949.gada sarkanā terora upuriem Pūres novadā” pie Pūres kultūras nama Pūres pagasta „Vārpās”, kadastra apz. 90740080136
- 6) piemiņas akmens „Lielajā Tēvijas karā bojā gājušajiem” pie Pūres kultūras nama Pūres pagasta „Vārpās”, kadastra apz. 90740080136
- 7) piemiņas vieta un kapi Lielā Tēvijas karā kritušajiem karavīriem Pūres pagastā, Pūrē, pie Pūres muižas baronu kapličas drupām Avotu ielā, kadastra apz. 90740080331

- 8) piemiņas vieta represētajiem, Pūres pagasta Lamiņu ciemā, Dzirciema speciālās internātskolas priekšpagalmā, kadastra apz. 90740020029

**Sēmes pagasts:**

- 1) Vilksalas muižas apbūve;

**Tumes pagastā:**

- 1) apstādījumi Vecmoku muižā, kadastra apz. 9084 002 0064;
- 2) dzīvojamā ēka Kaženiekos, kadastra apz. 9084 007 0087;
- 3) Ķīļu kapu vārti, kadastra apz. 9084 002 0055;
- 4) kalpu māja Vecmoku muižā, kadastra apz. 9084 002 0064;
- 5) kūts Vecmoku muižā, kadastra apz. 9084 004 0064;
- 6) kalpu māja Vilkājas muižā, kadastra apz. 9084 004 0065;
- 7) kungu māja Vilkājas muižā, kadastra apz. 9084 004 0065;
- 8) Luiku kapu vārti, kadastra apz. 9084 007 0079;
- 9) Sivēnu kapu vārti, kadastra apz. 9084 009 0347;
- 10) stallis Vecmoku muižā, kadastra apz. 9084 002 0064;
- 11) Vecmoku muižas apbūve, kadastra apz. 9084 002 0064;
- 12) Viksu kapu vārti, kadastra apz. 9084 007 0103;
- 13) Vilkājas muižas apbūve, kadastra apz. 9084 004 0065, 9084 004 0064, 9084 004 0095;
- 14) Vāgnera dārzs, kadastra apz. 9084 003 0013;
- 15) pieminekļis „Karavīru kapsēta” (1944.-1945.), kadastra apz. 9084 002 0055.

### 13.pielikums. „Kultūras pieminekļi un aizsargjoslas (aizsardzības zonas)”

| <i>Aizsardzības numurs</i> | <i>Nosaukums</i>                         | <i>Atrašanās vieta</i>                                         | <i>Apraksts</i>                                  | <i>Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) platums</i>                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8890                       | Vanagu viduslaiku kapsēta                | Džūkstes pagasts (pie Vanagu mājām)                            | 16.-17.gs. Arheoloģija, Vietējas nozīmes.        | individuālā aizsardzības zona saskaņā ar Grafiskās daļas karti                                                   |
| 2284                       | Irlavas senkapi                          | Irlavas pagasts (Abavas labajā krastā pie bij. Irlavas muižas) | Arheoloģija, Valsts nozīmes                      | 500 m                                                                                                            |
| 2285                       | Daibju senkapi (Velna laiva)             | Irlavas pagasts (pie Daibjiem)                                 | Arheoloģija, Valsts nozīmes                      | 500 m                                                                                                            |
| 2286                       | Peņķu veselības avots - kulta vieta      | Irlavas pagasts (pie Peņķiem)                                  | Arheoloģija, Vietējas nozīmes                    | 500 m                                                                                                            |
| 2287                       | Riepju senkapi                           | Irlavas pagasts (pie Riepjiem)                                 | Arheoloģija, Valsts nozīmes.                     | 500 m                                                                                                            |
| 2288                       | Tāmu senkapi                             | Irlavas pagasts (pie Tāmiem)                                   | Arheoloģija, Valsts nozīmes.                     | 500 m                                                                                                            |
| 2289                       | Valliešu Elka kalns - kulta vieta        | Irlavas pagasts (pie Valliešiem)                               | Arheoloģija, Vietējas nozīmes.                   | 500 m                                                                                                            |
| 4399                       | Biktssols                                | Irlavas pagasts, Sāti (Sātu luterāņu baznīcā)                  | 1892. Māksla, Valsts nozīmes.                    | aizsardzības zona nav jānosaka (pieminekļi atrodas ēkas iekšējās daļās)                                          |
| 4401                       | Altāris                                  | Irlavas pagasts, Sāti (Sātu luterāņu baznīcā)                  | 1778. Māksla, Valsts nozīmes.                    |                                                                                                                  |
| 4402                       | Ērģeles ar ērģeļu prospektu              | Irlavas pagasts, Sāti (Sātu luterāņu baznīcā)                  | 19.gs.b. 1778. Māksla, Valsts nozīmes.           |                                                                                                                  |
| 4405                       | Kancele                                  | Irlavas pagasts, Sāti (Sātu luterāņu baznīcā)                  | 1778. Māksla, Valsts nozīmes.                    |                                                                                                                  |
| 6808                       | Sātu luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem | Irlavas pagasts, Sāti                                          | 1778. Arhitektūra, Valsts nozīmes.               | 500 m                                                                                                            |
| 6814                       | Kukšu muižas apbūve ar parku             | Jaunsātu pagasts (Bajāros, Kukšu muižā)                        | 18. gs. s. -19. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes. | 500 m                                                                                                            |
| 6815                       | Kungu māja                               | Jaunsātu pagasts (Bajāros, Kukšu muižā)                        | 1725. Arhitektūra, Valsts nozīmes.               | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 2295                       | Vecsātu pilskalns ar apmetni             | Jaunsātu pagasts, Vecsāti (pie Ķīšiem)                         | Arheoloģija, Valsts nozīmes.                     | 500 m                                                                                                            |
| 6823                       | Lestenes muižas apbūve                   | Lestenes pagasts (Lestenes muižā)                              | 19. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes.             | individuālā aizsardzības zona saskaņā ar Grafiskās daļas                                                         |

| <i>Aizsardzības numurs</i> | <i>Nosaukums</i>             | <i>Atrašanās vieta</i>               | <i>Apraksts</i>                           | <i>Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) platums</i>                                                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                              |                                      |                                           | karti                                                                                                            |
| 6824                       | Kungu māja                   | Lestenes pagasts (Lestenes muižā)    | 19. gs. s. Arhitektūra, Valsts nozīmes.   | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6825                       | Kalpu māja                   | Lestenes pagasts (Lestenes muižā)    | 19. gs. b. Arhitektūra, Valsts nozīmes.   | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6826                       | Klēts                        | Lestenes pagasts (Lestenes muižā)    | 19. gs. s. Arhitektūra, Vietējas nozīmes. | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6827                       | Parks                        | Lestenes pagasts (Lestenes muižā)    | 19. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes.      | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6822                       | Lestenes luterāņu baznīca    | Lestenes pagasts, Lestene            | 1670. Arhitektūra, Valsts nozīmes.        | 500 m                                                                                                            |
| 2314                       | Pūres Mūļu kalns - pilskalns | Pūres pagasts (pie Pūres skolas)     | Arheoloģija, Valsts nozīmes.              | 500 m                                                                                                            |
| 2315                       | Reiņu senkapi (Lazdu kalns)  | Pūres pagasts (pie Reiņiem)          | Arheoloģija, Valsts nozīmes               | 500 m                                                                                                            |
| 2317                       | Zviedru senkapi              | Pūres pagasts (pie Zviedriem)        | Arheoloģija, Valsts nozīmes.              | 500 m                                                                                                            |
| 6828                       | Lamiņu katoļu baznīca        | Pūres pagasts, Lamiņi                | 1865. Arhitektūra, Valsts nozīmes         | 500 m                                                                                                            |
| 6829                       | Lamiņu muižas apbūve         | Pūres pagasts, Lamiņi (Lamiņu muižā) | 18./19. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes.  | 500 m                                                                                                            |
| 6830                       | Kungu māja                   | Pūres pagasts, Lamiņi (Lamiņu muižā) | 19. gs. s. Arhitektūra, Valsts nozīmes.   | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas                                                               |

| <i>Aizsardzības numurs</i> | <i>Nosaukums</i>                    | <i>Atrašanās vieta</i>                       | <i>Apraksts</i>                                                                                                                     | <i>Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) platums</i>                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                     |                                              |                                                                                                                                     | kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu                                                    |
| 6831                       | Ratnīca                             | Pūres pagasts, Lamiņi (Lamiņu muižā)         | 1827. Arhitektūra, Valsts nozīmes.                                                                                                  | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6832                       | Dzimtas kapliča                     | Pūres pagasts, Lamiņi (Lamiņu muižā)         | 1830. Arhitektūra, Valsts nozīmes.                                                                                                  | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6833                       | Parks                               | Pūres pagasts, Lamiņi (Lamiņu muižā)         | 19. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes                                                                                                 | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 4422                       | Altāris                             | Pūres pagasts, Pūre (Pūres luterāņu baznīcā) | 19.gs.50.g. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                 | aizsardzības zona nav jānosaka (pieminekļis atrodas ēkas iekšējās telpās)                                        |
| 4424                       | Kancele                             | Pūres pagasts, Pūre (Pūres luterāņu baznīcā) | 19.gs.50.g. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                 |                                                                                                                  |
| 2319                       | Dārzieku senkapi                    | Sēmes pagasts (pie Dārziekiem)               | Arheoloģija, Valsts nozīmes.                                                                                                        | 500 m                                                                                                            |
| 6139                       | Zemnieku sēta "Koršas"              | Sēmes pagasts (Koršās)                       | 19. gs. Arhitektūra, Vietējas nozīmes.                                                                                              | 500 m                                                                                                            |
| 2318                       | Kaives Senču ozols - kulta vieta    | Sēmes pagasts, Kaive (pie Senčiem)           | Arheoloģija, Vietējas nozīmes.                                                                                                      | 500 m                                                                                                            |
| 2325                       | Tukuma senkapi                      | Tukums (Dārza un J. Raiņa ielu stūrī)        | Arheoloģija, Valsts nozīmes.                                                                                                        | 100 m                                                                                                            |
| 7453                       | Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs | Tukums                                       | 15.-19.gs. Pilsētbūvniecība, Valsts nozīmes. Lielās ielas pāra numuru puses apbūve no Brīvības laukuma līdz 50. namam, Lielās ielas | 100 m                                                                                                            |

| <i>Aizsardzības numurs</i> | <i>Nosaukums</i>                                 | <i>Atrašanās vieta</i>                               | <i>Apraksts</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) platums</i>                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  |                                                      | nepāra numuru puses apbūve no 43. nama līdz Dārza ielai, Dārza ielas pāra numuru puses apbūve, Talsu ielas nepāra numuru puses apbūve līdz Pauzera ielai, Talsu ielas pāra numuru puses apbūve no Smilšu ielas līdz Pasta ielai, Pasta ielas nepāra numuru puses apbūve līdz Elizabetes ielai, Elizabetes ielas pāra numuru puses apbūve līdz Brīvības laukumam, Brīvības laukuma A puses apbūve līdz Pils ielai, Pils ielas pāra numuru puses apbūve līdz 6.namam, Pils ielas nepāra numuru puses apbūve no 7.nama līdz Brīvības laukumam, Brīvības laukuma D puses apbūve līdz Lielajai ielai |                                                                     |
| 4430                       | Baznīcēnu soli (38)                              | Tukums, Brīvības laukums 1 (Tukuma luterāņu baznīcā) | 1788.-1789. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aizsardzības zona nav jānosaka (pieminekļi atrodas ēkas iekštelpās) |
| 4431                       | Ērģeļu luktas                                    | Tukums, Brīvības laukums 1 (Tukuma luterāņu baznīcā) | 1788.-1789. 1856. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| 4432                       | Ērģeles                                          | Tukums, Brīvības laukums 1 (Tukuma luterāņu baznīcā) | 1859. 1871. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| 4439                       | Vitrāža "Apustulis Pāvils un evaņģēlists Marks"  | Tukums, Brīvības laukums 1 (Tukuma luterāņu baznīcā) | 1937. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| 4440                       | Vitrāža "Evaņģēlists Jānis un apustulis Pēteris" | Tukums, Brīvības laukums 1 (Tukuma luterāņu baznīcā) | 1936. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| 4441                       | Vitrāža "Kristus"                                | Tukums, Brīvības laukums 1 (Tukuma luterāņu baznīcā) | 1934. Māksla, Valsts nozīmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| 4442                       | Vitrāža "Labais gans"                            | Tukums, Brīvības laukums 1 (Tukuma luterāņu baznīcā) | 1936. Māksla, Valsts nozīmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| 6843                       | Tukuma luterāņu baznīca                          | Tukums, Brīvības laukums 1                           | 17. gs. 3.c. 1728. -1789. 1856. -1858. Arhitektūra, Valsts nozīmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m                                                               |
| 2327                       | Tukuma viduslaiku pils                           | Tukums, Brīvības                                     | Arheoloģija, Valsts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m                                                               |

| <i>Aizsardzības numurs</i> | <i>Nosaukums</i>                         | <i>Atrašanās vieta</i>                       | <i>Apraksts</i>                                 | <i>Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) platums</i>                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                          | laukums 19                                   | nozīmes.                                        |                                                                                                                  |
| 6844                       | Tukuma pils tornis un ārsienas fragments | Tukums, Brīvības laukums 19                  | 18. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes.            | 100 m                                                                                                            |
| 4443                       | Ērģeļu prospekts                         | Tukums, Jaunā iela 2 (Tukuma katoļu baznīcā) | 18.gs.Ilp. Māksla, Valsts nozīmes               | aizsardzības zona nav jānosaka (pieminekļis atrodas ēkas iekšējās telpās)                                        |
| 4446                       | Vīrotņu altāris ar gleznojumiem          | Tukums, Jaunā iela 2 (Tukuma katoļu baznīcā) | 18.gs. Māksla, Valsts nozīmes                   |                                                                                                                  |
| 6845                       | Durbes muižas apbūve                     | Tukums, M. Parka iela 7 (Durbes muižā)       | 18.gs.19.gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes.       | 100 m, 500 m saskaņā ar Grafiskās daļas karti                                                                    |
| 6846                       | Pils                                     | Tukums, M. Parka iela 7 (Durbes muižā)       | 1821. Arhitektūra, Valsts nozīmes               | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6847                       | Kalpu māja                               | Tukums, M. Parka iela 7 (Durbes muižā)       | 19.gs.1.p. Arhitektūra, Valsts nozīmes.         | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 6848                       | Parks                                    | Tukums, M. Parka iela 7 (Durbes muižā)       | 19.gs.1.p. Arhitektūra, Valsts nozīmes.         | aizsardzības zona sakrīt ar muižas kā teritoriālas kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu |
| 2328                       | Tukuma pilskalns                         | Tukums, Pilskalņa iela                       | Arheoloģija, Valsts nozīmes.                    | 100 m                                                                                                            |
| 2329                       | Vecmoku pilskalns                        | Tumes pagasts (pie Bērzkalniem)              | Arheoloģija, Valsts nozīmes.                    | 500 m                                                                                                            |
| 4449                       | Krāsns                                   | Tumes pagasts (Jaunmoku pilī)                | 1901. Māksla, Valsts nozīmes.                   | aizsardzības zona nav jānosaka (pieminekļis atrodas ēkas iekšējās telpās)                                        |
| 8548                       | Jaunmoku muižas apbūve ar parku          | Tumes pagasts                                | 19.gs.beigas - 20.gs.sākums Arhitektūra, Valsts | 500 m                                                                                                            |

| <i>Aizsardzības numurs</i> | <i>Nosaukums</i>                             | <i>Atrašanās vieta</i>                                   | <i>Apraksts</i>                                 | <i>Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) platums</i>                   |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                            |                                              |                                                          | nozīmes.                                        |                                                                     |
| 2338                       | Ēmu senkapi                                  | Zentenes pagasts (pie Ēmiem)                             | Arheoloģija, Vietējas nozīmes.                  | 500 m                                                               |
| 2339                       | Turķu viduslaiku kapsēta                     | Zentenes pagasts (pie Dzirciema ezera Turķiem)           | Arheoloģija, Vietējas nozīmes                   | 500 m                                                               |
| 96                         | Rakstnieka E.Birznieka - Upīša dzimtas mājas | Zentenes pagasts (Dzirciema Bisniekos)                   | 1871. Vēsture, Valsts nozīmes.                  | 500 m                                                               |
| 4454                       | Kancele                                      | Zentenes pagasts, Dzirciems (Dzirciema luterāņu baznīcā) | 1716. 18.gs.30.g. Māksla, Valsts nozīmes.       | aizsardzības zona nav jānosaka (pieminekļi atrodas ēkas iekštelpās) |
| 4456                       | Cilnis "Ģerbonis" fasādē                     | Zentenes pagasts, Zentene (Zentenes muižas pilī)         | 19.gs.v. Māksla, Valsts nozīmes                 | aizsardzības zona nav jānosaka (pieminekļi atrodas ēkas iekštelpās) |
| 4457                       | Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās)       | Zentenes pagasts, Zentene (Zentenes muižas pilī)         | 19.gs.v. Māksla, Valsts nozīmes.                |                                                                     |
| 4458                       | Kamīns                                       | Zentenes pagasts, Zentene (Zentenes muižas pilī)         | 19.gs.v. Māksla, Valsts nozīmes.                |                                                                     |
| 4459                       | Krāsns                                       | Zentenes pagasts, Zentene (Zentenes muižas pilī)         | 19.gs.v. Māksla, Valsts nozīmes                 |                                                                     |
| 6856                       | Zentenes muižas pils                         | Zentenes pagasts, Zentene (Zentenes muižā)               | 1850. Arhitektūra, Valsts nozīmes.              | 500                                                                 |
| 6857                       | Saimniecības ēkas (2)                        | Zentenes pagasts, Zentene (Zentenes muižā)               | 19. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes.            | 500                                                                 |
| 6858                       | Parks ar žogu                                | Zentenes pagasts, Zentene (Zentenes muižā)               | 19. gs. Arhitektūra, Valsts nozīmes             | 500                                                                 |
| 2330                       | Veckuipju pilskalns                          | Jaunpils novads                                          | aizsargjosla iekļaujas Tukuma novada teritorijā | 500 m                                                               |
| 2340                       | Raibāju viduslaiku kapsēta                   | Kandavas novads                                          |                                                 | 500 m                                                               |
| 2336                       | Oļu (Ūļu) viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)  | Kandavas novads                                          |                                                 | 500 m                                                               |

**14.pielikums. „Aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem lauku teritorijā un minimālā autoceļa nodalījuma josla”**

| Autoceļš                                                   | Aizsargjoslas platums gar autoceļiem lauku teritorijā no ceļa ass uz katru pusi (m) | Minimālais autoceļa zemes nodalījuma joslas kopējais platums (m)                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>valsts galvenie autoceļi</b>                            |                                                                                     |                                                                                              |
| A9 Rīga (Skulte)-Liepāja                                   | 100                                                                                 | 31                                                                                           |
| A10 Rīga-Ventspils                                         | 100                                                                                 | 31                                                                                           |
| <b>valsts reģionālie autoceļi (P)</b>                      |                                                                                     |                                                                                              |
| P98 Jelgava (Tušķi)-Tukums                                 | 60                                                                                  | 27                                                                                           |
| P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi)                  | 60                                                                                  | 27                                                                                           |
| P121 Tukums-Kuldīga                                        | 60                                                                                  | 27                                                                                           |
| P128 Sloka-Talsi                                           | 60                                                                                  | km 6,15-32,2 Jūrmala-Ķesterciema aplis – 31 m<br>km 32,2-50,1 Ķesterciema aplis-Talsi – 27 m |
| P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka                     | 60                                                                                  | 27                                                                                           |
| <b>valsts vietējie autoceļi (V)</b>                        |                                                                                     |                                                                                              |
| V1101 Dobeles-Lestene-Tukums                               | 30                                                                                  | 22                                                                                           |
| V1153 Doktorāts-Viesāti-Irlava                             | 30                                                                                  | 22                                                                                           |
| V1364 Balgale-Zentene                                      | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1435 Līgas-Zentene-Rīdeļi                                 | 30                                                                                  | 22                                                                                           |
| V1436 Brīvnieki-Dzirciems-Jēči                             | 30                                                                                  | 22 no km 0,000 līdz km 17,000<br>19 no km 17,000 līdz km 21,750                              |
| V1437 Bieļas-Kaive-Lamiņi-Zentene                          | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1439 Pūre-Kaive                                           | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1440 Kaive-Brizule                                        | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1441 Rīdeļi - Engure                                      | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1442 Tukums-Lazdas                                        | 30                                                                                  | 27                                                                                           |
| V1443 Tukums-Jaunmokas                                     | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1444 Jaunmokas-Jaunsāti                                   | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1445 Tukums-Kandava                                       | 30                                                                                  | 22                                                                                           |
| V1446 Tukums-Milzkalne-Smārde-Slampe                       | 30                                                                                  | 22 no km 2,200 līdz km18,400<br>19 no km 18,400 līdz km26,990                                |
| V1450 Lancenieki-Džūkste-Lestene                           | 30                                                                                  | 22 no km 0,000līdz km7,600<br>19 no km 7,600 līdz km14,530                                   |
| V1451 Irbes-Džūkste                                        | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1452 Džūkste-Irlava-Jaunsāti                              | 30                                                                                  | 19 no km 0,000līdz km14,300<br>22 no km 14,300līdz km22,900<br>22 no km 23,000līdz km30,770  |
| V1453 Praviņas-Džūkste                                     | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1454 Pičas-Praviņi-Kārtiņi                                | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1455 Ozolpils-Degole                                      | 30                                                                                  | 22                                                                                           |
| V1456 Irlava-Mazbites                                      | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1460 Tāmas-Irlava                                         | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1462 Zemīte-Jaunsāti                                      | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1463 Zemīte-Kukšas                                        | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1464 Dziļkalni-Pūre                                       | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1479 Kraujas-Godiņi                                       | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1480 Viljete-Pūres stacija-Kļaviņi                        | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1481 Jaunmokas-Sloklejas                                  | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1482 Pievedceļš Raudas pansionātam                        | 30                                                                                  | 22                                                                                           |
| V1484 Jaunpils-Mazbites                                    | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1485 Pievedceļš Ķīšu pansionātam                          | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1488 Sēme-Kaive                                           | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| V1489 Brizule-Rīdeļi                                       | 30                                                                                  | 19                                                                                           |
| <b>pašvaldības ceļi</b><br>(saraksts 6.pielikuma 1.tabulā) | 30                                                                                  | saskaņā ar likumu „Par autoceļiem”                                                           |

### 15.pielikums. „Funkcionālais zonējums”

| Funkcionālā zona                           | Apzīmējums       |       |
|--------------------------------------------|------------------|-------|
|                                            | burti            | krāsa |
| 1.SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA            | DzS              |       |
| 2.MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA   | DzM              |       |
| 3.DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA | DzD,<br>DzD1     |       |
| 4. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA (JC)  | JC<br>JC1, JC2   |       |
| 5.PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA             | P,<br>P1, P2, P3 |       |
| 6.RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA          | R,<br>R1, R2     |       |
| 7.TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA    | TR               |       |
| 8.TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA             | TA               |       |
| 9.DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA          | DA,<br>DA1, DA2  |       |
| 10.LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA             | L,<br>L1         |       |
| 11.MEŽU TERITORIJA                         | M                |       |
| 12.ŪDEŅU TERITORIJA                        | Ū                |       |

### 16.pielikums. „Aizsargājami koki”

| Nr.<br>P.k. | Id    | Koka suga           | Koordinātas, atrašanās vieta                                                                                                                               | Apkārtmērs (m) |
|-------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1           | 35406 | Baltais vītols      | N56° 59,951'/E22° 53,032'; Spannenieku ceļa malā.                                                                                                          | 4,5            |
| 2           | 35415 | Parastais ozols     | N56° 54,830'/E22° 55,645'; 250m uz Z no Garķiekiem.                                                                                                        | 6,58           |
| 3           | 35416 | Parastā kļava       | N56° 54,743'/E22° 57,073'; Bierandi.                                                                                                                       | 3,77           |
| 4           | 35417 | Parastais kadiķis   | N57° 5,300'/E22° 57,428'; Mačas - 300m no mājām ZA, lauka vidū.                                                                                            | 0,98           |
| 5           | 35418 | Parastais ozols     | N57° 8,892'/E22° 57,420'; 150m uz ZA no Steriņiem.                                                                                                         | 4,95           |
| 6           | 35419 | Parastais ozols     | N57° 8,742'/E22° 57,448'; 190m uz DR no bij. Vītolīņiem (ozolu puduris).                                                                                   | 4,9            |
| 7           | 35420 | Parastā zirgkastaņa | N57° 5,926'/E22° 57,650'; Lamiņi, Dzirciema spec. internātskolas D pusē, 25m no ieejas.                                                                    | 3,43           |
| 8           | 35421 | Parastā vīksna      | N56° 50,992'/E22° 58,153'; Jeskas, 20m uz D no dzīv. ēkas.                                                                                                 | 4,73           |
| 9           | 35422 | Parastais ozols     | N57° 8,757'/E22° 57,708'; Purviņi, 100m uz Z no dzīv. ēkas.                                                                                                | 6,8            |
| 10          | 35423 | Parastais ozols     | N57° 6,217'/E22° 57,806'; Krieviņi, ~30m uz R no vecās kūts                                                                                                | 4,05           |
| 11          | 35424 | Parastais ozols     | N57° 8,238'/E22° 57,755'; 80m uz D no Ezermaljiem, ceļa Zentene - Balgale kr. pusē, ~25 m no ceļa.                                                         | 6,13           |
| 12          | 35425 | Parastais ozols     | N57° 8,115'/E22° 57,840'; 30m uz DR no Brančkalnu dzīv. ēkas.                                                                                              | 5,61           |
| 13          | 35426 | Parastais ozols     | N56° 57,951'/E22° 58,130'; 450m no krustojuma Jaunmokas - Jaunsāti - Sloklejas, uz Slokleju pusi, 30m ceļa kr. pusē.                                       | 5,6            |
| 14          | 35428 | Melnalksnis alksnis | N57° 8,158'/E22° 57,889'; 100m uz Z no Brančkalniem, aiz malkas šķūņa, blakus vecajam ūdenstornim.                                                         | 3,82           |
| 15          | 35430 | Parastā priede      | N57° 6,224'/E22° 57,979'; Krieviņi, ~180m uz A no dzīv. ēkas ~10m mežā.                                                                                    | 2,82           |
| 16          | 35431 | Parastais ozols     | N57° 8,102'/E22° 57,961'; Brančkalni, 70m uz DA no dzīv. ēkas.                                                                                             | 5,15           |
| 17          | 35432 | Parastais ozols     | N57° 8,236'/E22° 58,085'; Jaunozoli.                                                                                                                       | 4,5            |
| 18          | 35433 | Parastais ozols     | N56° 57,856'/E22° 58,373'; Ceļa Abavnieki - Sloklejas - Tukums kr. pusē, 700 m no krustojuma Jaunmokas - Jaunsāti - Sloklejas uz Tukuma pusi, 80m no ceļa. | 4,55           |
| 19          | 35437 | Parastā liepa       | N57° 6,303'/E22° 58,390'; Krieviņi, bij. Bullēnu liepa, ~560m uz ZZA no Krieviņiem.                                                                        | 5,9            |
| 20          | 35438 | Parastā liepa       | N56° 54,994'/E22° 59,024'; Valieši, pilskalna Z malā.                                                                                                      | 4,9            |
| 21          | 35439 | Krievijas lapegle   | N57° 7,969'/E22° 58,715'; Zentes parks, ~100m uz D no pils.                                                                                                | 3,53           |
| 22          | 35440 | Krievijas lapegle   | N57° 8,006'/E22° 58,750'; Zentes parks, 100m uz D no pils.                                                                                                 | 3,15           |

| Nr.<br>P.k. | Id    | Koka suga              | Koordinātas, atrašanās vieta                                                                                                             | Apkārtmērs (m) |
|-------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 23          | 35441 | Parastais dižskābardis | N57° 8,018'/E22° 58,788'; Zentes parkā, DA no muižas (skolas).                                                                           | 4,35           |
| 24          | 35445 | Parastais ozols        | N57° 7,738'/E22° 58,994'; 200 m uz Z no Vēverīšiem.                                                                                      | 5,75           |
| 25          | 35447 | Parastais ozols        | N56° 55,221'/E22° 59,410'; Pogas, 100 m uz Z no mājas, laukā.                                                                            | 4,75           |
| 26          | 35471 | Parastais ozols        | N57° 4,035'/E23° 1,173'; Kaive, Krūmiņi, iebraucamā ceļa galā pie ceļa Kaive - Zentene, DR no dzīvojamās ēkas.                           | 5              |
| 27          | 35472 | Melnalksnis            | N57° 8,825'/E23° 1,052'; 100m uz R no Rūdām.                                                                                             | 3,5            |
| 28          | 35474 | Parastais ozols        | N57° 4,065'/E23° 1,202'; Kaive, Krūmiņi, 50 uz ZR no dzīvojamās ēkas.                                                                    | 4,65           |
| 29          | 35475 | Parastais ozols        | N57° 4,076'/E23° 1,264'; Kaive, Krūmiņi, ~100 m uz Z no dzīvojamās ēkas.                                                                 | 5,8            |
| 30          | 35476 | Baltais vītols         | N57° 8,584'/E23° 1,202'; Kūpes pagalmā.                                                                                                  | 4,83           |
| 31          | 35477 | Parastais osis         | N57° 8,912'/E23° 1,228'; ~70m uz Z no Klētniekiem (pie Silu ezera D pusē).                                                               | 4,64           |
| 32          | 35479 | Parastais ozols        | N57° 3,868'/E23° 1,529'; Kaive, Sen?i.                                                                                                   | 10,14          |
| 33          | 35482 | Baltais vītols         | N57° 3,554'/E23° 1,812'; Kaivē, dīķa D pusē, ap vidu, pašā dīķa malā.                                                                    | 7              |
| 34          | 35485 | Parastais ozols        | N57° 3,887'/E23° 2,618'; Kaive, ceļa Kaive - Birzule lab. pusē. ~50 m no krustojuma Kaive - Birzule - Sēme, uz Birzules pusi lauka malā. | 4,88           |
| 35          | 35486 | Parastā liepa          | N57° 8,373'/E23° 2,993'; Rindzele, 20m uz Z no muižas ēkas (Narkoloģijas centrs).                                                        | 3,7            |
| 36          | 35495 | Melnalksnis            | N57° 12,318'/E23° 3,394'; 80m no Prātnieku mājām, ceļa Jaunplavas - Ezernieki labajā pusē.                                               | 2,97           |
| 37          | 35497 | Parastais ozols        | N57° 7,863'/E23° 4,199'; Alpi, 150m uz A no dzīv. ēkas, laukā.                                                                           | 5,19           |
| 38          | 35498 | Parastā liepa          | N57° 6,816'/E23° 4,326'; 30m no druvām.                                                                                                  | 5,84           |
| 39          | 35500 | Parastais ozols        | N57° 6,742'/E23° 4,521'; 155 m no Inniņu mājām, gravā.                                                                                   | 5,5            |
| 40          | 35501 | Parastais ozols        | N57° 6,746'/E23° 4,586'; 70 m uz R no Inniņu mājām, gravas kreisajā krastā.                                                              | 7,12           |
| 41          | 35502 | Baltais vītols         | N56° 56,530'/E23° 5,119'; Zaļkalni pagalmā.                                                                                              | 4,8            |
| 42          | 35503 | Āra bērzs              | N57° 12,305'/E23° 4,773'; Upesbergi, pagalmā (Jaunplavās).                                                                               | 3              |
| 43          | 35504 | Parastais ozols        | N56° 56,678'/E23° 5,183'; 250m uz ZR no Paozoliem.                                                                                       | 5,17           |
| 44          | 35507 | Parastais ozols        | N56° 56,640'/E23° 5,253'; 50m uz ZR no Paozoliem.                                                                                        | 5,79           |
| 45          | 35509 | Parastais ozols        | N57° 5,422'/E23° 5,388'; Brizule, 60 m no Brizules muižas ēkas, 13 m no iebraucamā ceļa labajā pusē.                                     | 4,12           |
| 46          | 35510 | Parastā liepa          | N57° 4,351'/E23° 5,494'; Buki pagalmā.                                                                                                   | 5,11           |
| 47          | 35511 | Parastais ozols        | N56° 56,124'/E23° 5,973'; 150 m uz D no Kausiem (30 m mežā pāri meliorācijas grāvim).                                                    | 4,39           |
| 48          | 35512 | Parastais ozols        | N57° 6,818'/E23° 5,730'; Ceļa Mazbirzule - Dzirciems kreisajā pusē, ~100m no ceļa mežā,                                                  | 5,02           |

| Nr.<br>P.k. | Id    | Koka suga              | Koordinātas, atrašanās vieta                                                                                    | Apkārtmērs (m) |
|-------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             |       |                        | ~250m no Vēdēm.                                                                                                 |                |
| 49          | 35513 | Parastais ozols        | N56° 56,143'/E23° 6,064'; 200 m uz DR no Kausiem, 10m mežā, pāri meliorācijas grāvim.                           | 5,9            |
| 50          | 35514 | Parastais ozols        | N57° 11,732'/E23° 5,822'; Valki, pagalmā (Jaunplavās).                                                          | 4,32           |
| 51          | 35515 | Parastais ozols        | N57° 6,979'/E23° 6,368'; Ceļa Mazirbile - Dzirciems kreisajā pusē, ~100m no ceļa, mežā. ~250m no Vēdēm.         | 4,8            |
| 52          | 35516 | Parastais ozols        | N56° 56,688'/E23° 6,637'; Krīvi, dārza DR stūrī, 20m no šosejas Tukums - Sāti labajā pusē.                      | 5,52           |
| 53          | 35517 | Parastā vīksna         | N57° 2,878'/E23° 7,073'; Ceļa Sēme - Brizule kr. pusē, ~35 m no ceļa. ~0.9 km no Sēmes autobusa pieturas.       | 4,1            |
| 54          | 35518 | Melnalksnis<br>alksnis | N57° 2,695'/E23° 7,395'; Sēme, Kulvēni, dīķa D galā ~20 m no ceļa Sēme - Brizule.                               | 4,12           |
| 55          | 35519 | Parastais ozols        | N56° 56,722'/E23° 7,729'; Purenes pagalmā.                                                                      | 4,07           |
| 56          | 35521 | Parastā goba           | N56° 54,964'/E23° 7,844'; Vienība, Stumbri. Dārza malā (A).                                                     | 4,68           |
| 57          | 35522 | Parastā goba           | N56° 54,729'/E23° 8,177'; Garauši, ēkas Z pusē.                                                                 | 6,1            |
| 58          | 35523 | Baltais vītols         | N56° 54,728'/E23° 8,246'; Garauši pagalmā, aiz saimn. ēkas.                                                     | 5,55           |
| 59          | 35524 | Parastais ozols        | N56° 54,748'/E23° 8,277'; Garauši, 100m uz ZA no dzīv. ēkas, gravas kreisajā krastā.                            | 4,44           |
| 60          | 35525 | Parastais ozols        | N56° 54,445'/E23° 8,325'; Vienība - Garauši ceļa labajā pusē, 100m uz Z no ābolu noliktavas, gravā.             | 4,83           |
| 61          | 35526 | Parastais<br>kadiķis   | N57° 6,527'/E23° 8,410'; Mazbrizulē -Viduļi ceļa galā, 5m iebraucamā ceļa kreisajā pusē.                        | 1,2            |
| 62          | 35527 | Parastais ozols        | N56° 53,878'/E23° 8,733'; Lejas Gavēni - Gavēņu gravas kr. krasta nogāzē. 70m uz DR no smilšakmens atseguma.    | 4,2            |
| 63          | 35528 | Parastā liepa          | N56° 53,886'/E23° 8,739'; Lejas Gavēni - Gavēņu gravā. 50m no smilšakmens atseguma.                             | 5,1            |
| 64          | 35529 | Parastā vīksna         | N56° 53,787'/E23° 8,775'; Lejas Gavēni pagalmā.                                                                 | 4,36           |
| 65          | 35531 | Parastā liepa          | N57° 0,738'/E23° 8,866'; Pūnenieki, ~100 m uz D no mājām.                                                       | 6              |
| 66          | 35532 | Parastā goba           | N57° 0,735'/E23° 8,932'; Kūlas, ~200m DA no Pūneniekiem.                                                        | 5,35           |
| 67          | 35533 | Parastais ozols        | N57° 0,601'/E23° 8,957'; 100m no "Kūlām".                                                                       | 5,3            |
| 68          | 35534 | Parastā egle           | N57° 0,459'/E23° 8,983'; Kūlas, 150m no mājām.                                                                  | 3,1            |
| 69          | 35536 | Parastais ozols        | N57° 5,887'/E23° 9,420'; 100 m no Sulām, ~10 m mežā.                                                            | 4,5            |
| 70          | 35537 | Parastais ozols        | N57° 5,827'/E23° 9,421'; Sulas pagalmā.                                                                         | 4,35           |
| 71          | 35538 | Parastais ozols        | N56° 52,855'/E23° 10,662'; 120m no Praviņu kapu ceļa gala uz Praviņu muižas pusi, 100m kr. pusē no ceļa - mežā. | 4,07           |

| <i>Nr.<br/>P.k.</i> | <i>Id</i> | <i>Koka suga</i>  | <i>Koordinātas, atrašanās vieta</i>                                                                                        | <i>Apkārtmērs (m)</i> |
|---------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 72                  | 35539     | Parastais osis    | N56° 52,958'/E23° 10,704'; Ceļa Praviņu skola - Praviņu muiža labajā pusē, 200m Praviņu kapu ceļa galā. 15 m no ceļa mežā. | 3,6                   |
| 73                  | 35540     | Parastais osis    | N56° 52,806'/E23° 10,785'; Ceļa Praviņu skola - Praviņu stacija kr. pusē, 40m aiz kapu ceļa galā, 15m no ceļa.             | 3,7                   |
| 74                  | 35545     | Parastā liepa     | N57° 0,531'/E23° 10,771'; Raudas muižas galv. ēkas priekšā.                                                                | 3,97                  |
| 75                  | 35546     | Parastais ozols   | N56° 48,302'/E23° 12,466'; Mizas, 250m uz DR no mājām, Lestenes upes lab. krastā.                                          | 5,1                   |
| 76                  | 35549     | Parastais ozols   | N56° 50,773'/E23° 12,716'; Spirgus muiža, 200m uz DR no muižas.                                                            | 4,16                  |
| 77                  | 35550     | Parastā priede    | N57° 4,553'/E23° 12,432'; šosejas Tukums - Engure labā puse, 100m no šosejas, "Purmaļu" mājas.                             | 3,99                  |
| 78                  | 35551     | Parastā priede    | N57° 4,366'/E23° 12,683'; Plieņu kapi.                                                                                     | 3,36                  |
| 79                  | 35553     | Parastā priede    | N57° 4,370'/E23° 12,720'; Plieņu kapi.                                                                                     | 3,14                  |
| 80                  | 35554     | Parastā priede    | N57° 4,380'/E23° 12,733'; Plieņu kapi.                                                                                     | 3,54                  |
| 81                  | 35555     | Parastais osis    | N57° 4,090'/E23° 12,811'; Plieņu muižas parkā. Ceļa Plieņu skola - Kalmežas kr. pusē.                                      | 3,65                  |
| 82                  | 35558     | Parastā liepa     | N57° 4,105'/E23° 12,851'; Plieņu muižas vecā aleja. Ceļa Plieņu skola - Kalmežas kr. pusē.                                 | 3,82                  |
| 83                  | 35561     | Parastā liepa     | N56° 52,674'/E23° 13,230'; Vidusvecvagari, ceļa Spirgus - Praviņas kr. pusē.                                               | 4,72                  |
| 84                  | 35562     | Parastā liepa     | N56° 52,663'/E23° 13,383'; Vidusvecvagari pagalmā.                                                                         | 6,55                  |
| 85                  | 35563     | Parastā kļava     | N56° 53,669'/E23° 13,641'; Ceļa Spirgus - Praviņas labā puse. 50m no krustojuma uz Spirgus pusi.                           | 4,16                  |
| 86                  | 35564     | Parastā liepa     | N56° 53,719'/E23° 13,655'; Ceļa Praviņu skola - Praviņu stacija kr. pusē, 30m uz Z no krustojuma uz Džūksti.               | 4,18                  |
| 87                  | 35575     | Parastais ozols   | N57° 3,421'/E23° 14,340'; 50m uz D no "Lejascīruļu" mājām.                                                                 | 5,85                  |
| 88                  | 35577     | Parastais kadiķis | N57° 3,266'/E23° 14,439'; ~ 400m uz D no "Lejascīruļu" mājām, meža malā.                                                   | 1,2                   |
| 89                  | 35583     | Parastā liepa     | N56° 46,803'/E23° 16,424'; Ceļa Džūkste - Liepāja šosejas labajā pusē, 70m no ceļa. 450m uz ZA no Peljiem.                 | 5,12                  |
| 90                  | 35584     | Parastā liepa     | N56° 47,379'/E23° 16,463'; Brātiņi, dārza stūrī.                                                                           | 5,38                  |
| 91                  | 35585     | Parastais osis    | N56° 46,828'/E23° 17,030'; Bij. Kaimiņi (ceļa Jaunzemji - Grauzde kr. pusē, ~50m no ceļa kr. puses), vecā dārzā.           | 3,96                  |
| 92                  | 35588     | Parastais ozols   | N56° 48,361'/E23° 18,651'; Pluģi, 20m uz Z no kapu ZA stūra.                                                               | 5,2                   |
| 93                  | 35589     | Parastā liepa     | N56° 48,358'/E23° 18,656'; Pluģi, 20m uz Z no kapu ZA stūra.                                                               | 4                     |
| 94                  | 35590     | Parastais ozols   | N56° 48,390'/E23° 18,660'; Pluģi, 100m uz ZR no dzīvojamās ēkas, Džūkstes upes lab. krastā.                                | 4,68                  |

| <i>Nr.<br/>P.k.</i> | <i>Id</i>  | <i>Koka suga</i> | <i>Koordinātas, atrašanās vieta</i>                                                                                                    | <i>Apkārtmērs (m)</i> |
|---------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 95                  | 35596      | Parastais ozols  | N56° 52,087'/E23° 19,572'; Vīksele, ceļa Slampe - Smārdes krogs kr. pusē, 200m uz Smārdes pusi no pagrieziena uz Vīkseli, 57m no ceļa. | 4,9                   |
| 96                  | 35597      | Parastā liepa    | N56° 49,782'/E23° 20,746'; Bražas pagalmā.                                                                                             | 4,07                  |
| 97                  | 35598      | Parastais ozols  | N56° 49,103'/E23° 21,382'; Kalna Karnaušķi, 200m no Karnaušķiem.                                                                       | 4,2                   |
| 98                  | 35599      | Parastais ozols  | N56° 49,085'/E23° 21,594'; Bijušie Kalniņi.                                                                                            | 4,2                   |
| 99                  | 35600      | Parastais ozols  | N56° 49,251'/E23° 22,775'; Zaļie.                                                                                                      | 5,64                  |
| 100                 | 35601      | Parastā liepa    | N56° 49,294'/E23° 22,783'; Zaļie, 100m uz Z no dzīvojamās ēkas.                                                                        | 4,45                  |
| 101                 | 10574<br>5 | Parastais ozols  | N56° 58,971'/E23° 0,762'; Netālu no mājām Ataugas                                                                                      | 0                     |

## 17.pielikums. „Ģeodēziskā tīkla punkti”

1.tabula. Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts<sup>2</sup>

| <i>Nosaukums</i> | <i>Klase</i> | <i>Adrese</i>                   | <i>x LKS-92 TM<br/>(m)</i> | <i>y LKS-92 TM<br/>(m)</i> | <i>Ierīk. gads</i> | <i>Apsek.<br/>gads</i> |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| Sauši            | G2           | Tukuma novads, Degoles pagasts  | 307537.052                 | 446035.323                 | 1923 - 1940        | 1998                   |
| Pienava          | G2           | Tukuma novads, Džūkstes pagasts | 289139.126                 | 454234.584                 | 1998               | 2009                   |
| Danķēni          | G2           | Tukuma novads, Irlavas pagasts  | 300165.015                 | 442810.802                 | 1997               | 2009                   |
| Zones            | G2           | Tukuma novads, Jaunsātu pagasts | 312683.591                 | 438531.227                 | 1965               | 2003                   |
| Saulīte          | G2           | Tukuma novads, Lestenes pagasts | 293418.435                 | 447602.457                 | 1998               | 2009                   |
| Pūre             | G2           | Tukuma novads, Pūres pagasts    | 321342.144                 | 436003.026                 | 1994               | 2010                   |
| Kalmeži          | G2           | Tukuma novads, Sēmes pagasts    | 324029.507                 | 453431.462                 | 1965               | 2003                   |
| Tomas            | G2           | Tukuma novads, Sēmes pagasts    | 330271.923                 | 446558.757                 | 1923 - 1940        | 2003                   |
| Slampe           | G2           | Tukuma novads, Slampes pagasts  | 300607.304                 | 456448.663                 | 1997               | 2001                   |
| Ķemeri           | G2           | Tukuma novads, Slampes pagasts  | 308673.536                 | 463143.893                 | 1993               | 2011                   |
| Tukums           | LatPos       | Tukuma novads, Tukums           | 313969.185                 | 449024.820                 | 2012               |                        |
|                  | Gr2          | Tukuma novads, Tukums           | 313836.756                 | 448507.805                 |                    | 2002                   |
| Vecmokas (7101)  | G2           | Tukuma novads, Tumes pagasts    | 316926.786                 | 444814.337                 | 1987               | 2010                   |
| Graudiņi         | G2           | Tukuma novads, Zentenes pagasts | 333369.072                 | 437093.587                 | 1998               | 2003                   |
| Greizie kalni    | G2           | Tukuma novads, Zentenes pagasts | 335350.711                 | 444890.882                 | 1994               | 2012                   |
| Upeskalni        | G2           | Tukuma novads, Zentenes pagasts | 339981.178                 | 443026.428                 | 1997               | 2012                   |

<sup>2</sup>Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, <https://geodezija.lgia.gov.lv>

2.tabula. Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts<sup>3</sup>

| <i>Nr.</i> | <i>Punkta Nr.</i> | <i>Atrašanās vieta</i> |
|------------|-------------------|------------------------|
| 1          | 5324              | Tukums, Kandavas iela  |
| 2          | 187               | Tukums, Kandavas iela  |
| 3          | 33                | Tukums, Kandavas iela  |
| 4          | 140               | Tukums, Kandavas iela  |
| 5          | 6144              | Tukums, Kandavas iela  |
| 6          | 139               | Tukums, Veļķu iela     |
| 7          | 5993              | Tukums, Tumes iela     |
| 8          | 4215              | Tukums, Tumes iela     |
| 9          | 4501              | Tukums, Tumes pag      |
| 10         | 1434              | Tukums, Tīrgus iela    |
| 11         | 29                | Tukums, Gotlandes iela |
| 12         | 1490              | Tukums, Tīrgus iela    |
| 13         | 3840              | Tukums, Tīrgus iela    |
| 14         | 1579              | Tukums, Kurzemes iela  |
| 15         | 5760              | Tukums, Lielā iela     |
| 16         | 7125              | Tukums, Smilšu iela    |
| 17         | 865               | Tukums, Tulpju iela    |
| 18         | 980               | Tukums, Smilšu iela    |
| 19         | 3980              | Tukums, Smilšu iela    |
| 20         | 3640              | Tukums, Lauksargu iela |
| 21         | 8180              | Tukums, Jumpravas iela |
| 22         | 6456              | Tukums, Raudas iela    |
| 23         | 7134              | Tukums, Raudas iela    |
| 24         | 6580              | Tukums, Raudas iela    |
| 25         | 3026              | Tukums, Putniņu iela   |
| 26         | 6609              | Tukums, Melnezara iela |
| 27         | 5691              | Tukums, Tīles iela     |
| 28         | 9408              | Tukums, Melnezara iela |
| 29         | 5292              | Tukums, Bišu iela      |
| 30         | 6471              | Tukums, Pumpuru iela   |
| 31         | 3400              | Tukums, Pumpuru iela   |
| 32         | 8889              | Tukums, Ziedoņu iela   |
| 33         | 4540              | Tukums, Rīgas iela     |
| 34         | 1353              | Tukums, Rīgas iela     |
| 35         | 461               | Tukums, Rīgas iela     |
| 36         | 711               | Tukums, Rīgas iela     |
| 37         | 64                | Tukums, Kārklū iela    |
| 38         | 8048              | Tukums, M.Parka iela   |
| 39         | 7036              | Tukums, Durbes iela    |

---

<sup>3</sup> Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas informācija

| <i>Nr.</i> | <i>Punkta Nr.</i> | <i>Atrašanās vieta</i>   |
|------------|-------------------|--------------------------|
| 40         | 1573              | Tukums, Pļavas iela      |
| 41         | 8244              | Tukums, Zemgales iela    |
| 42         | 4560              | Tukums, L. Parka iela    |
| 43         | 4399              | Tukums, Durbes iela      |
| 44         | 2805              | Tukums, Pārupes iela     |
| 45         | 7976              | Tukums, Pārupes iela     |
| 46         | 1550              | Tukums, Rūpniecības iela |
| 47         | 1467              | Tukums, Rūpniecības iela |
| 48         | 6034              | Tukums, Mežmalas iela    |
| 49         | 8129              | Tukums, Mežmalas iela    |
| 50         | 27                | Tukums, Mežmalas iela    |
| 51         | 28                | Tukums, Kuldīgas iela    |
| 52         | 227               | Tukums, Kuldīgas iela    |
| 53         | 7972              | Tukums, Kuldīgas iela    |
| 54         | 1498              | Tukums, Kuldīgas iela    |
| 55         | 4166              | Tukums, Zemītes iela     |
| 56         | 6281              |                          |
| 57         | 7187              |                          |
| 58         | 3524              |                          |
| 59         | 1101              |                          |
| 60         | Vecmokas          |                          |
| 61         | 1566              |                          |
| 62         | 6014              |                          |
| 63         | 5454              |                          |
| 64         | 7053              |                          |
| 65         | 5085              |                          |
| 66         | 4501              |                          |
| 67         | 222               |                          |
| 68         | 4528              |                          |
| 69         | 6099              |                          |
| 70         | 964               |                          |
| 71         | 6818              |                          |
| 72         | 538               |                          |
| 73         | 211               |                          |
| 74         | 1002              |                          |
| 75         | 326               |                          |
| 76         | 122               |                          |
| 77         | 596               |                          |
| 78         | 2                 |                          |
| 79         | 1                 |                          |
| 80         | 7095              |                          |
| 81         | 5204              |                          |

| <i>Nr.</i> | <i>Punkta Nr.</i> | <i>Atrašanās vieta</i> |
|------------|-------------------|------------------------|
| 82         | sauši             |                        |
| 83         | Namīti            |                        |
| 84         | 9633              |                        |
| 85         | 6854              |                        |
| 86         | 2118              |                        |
| 87         | 6743              |                        |
| 88         | 9840              |                        |
| 89         | Tilji             |                        |
| 90         | 69                | Zentene                |
| 91         | 73                | Zentene                |
| 92         | 75                | Sēme                   |
| 93         | 66                | Sēme                   |
| 94         | 128               | Sēme                   |
| 95         | 284               | Sēme                   |
| 96         | 78                | Pūre                   |
| 97         | 79                | Pūre                   |
| 98         | 224               | Pūre                   |
| 99         | 290               | Pūre                   |
| 100        | 162               | Pūre                   |
| 101        | 33                | Pūre                   |
| 102        | 91                | Jaunsāti               |
| 103        | 92                | Jaunsāti               |
| 104        | 93                | Jaunsāti               |
| 105        | 124               | Degole                 |
| 106        | 2002              | Slampe                 |
| 107        | 707               | Slampe                 |
| 108        | 692               | Džūkste                |
| 109        | 718               | Lestene                |

### 18.pielikums. „Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām”

| Administratīvā vienība  | Urbuma Nr./ atrašanās vieta              | Aprēķināto aizsargjoslu rādiuss, m         |                                                   |                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                          | Stingrā režīma                             | Bakterioloģiskā                                   | Ķīmiskā<br>(atkarībā no ūdens patēriņa)                                     |
| <b>Tumes pagasts</b>    | Nr.9927/ Bērzkalni                       | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 90/185                                                                      |
|                         | Nr.9928/ Tume                            | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 100/180                                                                     |
| <b>Degoles pagasts</b>  | Nr.9166/ Vienības centrs                 | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 85/155                                                                      |
|                         | Nr.13687/ Praviņu skola                  | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 20                                                                          |
| <b>Sēmes pagasts</b>    | Nr.9092/ Sēme<br>Kadastra Nr.90780080223 | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 303                                                                         |
| <b>Zentes pagasts</b>   | Nr.10026/ Zentene                        | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 120/270                                                                     |
| <b>Pūres pagasts</b>    | Nr.9284/ Pūre                            | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 215/290                                                                     |
|                         | Nr.10028/ Pūre                           | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 120/290                                                                     |
|                         | Nr.9906/ Viljete                         | 10                                         | nav nepieciešama                                  | -/230                                                                       |
| <b>Jaunsātu pagasts</b> | Nr.9966                                  | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 50/250                                                                      |
| <b>Džūkstes pagasts</b> | Nr.10690/ Džūkste                        | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 110/300                                                                     |
|                         | Nr.7571/ Pienava                         | 10                                         | 30/90                                             | 325/635                                                                     |
|                         | Nr.10963/ Pienava                        | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 80/180                                                                      |
|                         | Nr.13379/ Lancenieki                     | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 75/190                                                                      |
| <b>Irlavas pagasts</b>  | Nr.7333/ Saulgriezes, Irlava             | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 55/270                                                                      |
|                         | Nr.10007/ Vaski                          | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 105/215                                                                     |
| <b>Lestenes pagasts</b> | Nr.10563/ Lestene                        | 10                                         | nav nepieciešama                                  | 305/642                                                                     |
| <b>Tukums</b>           | Jauntukums                               | 30                                         | nav nepieciešama                                  | 398 ha<br>saskaņā ar Grafiskās daļas karti                                  |
|                         | Ozolu iela                               | 30                                         | nav nepieciešama                                  | 360 ha<br>saskaņā ar Grafiskās daļas karti                                  |
|                         | Strēlnieku iela                          | D <sub>3</sub> kt+og horizontā - 10 – 30 m | D <sub>3</sub> kt+og horizontā - nav nepieciešama | D <sub>3</sub> kt+og horizontā – 152 ha<br>saskaņā ar Grafiskās daļas karti |
|                         |                                          | D <sub>3</sub> gj horizontā – 10 m         | D <sub>3</sub> gj horizontā – nav nepieciešama    | D <sub>3</sub> gj horizontā – 68 ha<br>saskaņā ar Grafiskās daļas karti     |